

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ


ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαχείριση και ανάπτυξη
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής
Περιοχής Παρνασσίδας

Καθηγητής
Σπήλιος Καρμύρης

Σπουδαστές
Γεωργία Μοσχοπούλου
Βασιλική Φελώνη

ΠΑΤΡΑ



Το Χωριό Αθανάσιος Διάκος εντός Ε.Κ.Π. και από πάνω του η οροσειρά των Βαρδουσίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....	σελ. Ι – ΙΙ
Κεφάλαιο 1^ο: Νομικό Πλαίσιο	
I. Το Νομοθετικό διάταγμα 86/1969.....	σελ. 1-2
II. Ο νόμος 177/1975.....	σελ. 2-5
III. Μια τροποποίηση του 177/1975 από το νόμο 2040/1992...σελ.	5
IV. Το προεδρικό διάταγμα 453/1997.....	σελ. 5-21
V. Η 260/1995 απόφαση ίδρυσης Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας του περιφερειακού διευθυντή νομού Φωκίδας.....	σελ. 21-25
Κεφάλαιο 2^ο: Μελέτη Σκοπιμότητας Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας	
I. Εισαγωγή.....	σελ.26-27
II. Υφιστάμενη κατάσταση – περιγραφικά στοιχεία.....	σελ. 27-63
III. Στάθμιση κριτηρίων καταλληλότητας.....	σελ. 63-65
IV. Σχεδιασμός.....	σελ. 65-69
V. Προτεινόμενα έργα.....	σελ. 70-79
VI. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργων.....	σελ. 79-80
VII. Μηχανικός εξοπλισμός.....	σελ. 81
VIII. Προϋπολογισμός δαπάνης.....	σελ. 81-99
IX. Ανάγκες σε προσωπικό.....	σελ. 100
X. Επιπτώσεις από την ίδρυση και λειτουργία της Ε.Κ.Π.....	σελ. 101-102
XI. Τελικές παρατηρήσεις.....	σελ. 102-103
Κεφάλαιο 3^ο: Υπάρχουσα κατάσταση Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας	
I. Συνέντευξη – συζήτηση με τον Δασάρχη Αμφισσας και υπεύθυνο διαχειριστή της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.....	σελ. 104-109
II. Αναφορές, συνεντεύξεις στον ημερήσιο και κυνηγετικό τύπο.....	σελ. 110-113
III. Απόψεις και θέσεις των Δήμων Καλλιέων – Γραβιάς.....	σελ. 114-115
Κεφάλαιο 4^ο: Προτάσεις – Εισηγήσεις	
I. Ερωτηματολόγιο κυνηγών.....	σελ. 116-118
II. Συμπεράσματα ερευνής.....	σελ. 118-123
Παράρτημα:	
Πρόγραμμα κυνηγίου ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής Παρνασσίδας για την κυνηγετική περίοδο 2002 – 2003.....	σελ. 1-17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον τίτλο «Διαχείριση και ανάπτυξη Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας» εννοούμε την οικονομικοδιοικητική και κυνηγετική διαχείριση της εν λόγω περιοχής καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή της. Η Ε.Κ.Π. ευρισκόμενη σ' έναν ιδιαίτερα ορεινό υποβαθμισμένο και εγκαταλελειμμένο χώρο ενός μάλλον φτωχού νομού (νομού Φωκίδας) αποτελεί μια επιχείρηση του κράτους με διπλό στόχο, αφ' ενός μεν την ορθολογιστική διαχείριση του περιβάλλοντος, αφ' ετέρου δε την γενικότερη συμβολή της στην ανάπτυξη και προκοπή του νομού.

Οι ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές είναι όπως προείπαμε κρατικές επιχειρήσεις που διοικούνται από τα κατά τόπους Δασαρχεία στα οποία υπάγονται γεωγραφικά και αποτελούν θεσμό ο οποίος προήλθε στην χώρα μας απ' το εξωτερικό. Ο αρχικός ερεθισμός ήταν ο ορθότερος έλεγχος και χρήση του περιβάλλοντος με δράσεις που θα πετύχαιναν την αειφορική ύπαρξη θηραματικού κεφαλαίου τόσο εντός της Ε.Κ.Π, όσο και σε αλληλεπίδραση με τις γειτονικές περιοχές εκτός αυτών. Κατά πόσο επετεύχθη ο σκοπός στις έως τώρα λειτουργούσες Ε.Κ.Π. της χώρας μας είναι και παραμένει το μεγάλο ερώτημα. Η εργασία αυτή προσπαθεί να διερευνήσει έστω και ακροθιγώς, το ανωτέρω ζητούμενο για την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το νομικό καθεστώς που διέπει την οργάνωση και λειτουργία μιας Ε.Κ.Π. και ειδικότερα της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην εκπονηθείσα μελέτη σκοπιμότητας της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας που προηγήθηκε της ίδρυσής της, καθώς και στους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζονται συνεντεύξεις του Δασάρχη Άμφισσας και λοιπών αρμοδίων στον κυνηγετικό τύπο αλλά και σε μας. Επίσης αναπτύσσονται οι απόψεις και θέ-

σεις των εμπλεκομένων Δήμων Καλλιέων και Γραβιάς όσον αφορά την διατήρηση ύπαρξης και λειτουργίας της Ε.Κ.Π. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά προτάσεις – εισηγήσεις σχετικά με το δίλημμα της συνέχισης ή κατάργησης της λειτουργίας της Ε.Κ.Π. καθώς και για τυχόν βελτιωτικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε ν' αναβαθμιστεί η λειτουργία της και να μεγιστοποιηθεί η προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο προς τους κυνηγούς – επισκέπτες της, όσο και προς τους κατοίκους του νομού γενικότερα, σε περίπτωση διατήρησής της.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την βοήθεια που μας παρεσχέθη, τον Δασάρχη Άμφισσας κ. Κατσαρέλη και τους υπαλλήλους του ανωτέρω Δασαρχείου για τις πληροφορίες που τόσο πρόθυμα ειλικρινά και ευγενικά μας χορήγησαν.

Επίσης, απ' την θέση αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή μας κ. Σπήλιο Καρμίρη για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντάς μας την εν λόγω εργασία καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση, επίβλεψη και καθοδήγησή του σ' όλη την διάρκεια εκπόνησής της.

Πάτρα Φλεβάρης 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο Νομικό Πλαίσιο

§ I. Το νομοθετικό διάταγμα 86/1969

Το πρώτο νομοθέτημα που ρύθμιζε τα περί της θήρας διατάξεις και οριζόμενα εκπονήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά. Μεταπολεμικά και μετά την ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους και πάλι ένα δικτατορικό καθεστώς ασχολήθηκε με την θήρα. Η δικτατορική κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδόπουλου συνέταξε το νομοθετικό διάταγμα 86/1969, τον ονομαζόμενο «Δασικό κώδικα» ο οποίος περιελάμβανε και ρύθμιζε τα θέματα θήρας.

Ειδικότερα για το θέμα των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, αναφορά γίνεται στο άρθρο 253 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος, το οποίο όριζε αρχικά τα ακόλουθα.

Άρθρον 253

Κυνηγετικάί περιοχαί

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να χαρακτηρίζονται ως συνεχές κυνηγετικάί περιοχαί δημόσιαι εκτάσεις ουχί μικρότεραι των 5.000 στρεμμάτων. Εις τας εκτάσεις ταύτας επιτρέπεται η θήρα ορισμένου είδους και αριθμού θηραμάτων κατά τας διατάξεις του παρόντος, κατόπιν ειδικών αδειών ή κατόπιν εκμισθώσεως του σχετικού δικαιώματος.
2. Αι κυνηγετικάί περιοχαί δεν δύνανται να περιέχουν λίμνας ή ανεγνωρισμένους σταθμούς διαβάσεως κατά το φθινόπωρον ορτύγων ή τρυγόνων.
3. Διά β.δ. καθορίζονται αι προϋποθέσεις και ο τρόπος της θήρας εις τας κυνηγετικάς περιοχάς, τα της εκμισθώσεως των περιοχών τούτων, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια.
4. Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά

γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, να χαρακτηρίζει και μη δημοσίας εκτάσεις, ως κυνηγετικές περιοχές, επί τη αιτήση των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αιταίς παρέχεται το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως της θήρας εις τους ιδιοκτήτας των, εφ' όσον ούτοι προβούν εις την ίδρυσιν ιδιωτικών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τούτων και συντάξουν, δι' ιδιωτών δασολόγων, δαπάναις των, ειδικάς μελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως του θηραματικού πλούτου, εγκρινόμενας υπό του Υπουργείου Γεωργίας. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται εις είσπραξιν δικαιώματος παρά των νομίμως εφοδιασμένων δι' αδείας θήρας κυνηγών. Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

§ II. Ο νόμος 177/1975

Μετά τον εκδημοκρατισμό της χώρας το 1974 και την αποκατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, η βουλή ασχολήθηκε με τον «86/1969 Δασικό Κώδικα» και εξεπόνησε τον νόμο 177/1975 που αφορούσε την αντικατάσταση και την συμπλήρωση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 86/1969. Σχετικά με το θέμα των Ε.Κ.Π. (Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών) η βουλή ψήφισε τα κατωτέρω δύο άρθρα, νομιμοποιώντας πλέον δημοκρατικώς την ύπαρξη και λειτουργία τους.

ΝΟΜΟΙ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 177

Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1960 «περί Δασικού Κώδικος».

Άρθρον 3

Το άρθρον 253 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρον 253.

Εκτροφεία θηραμάτων - Καταφύγια θηραμάτων - Ελεγχόμεναι κυνηγετικάί περιοχαί.

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται δια την προστασίαν και διάσωσιν του

φυσικού περιβάλλοντος της χώρας εν γένει, καθώς επίσης και προς τον σκοπόν της διατηρήσεως, αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδος εν γένει, να ιδρύωνται α) Εκτροφεία Θηραμάτων β) Καταφύγια Θηραμάτων και γ) Ελεγχόμεναι Κυνηγετικά Περιοχαί, επί ορισμένων σαφώς προσδιοριζομένων δια της αποφάσεως αυτού εδαφικών εκτάσεων απαγορευομένης απολύτως της εντός αυτών θήρας ή επιτρεπομένης ταύτης υπό ορισμένες προϋποθέσεις κατά τα εν άρθρω 254 του παρόντος ειδικωτέρον οριζόμενα.

Άρθρον 4

Το άρθρον 254 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρον 254.

Ίδρυσις και Λειτουργία Εκτροφείων Θηραμάτων - Καταφυγίων Θηραμάτων - Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών.

.

.

.

9. Δι αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύνανται να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμεναι περιοχαί, εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, ουχί μικρότεραι των 100.000 στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδος. Εντός του χώρου της νησιωτικής Ελλάδος δεν υφίσταται ο περιορισμός του προηγουμένου εδαφίου. Προ της εκδόσεως της αποφάσεως ταύτης συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων και βελτιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος και αγριοβιοτόπου.

10. Εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται η θήρα κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος υπό όρους, προϋποθέσεις, πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις καθοριζόμενας δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας. Δια του αυτού Προεδρικού Διατάγματος καθορίζεται ο τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας, οργανώσεως, προστασίας, φυλάξεως, κυκλοφορίας, οι οικονο-

μικοί πόροι της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής, ο τρόπος διαθέσεως των εσόδων αυτής, ο αριθμός του αναγκαιούντος προσωπικού, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα την άρτιαν λειτουργίαν αυτής.

11. Τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ της θηραματικής εκμεταλλεύσεως των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας).
12. Οι ιδιοκτήται των εντός της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής εκτάσεων δικαιούνται μερίσματος εκ των καθαρών εσόδων ταύτης, ο προσδιορισμός, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
13. Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζει και μη δημοσίας εκτάσεις, ως κυνηγετικές περιοχάς, επί τη αιτήσει των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αιταίς παρέχεται το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως της θήρας εις τους ιδιοκτήτας των, εφ' όσον ούτοι προβούν εις την ίδρυσιν ιδιωτικών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τούτων και συντάξουν, δι' ιδιωτών δασολόγων, δαπάναις των, ειδικάς μελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως του θηραματικού πλούτου, εγκρινομένας υπό του Υπουργείου Γεωργίας. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται εις είσπραξιν δικαιώματος παρά των νομίμως εφοδιασμένων δι' αδείας θήρας κυνηγών. Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται διά της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
14. Εις τας, εντός των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, ιδιοκτήτους εκτάσεις, τη συναινέσει των ιδιοκτητών, δύναται να ενεργούνται φυτεύσεις και ετέραι συναφείς εργασίαι αποβλέπουσαι εις την βελτίωσιν του βιοτόπου και του περιβάλλοντος εν γένει. Δαπάναις της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, ρυθμιζόμεναι δια Προεδρικού Διατάγματος.
15. Το αναγκαιούν διά την διοίκησιν, λειτουργίαν, διαχείρισιν και φύλαξιν της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, προσωπικόν, δύναται να τοποθετηθή εκ του μονίμου υπηρετούντος (δασολόγων, δασικών, διοικητικών) υπό του Υπουργού Γεωργίας ή διά προσλήψεως μέχρι τριών (3) δασολόγων, τεσσάρων (4) δασοκόμων, πέντε (5) υπαλλήλων λογιστών και διοικητικών και ενός (1) φύλακος θήρας ανά 10.000 στρέμματα κυνηγετικής περιοχής, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

16. Απαγορεύεται η άσκησης θήρας εντός των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων.

§ III. Μια τροποποίηση του 177/1975 από τον νόμο 2040/1992

Παραθέτουμε εν συνεχεία μια τροποποίηση του νόμου 177/1975 που έγινε από τον νόμο 2040/1992 και αφορούσε «ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» και με την οποία επέρχεται μια σχετική αλλαγή στα περί εκτάσεως των Ε.Κ.Π ισχύοντα, όπως φαίνεται ακολούθως.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2040

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις

.
. .
.

Άρθρο 29

Τροποποίηση του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α)

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 177/1975 αντικαθίσταται ως εξής:

9. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, εκτάσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των πέντε χιλιάδων (5000) στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας και πεντακοσίων (500) τουλάχιστον στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα. Πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου.

§ IV. Το Προεδρικό Διάταγμα 453/1977

Το 1977 με το Π.Δ (Προεδρικό Διάταγμα) 453/1977 καθορίζονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις άσκησης θήρας εντός των Ε.Κ.Π. καθώς και το οικονομοδιαχειριστικό και οργανωτικό - λειτουργικό περιγράμματά τους, όπως προκύπτει κατωτέρω.

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 453

Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις: Του άρθρου 254 του Ν.Δ 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» ως αντικατεστάθη διά του άρθρου 4 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 8/1969».
2. Την υπ' αριθμ. 287/1977 γνωμοδότησιν του συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζομεν:

Άρθρον 1 *Διοίκησις – Διαχειρίσις Ε.Κ.Π*

1. Αι χαρακτηριζόμεναι, κατά τας διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/1969, ως Ε.Κ.Π. υπάγονται εις την αρμοδιότητα των Δασικών Αρχών εις την περιφέρειαν των οποίων περιλαμβάνεται η έκτασις αυτών. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η έκτασις της Ε.Κ.Π περιλαμβάνεται εις περιφερείας πλειόνων Δασικών Αρχών, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται η επ' αυτής αρμοδία Δασική Αρχή.
2. Η διοίκησις και διαχειρίσις εκάστης Ε.Κ.Π ασκείται υπό των αρμοδίων, κατά τα ανωτέρω, Δασικών Αρχών, αι οποίαι έχουν την ευθύνη διά την σύνταξιν των μελετών ιδρύσεως ταύτης ως και πάσης ετέρας ειδικής μελέτης αφορώσης την Ε.Κ.Π., τον προγραμματισμόν και την εκτέλεσιν των υπό των μελετών τούτων προβλεπομένων έργων και εργασιών, την σύνταξιν του ετησίου προγράμματος θήρας της Ε.Κ.Π., ως και την διενέργειαν

πάσης συναφούς δραστηριότητας με την ανάπτυξιν του θηράματος εν αυτή και την λειτουργίαν της.

*Άρθρον 2.
Ανάπτυξις - Προστασία*

1. Η ανάπτυξις εκάστης Ε.Κ.Π διενεργείται βάσει της ιδρυτικής αυτής μελέτης και ετέρων επί μέρους ειδικότερων μελετών, τα έργα των οποίων εν όλω ή τμηματικώς περιλαμβάνονται εις τα ετήσια Προγράμματα Εργασιών περί των τον άρθρον 3.
2. Δια την ανάπτυξιν των Ε.Κ.Π. πέραν των ως άνω έργων, εκτελούνται εργασίαι και λαμβάνονται μέτρα ως εις τας επόμενας παραγράφους ορίζεται.
3. Επιτρέπεται καθ' όλον το έτος, η δι' ειδικών επιστημονικών μέσων και μεθόδων καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων, παρά των φυλάκων θήρας, οι οποίοι και λαμβάνουν την αμοιβήν των παραδιδομένων τεκμηρίων.
4. Δι' ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύνανται να χαρακτηρίζονται ως επιβλαβή θηράματα και έτερα τοιαύτα πλέον εκείνων τα οποία περιλαμβάνονται εν τη αποφάσει χαρακτηρισμού επιβλαβών δι' άπασαν την Χώραν. Διά της αυτής αποφάσεως ρυθμίζεται η αμοιβή διά την εξόντωσιν εκάστου επιβλαβούς θηράματος, ο τρόπος παραλαβής τούτων, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια (άρθρον 257 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69).
5. Υπό τας προϋποθέσεις της παραγρ. 14 του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/1969, αι ιδιόκτηται εκτάσεις εντός της Ε.Κ.Π., έφ' όσον καλύπτονται υπό αγρίων οπωροφόρων δένδρων ή θάμνων εις ποσοστόν 20%, δύνανται να εξημερώνονται και συμπληρούνται διά φυτεύσεως, προς δημιουργίαν εκμεταλλεύσιμων οπωρώνων. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δημοτικά και κοινοτικά εκτάσεις υποβαθμισμένοι, ως προς την βοσκοϊκανότητα και ποιότητα βλαστήσεως, δύνανται να παραχωρούνται δι' αποφάσεως του Νομάρχου, εις την Ε.Κ.Π. προς βελτίωσιν τούτων, βάσει ειδικής μελέτης διά την άκησιν Δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, διά χρονικήν περίοδον τουλάχιστον δέκα (10) ετών και την μετά ταύτα απόδοσιν εις τους Δήμους και Κοινότητα.
6. Προς βελτίωσιν του βιοτόπου της Ε.Κ.Π. δύνανται να πραγματοποιούνται φυτεύσεις εις τας ιδιωτικές κοινόχρηστους και λοιπάς εκτάσεις, δαπάναις

του προϋπολογισμού της Ε.Κ.Π και να εκτελούνται διάφορα έργα, ιδρύονται ειδικά φυτώρια καλλιέργειας καταλλήλων φυτών, ως και η κατά τας κείμενας διατάξεις αγορά ή ενοικίασις ιδιωτικών εκτάσεων.

7. Δημόσιαι εκτάσεις εντός της Ε.Κ.Π. κατάλληλοι προς δημιουργίαν πυρήνων ιδιαίτερας προστασίας και αναπτύξεως του θηράματος δύνανται να κηρύσσονται ως ζώναι ασφαλείας και να απαγορεύεται η είσοδος και η βοσκή παντός ζώου.
8. Επιτρέπεται η κατά τας κείμενας διατάξεις αγορά και η ενοικίασις ιδιωτικών εκτάσεων εντός των Ε.Κ.Π. κειμένων, καταλλήλων διά την κατασκευήν πυρήνων αναπαραγωγής, βελτιώσεως συνθηκών διατροφής, σποράς και φυτεύσεως καταλλήλων ειδών.
9. Επιτρέπεται η υπό των εν παραγρ. 1 του άρθρου 1 Δασικών Αρχών, ίδρυσις, λειτουργία και εκμετάλλεσις κυνηγετικών ξενώνων, CAMPING ως και πάσα συναφής δραστηριότης υποδοχής των επισκεπτών. Διά τον σκοπόν τούτον, διατίθενται και τα υπάρχοντα κτίρια της Δασικής Υπηρεσίας τα μη χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς υπό της υπηρεσίας. Οι ξενώνες αυτοί θα διαθέτουν τας απαραίτητους ανέσεις και θα έχουν τιμολόγιον χρήσεως Α΄ και Β΄ Κατηγορίας.
10. Η φύλαξις και προστασία της Ε.Κ.Π. ενεργείται υπό των οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας, ειδικότερως δε υπό των Δασολόγων, Δασικών, Δασοφυλάκων και Φυλακών Θήρας, υπευθύνως ασχολουμένων εις ταύτην.
11. Κατά την χαρτοκοπήν και θερισμόν οι ιδιοκτήται υποχρεούνται να ειδοποιούν εγκαίρως τα όργανα της Ε.Κ.Π. προς λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας των φωλεών, νεογνών και νεοσσών της αγρίας πανίδος (άρθρον 258 παραγρ. 3-α Ν.Δ. 86\89).
12. Δια την πρόληψιν λαθροθηρίας δι' αυτοκινήτων και λοιπών μέσων κινήσεως επιτρέπεται η εγκατάστασις επί οδών εντός Ε.Κ.Π. κινητών φρακτών ή κινητών εμποδίων (αρθρ. 258 παρ. 1-β Ν.Δ. 86/89).
13. Δια την προστασίαν της πανίδος και του τοπίου, κατά την εκτέλεσιν έργων αναδάσμου ή εγγείων βελτιώσεων εντός Ε.Κ.Π. υποχρεούνται οι ενεργούντες ταύτα φορείς, όπως διατηρούν την μορφήν του τοπίου και τας υφισταμένας δασοσυστάδας ή θαμνοσυστάδας, εν αδυναμία δε διατηρήσεως τούτων, υποχρεούνται να δημιουργούν ετέρας ίσης τουλάχιστον εκτάσεως εις θέσεις υποδεικνυόμενας υπό της Δασικής Αρχής (αρθρ. 259

παρ. 3 Ν.Δ. 86\89).

14. Διά την προστασίαν των θηραμάτων και της μικροπανίδος, επιτρέπεται η διάθεσις εις τα σχολεία της περιφέρειας της Ε.Κ.Π., των αναγκαιούντων μέσων διά την κατασκευήν φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων, καθοριζομένου του ύψους των ποσών δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, διά την απονομήν επάθλων, ως και η διοργάνωσις, αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας, κυνηγετικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων.
15. Κατά τας αναδασώσεις, φυτεύσεις διά την διευθέτησιν χειμάρρων, σταθεροποιήσεις κατολισθήσεων κ.λ.π. χώρου των Ε.Κ.Π. δέον όπως, φυτεύονται, τουλάχιστον 20% του αριθμού των δένδρων καρποφόρα, θάμνοι και δένδρα κατάλληλα προς προστασίαν και διατροφήν του θηράματος.

Άρθρον 3
Λειτουργία – Οργάνωσις Ε.Κ.Π.

1. Υπό της Δασικής Υπηρεσίας, εις την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται η Ε.Κ.Π. συντάσσεται, προ της ενάρξεως του έτους, ετήσιον Πρόγραμμα Εργασιών διαλαμβάνον: α) τα εκτελεστέα έργα, εκ των προβλεπομένων τοιούτων εις την αρχικήν μελέτην ιδρύσεως της Ε.Κ.Π. και εις ετέρας ειδικωτέρας μελέτας, β) προϋπολογισμόν της απαιτηθησομένης διά την εκτέλεσιν των εν αυτώ έργων δαπάνης και γ) την πηγήν χρηματοδοτήσεως του όλου έργου. Το πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
2. Η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων – εργασιών, θα ενεργήται δι' αυτεπιστασίας και μικροεργολάβων. Αί πάσης φύσεως δαπάναι, αναλόγως της πηγής χρηματοδοτήσεως, εκτελούνται συμφώνως προς τα εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις περί Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών), Δημοσίου Λογιστικού και Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Κατ' έτος συντάσσεται, υπό του Επόπτου της Ε.Κ.Π. και εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ετήσιον Πρόγραμμα θήρας, το οποίον περιλαμβάνει:
 - α) Τον χρόνον ενάρξεως και λήξεως της θήρας εις την Ε.Κ.Π.
 - β) την χρονικήν διάρκειαν της περιόδου δι' έκαστον είδος και γένος του, προς θήρα, θηράματος.

- γ) τον αριθμόν των κυνηγών καθ' εκάστην ημέραν
 - δ) τον κατά κυνηγόν, επιτρεπομένων προς θήραν αριθμόν, δι' έκαστον θήραμα
 - ε) την καταβλητέαν αξίαν του, παρά του κυνηγού θηρευομένου θηράματος
 - στ) τον καθορισμόν του τιμήματος της ειδικής αδείας
 - ζ) τον αριθμό και το είδος των όπλων τα οποία δικαιούται να φέρει έκαστος κυνηγός
 - η) την φυλήν και τον αριθμόν των κυνηγετικών κυνών των δυναμένων να χρησιμοποιηθεί έκαστος κυνηγός
 - θ) τας υποχρεώσεις των κυνηγών, επισκεπτών, ως και οιουδήποτε προσώπου εισερχομένου εις την Ε.Κ.Π.
 - ι) τον τρόπον πληρωμής της αξίας των θηρευομένων ζώων.
- ια) ως και πάσαν ετέραν λεπτομέρειαν περί του τρόπου λειτουργίας της Ε.Κ.Π. και ασκήσεως της θήρας εντός αυτής. Το πρόγραμμα τούτο άμα τη υπό του Υπουργού Γεωργίας εγκρίσει και δημοσιεύσει του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται κατά τα κεκανονισμένα και δι' αστυνομικής διατάξεως υπό της Δασικής Αρχής της περιφέρειας προς εφαρμογήν του.
4. Εν τω πλαισίω των διατάξεων του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/1969 και του παρόντος Π. Δ/τος συντάσσεται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Κ.Π. βάσει του οποίου ρυθμίζονται εν πάση λεπτομέρεια άπαντα τα θέματα τα αφορώντα την διαδικασίαν, αναπτύξεως, οργανώσεως, διοικήσεως, λειτουργίας, ασκήσεως θήρας και εν γένει προστασίας της πανίδος και χλωρίδος, ως και λοιπών οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων αυτών. Ο εν λόγω κανονισμός δημοσιευόμενος διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποτελεί την βάση συντάξεως των προγραμμάτων διαχειρίσεως, εκμεταλλεύσεως και λειτουργίας εν γένει αυτών.

Άρθρον 4 Προσωπικόν.

1. Διά την υλοποίησιν των σκοπών εκάστης Ε.Κ.Π. και την ανάπτυξιν αυτής, τοποθετούνται εις την εις ην αύτη υπάγεται Δασικήν Αρχήν, πέραν των οργανικών θεσεών της, εις (1) Δασολόγος και δύο (2) Δασικοί και Διοι-

κητικοί υπάλληλοι εκ του υπηρετούντος μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Το ως άνω προσωπικόν συμπληρούται, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, δια προσλήψεως τοιούτου, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αι κατηγορίαι του οποίου κι ο αριθμός εξ' εκάστης κατηγορίας αυτού ως και ο αριθμός των Διοικητικών υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγρ. 15 του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/89, διά δημοσιευόμενης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, αναλόγως των εκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών της Ε.Κ.Π.
3. Ο υπεύθυνος Δασολόγος εκάστης Ε.Κ.Π. φέρει τον τίτλον του Επόπτου, οι Δασολόγοι τον τίτλον του Βοηθού Επόπτου και οι Δασικοί του Τομεάρχου.
4. Άπαν το προσωπικόν της Ε.Κ.Π. υπόκειται εις ειδικήν εκπαίδευσιν εις την Σχολήν Ι.Μ. Αγάθωνος. Το πρόγραμμα, η διάρκεια και πάσα λεπτομέρεια επί της εκπαιδεύσεως ταύτης ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
5. Διά την αρτιωτέραν και ανετωτέραν θήραν δύναται να συγκροτείται σώμα βοηθών κυνηγών εξ ατόμων κατοικούντων εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. και εχόντων κυνηγετικήν πείραν ή διάθεσιν. Έργον τούτων είναι η υποβοήθησις εις την άσκησιν θήρας υπό των κυνηγών παρά των οποίων θα καταβάλλεται εις αυτούς η σχετική αμοιβή. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται τα καθήκοντα, δικαιώματα, εκπαίδευσις ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα την εν γένει κατάστασιν τούτων.
6. Κατόπιν αποφάσεως Κυνηγετικών Οργανώσεων, επιπέδου Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας και Ομοσπονδίας, δύναται να αποστέλλωνται ετησίως προς μετεκπαίδευσιν εις το εξωτερικόν εις ειδικάς σχολάς, δαπάναις της αιτούσης Κυνηγετικής Οργανώσεως, μέχρι δύο (2) υπάλληλοι Κλάδου ΑΤ2 Δασολογικού εξ εκάστης Ε.Κ.Π.

Άρθρον 5. Αποζημιώσεις.

1. Διά τας υπό των θηραμάτων προκαλουμένας ζημίας επί των ιδιωτικών γεωργικών εκτάσεων των κειμένων εντός των ορίων της Ε.Κ.Π. καταβάλλεται προς τους δικαιούχους αποζημιώσεις υπό τας κάτωθι προϋπο-

θέσεις :

α) Αποζημίωσις καταβάλλεται εις τας περιπτώσεις αι αγροζημιαί είναι εμφανώς μεγαλύτεραι των συνήθων τοιούτων των προερχομένων συνήθως έκ της δράσεως, στρουθίων, ποντικών, εντόμων, κορακοειδών κ.λ.π.

β) Δεν αναγνωρίζονται ως αγροζημιαί αι προκαλούμεναι υπό των κατοικιδίων παραγωγικών ζώων.

γ) Δεν θεωρείται ως αγροζημία η βοσκή θηραμάτων εις φυσικούς λειμώνας, δάση και θαμνοτόπους, ως και χέρσους ή αγραναπταυομένους αγρούς, καθώς και εις μη εκμεταλλευσόμενας γεωργικώς εκτάσεις.

δ) Δεν θεωρείται αγροζημία πάσα καταγγελομένη φθορά επί οιασδήποτε υπερβοσκημένης εκτάσεως.

ε) Δεν θεωρείται ζημία η νομή καρπών, φύλλων, κλώνων κ.λ.π. επί αυτοφυών δένδρων και θάμνων ή τοιούτων φυτευθέντων ή εξευγενισθέντων δαπάναις της Ε.Κ.Π.

στ) Προς απαιτήσιν δικαιώματος καταβολής αποζημιώσεως απαιτείται αίτησις του ενδιαφερομένου προς την αρμοδίαν Δασικήν Αρχήν επί της προκληθείσης ζημίας και εντός μηνός από της προκλήσεως ταύτης, εις ην αναγράφονται πλήρη στοιχεία της εκτάσεως (θέσις, έκτασις, είδος καλλιέργειας, ύψος ζημίας και ημερομηνία φθοράς κ.λ.π.).

ζ) Δασολόγος οριζόμενος δι' αποφάσεως του Υπουργού, επιλαμβάνεται εντός 4ημέρου από της υποβολής της αιτήσεως της εκτιμήσεως της ζημίας βάσει της αιτήσεως, οπότε συντάσσεται πρακτικόν υπογραφομένον παρά του Δασολόγου και του αιτούντος.

2. Εις τους κτηνοτρόφους συνεπεία φθοράς εκ της δράσεως των επιβλαβών θηραμάτων επί των ζώων των, καταβάλλεται αποζημίωσις, άμα τη διαπιστώσει ταύτης υπό Δασολόγου, οριζομένου υπό του Υπουργού κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβληθησομένης εντός 15θη-μέρου από της προκλήσεως ταύτης και ενόρκου καταθέσεως τούτου περί του αριθμού των απωλεσθέντων, του είδους του ζώου, της ηλικίας κ.λ.π.
3. Εν περιπτώσει μη υπογραφής του πρακτικού υπό του αιτούντος την εξέτασιν, της αιτήσεως επιλαμβάνεται δευτεροβαθμίως επιτροπή, συγκροτούμενη υπό του Υπουργού Γεωργίας, αποτελούμενη εκ του προϊσταμένου της Δασικής Αρχής, του Δ/ντού Γεωργίας του οικείου Νόμου και του

Αγρονόμου εις την περιφέρειαν του οποίου συνετελέσθη η ζημία επί γεωργικών εκτάσεων ή την κτηνοτροφίαν. Εις τα μέλη της Επιτροπής ταύτης, πλην της ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται λεπτομέρειαι επί της διαδικασίας διαπιστώσεως, εκτιμήσεως, καταβολής κ.λ.π. των ζημιών επί των γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφίας.

*Άρθρον 6.
Ιδιωτικά Ε.Κ.Π.*

1. Ιδιωτικά Ελεγχόμεναι Κυνηγετικά Περιοχαί χαρακτηρίζονται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/1969.
2. Η λειτουργία των ιδιωτικών Ε.Κ.Π. και η εκμετάλλευσις των άρχεται μετά την έκδοσιν της κατά τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπουργικής αποφάσεως και εξασφάλισιν του αναγκαίου αριθμού θηραμάτων.
3. Διά την λειτουργίαν της Ε.Κ.Π. κατ' έτος συντάσσεται πρόγραμμα θήρας μερίμνη του ιδιοκτήτου αυτής, το οποίον περιλαμβάνει άπαντα τα εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 3 του παρόντος στοιχεία και εγκρίνεται κατά την αυτήν διαδικασίαν ως εις την δημοσίαν Ε.Κ.Π.
4. Συνιδιοκτήται εκτάσεις εις τας το Δημόσιον μετέχει κατά το μικρότερον ποσοστόν ιδιοκτησίας δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν αιτήσεως των συνιδιοκτητών μετά πρότασιν των περιφερειακών δασικών αρχών και γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά Ε.Κ.Π. Διά την εκχώρησιν της χρήσεως των εκτάσεων του το Δημόσιον δικαιούται μισθώματος καθοριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δυναμένου να αναπροσαρμόζεται μετά δεκαετίαν.
5. Ιδιωτική Ε.Κ.Π. δύναται να εκμισθούνται προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κυνηγητικές οργανώσεις, του μισθωτού υποκειμένου εις τας αυτάς με τον ιδιοκτήτην υποχρεώσεις.
6. Συνιδιοκτήται ιδιωτικής Ε.Κ.Π., δύναται κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος να εκχωρούν το δικαίωμα οργανώσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως της θήρας επί της χαρακτηρισθείσης ως Ε.Κ.Π. συνιδιοκτήτου εκτάσεώς των εις το Υπουργείον Γεωργίας. Η διάρκεια της εκχωρήσεως

δεν δύναται να είναι μικρότερα των δέκα (10) ετών. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών καθορίζονται, το ετήσιον, υπέρ των συνιδιοκτητών εκ της τοιαύτης εκχωρήσεως, δικαίωμα θήρας, ως και τα της διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των ιδιοκτητων εκτάσεων των, καθώς επίσης και πάσα ετέρα λεπτομέρεια σχέσιν έχουσα προς την ρύθμισιν θέματος της ιδιωτικής Ε.Κ.Π.

7. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να άρθει κατόπιν προτάσεως της αρμοδίας Δασικής Αρχής και μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ο χαρακτηρισμός ιδιωτικών εκτάσεων ως Κυνηγετικών Περιοχών, εάν αυταί εντός διετίας από του χαρακτηρισμού των ως τοιούτων, δεν αρχίσουν λειτουργούσαι.
8. Αν η λειτουργία και η διαχείρισις ιδιωτικής Ε.Κ.Π. δεν ενεργήται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, ή οσάκις κρίνεται ασύμφορος η λειτουργία της διά την εν γένει θηραματικήν οικονομίαν της περιφερείας, μετ' εισήγησιν Τριμελούς Επιτροπής, επιβάλλεται υπό του Νομάρχου της περιοχής πρόστιμον εις τον ιδιοκτήτην ή μισθωτήν διά την πρώτην περίπτωσιν ή ανακαλείται κατά την διαδικασίαν της παραγράφου 7 του παρόντος, ή περί χαρακτηρισμού ως ιδιωτικής Ε.Κ.Π. απόφασις, διά την δευτέραν περίπτωσιν. Το ως άνω υποβαλλόμενον πρόστιμον καταβάλλεται υπέρ Κ.Τ.-Γ.Κ. και Δασών (Κεφάλαιον θήρας). Η εν λόγω Επιτροπή, συγκροτούμενη δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, αποτελείται υπό του προϊσταμένου των Δασικών Υπηρεσιών, του Δ/ντού Γεωργίας και του Δ/ντού Εσωτερικών της οικείας Νομαρχίας. Εις τα μέλη της Επιτροπής ταύτης, πλήν της ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.
9. Οι ιδιοκτήται ή οι μισθωταί των Ε.Κ.Π. υποχρεούνται ομού μετά του αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, να τηρούν τα απαραίτητα βιβλία διαχειρίσεως του χρηματικού και υλικού θεωρούμενα υπό της Δασικής Αρχής εις ήν υπάγεται η περιοχή και υποκείμενα εις την παρακολούθησιν και έλεγχον του Δασάρχου.
10. Η εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών Ε.Κ.Π. ασκείται υπό της Δασικής υπηρεσίας διά των οργάνων της.

Άρθρον 7
Όροι – Προϋποθέσεις θήρας εντός των Ε.Κ.Π.

1. Δικαίωμα προς θήραν εντός Ε.Κ.Π. κέκτηται πας όστις δύναται να εφοδιασθεί δι' αδείας θήρας, κατά τας κειμένας περί αυτής διατάξεις (άρθρον 262 Ν.Δ. 56/69), ισχυούσις διά την Κυνηγετικήν Περιφέρειαν της Ε.Κ.Π. επί πλέον δε να εφοδιάζεται και δι' ειδικής αδείας θήρας. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, η μορφή και τα στοιχεία της ειδικής αδείας θήρας, η διαδικασία εκδόσεως ταύτης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως επίσης και πάσα ετέρα λεπτομέρεια επί του τρόπου και των προϋποθέσεων εκδόσεως της ειδικής ταύτης αδείας.
2. Η θήρα εντός της Ε.Κ.Π. ασκείται διά των συνήθων μέσων θήρας, ως ταύτα καθορίζονται εν άρθρο 252 του Ν. Δ/τος 86/1969, τούτων δυναμένων να περιοριστούν διά του συνταχθησομένου Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Κ.Π.
3. Η θήρα των ευγενών θηραμάτων ασκείται δια χρήσεως βλήματος και ουχί σφαιριδίων. Ευγενή θηράματα νοούνται όλα τα είδη ελάφου, η δορκάς, η γαζέλα, το αγριοπρόβατον, όλα τα είδη αιγάγρου και η αντιλόπη.
4. Η θήρα άρχεται από 15ης Ιουλίου και λήγει την 10ην Μαρτίου του επομένου έτους. Ειδικότερον κατ' είδος θηράματος η χρονική περίοδος καθορίζεται ως κάτωθι:
 - α) Διά την κοινήν και πλατύκερον έλαφον από 15/8 – 30/11
 - β) Διά την δορκάδα από 15/7 – 30/11
 - γ) Διά το αγριοπρόβατον (Μουφλόν) από 15/10 – 31/12
 - δ) Διά τον αίγαγρον από 15/9 – 31/12
 - ε) Διά το αγριοκάτσικο από 15/9 – 31/12
 - στ) Διά τον αγριόχοιρον από 15/10 – 31/01
 - ζ) Διά τον λαγών από 1/10 – 31/12
 - η) Διά τον αγριοκόνικλον από 15/9 – 10/01
 - θ) Διά τον φασιανόν από 15/10 – 15/12
 - ι) Διά την ορεινή πέρδικα από 1/10 – 15/12
 - ια) Διά την πεδινή πέρδικα από 20/9 – 30/11
 - ιβ) Διά τον κολίνον (γραμμ. όρτυγα) από 15/11 – 15-12
 - ιγ) Διά τον κοινόν όρτυγα από 1/9 – 20/10

- ιδ) Διά τας τρυγώνας από 20/8 – 20/10
- ιε) Διά τα λοιπά περιστεροειδή από 1/10 – 31/01
- ιστ) Διά τα υδρόβια από 10/8 – 10/3
- ιζ) Διά τα λοιπά δενδρόβια από 20/8 – 31/01
5. Διά του ετησίου προγράμματος θήρας, δύναται να τροποποιείται η ανωτέρω χρονική περίοδος αναλόγως του είδους, φυλής και γένους θηράματος με γνώμονα την εξασφάλισήν της αναπαραγωγής, αναπληθυσμού και αναπτύξεως των νεογνών και νεοσσών.
 6. Διά τα λοιπά είδη ο χρόνος θήρας τούτων καθορίζεται διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
 7. Η θήρα άρχεται μίαν (1) ώραν μετά την ανατολήν του ηλίου και λήγει δύο (2) ώρας προ της δύσεως εξαιρέσει των ευγενών θηραμάτων, των αγριοχοίρων, των υδροβίων πτηνών και των επιβλαβών των οποίων αι ώραι θήρας καθορίζονται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.
 8. Οι κυνηγοί συνοδεύονται πάντοτε υπό εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. εις τας εντολάς και υποδείξεις του οποίου οφείλουν να υπακούουν άνευ αντιρρήσεως.
 9. Την Ε.Κ.Π. δύναται να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα ταύτης αλλά και διά λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μαθήσεως. Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και αι λοιπαί υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. των επισκεπτών ρυθμίζονται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.
 10. Η θήρα εντός της Ε.Κ.Π. ασκείται υπό ευνοϊκός καιρικής συνθήκας και καλής ορατότητας.
 11. Έκαστος κυνηγός δύναται να χρησιμοποιεί μέχρι δύο κυνηγετικούς κύνας, ουχί όμως ιχνηλάτας – διώκτας και πειθαρχούντας απολύτως εις αυτόν άλλως δεν επιτρέπεται η είσοδος τοιούτων. Κατά την μετάβασιν και αποχώρησιν των κυνηγών εκ του τόπου κυνηγίου, οι κυνηγετικοί κύναις δέον να είναι προσδεδεμένοι και να οδηγούνται υπό του κατόχου των ασφαλώς.
 12. Ο κυνηγός ο έχων την μόνιμον πραγματικήν κατοικίαν εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. καταβάλλει μειωμένα τέλη διά την ειδικήν άδειαν θήρας καθώς και διά την αξίαν των θηρευομένων θηραμάτων, το αυτό ισχύει και διά τους μονίμους πραγματικώς κατοικούντας κυνηγούς του Νομού εις ο υπάγεται η Ε.Κ.Π. Τα ανωτέρω μειωμένα τέλη και τυχόν ελλιπή ευνοϊκοί όροι διά τους

ανωτέρω καθορίζονται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.

13. Η διαδικασία της καταγραφής των υπό του κυνηγού θηρευομένων θηραμάτων, ο αριθμός, το είδος, το γένος και τα της οικονομικής συναλλαγής τούτου μετά της Ε.Κ.Π. ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα την αρτιωτέραν οργάνωσιν του θέματος τούτου, ρυθμίζονται διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρον 8

Απαγορεύσεις θήρας εντός της Ε.Κ.Π.

1. Απαγορεύεται η άσκησις θήρας διά το χρονικόν διάστημα από 11ης Μαρτίου έως και 14ην Ιουλίου. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να επιτραπεί η θήρα μόνον ασθενών γεγηρακότων αρρένων επικινδύνων διά την ζωήν των άλλων, των χαρακτηριζομένων ως επιβλαβών θηραμάτων, ως και η σύλληψις διά την μεταφοράν αλλαχού ή δι' επιστημονικούς σκοπούς μόνον παρ' οργάνων της Ε.Κ.Π. (άρθρον 259 παραγ. 2 Ν.Δ. 86/89).
2. Απαγορεύεται η κατασκευή οιασδήποτε εγκαταστάσεων προκαλούντων επικινδύνους ρυπάνσεις ή μολύνσεις του περιβάλλοντος άνευ λήψεως των απαιτήτων επιστημονικών και τεχνικών μέσων ασφαλείας γενικώς του περιβάλλοντος και ειδικώς του θηράματος.
3. Πάσα δημοσία αρχή, οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικόν πρόσωπον εκτελών εργασίας ή έργα, ή προβαίνον εις εργασίας υποχρεούται να λαμβάνει πάντα τα υπό της θηραματολογικής επιστήμης μέτρα διατηρήσεως του βιοτόπου, απαγορευομένης της καταστροφής ή της φθοράς αυτού.
4. Προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. προκλήσεως πυρκαϊών και ζημιών εν γένει, καθορίζονται υπό της Δασικής Αρχής οι χώροι κατασκηνώσεως των πάσης φύσεως επισκεπτών και διερχομένων οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα υπό των εντεταλμένων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα.
5. Κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου η δέσμευσιν φυσικών πηγών υποχρεούνται ο κατασκευαστής να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα και να αφήνει ελευθέραν ροήν, ποσότητα ύδατος τουλάχιστον εις 20% της αρχι-

κής παροχής ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ύδατος και η προστασία του θηράματος και των ζώων και πτηνών εν γένει.

6. Διά την προστασίαν των καλλιεργειών απαγορεύεται εις τον κυνηγόν να εισέρχεται εντός αυτών εκτός εάν άλλος ρυθμίζεται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.
7. Απαγορεύεται η κοπή, εκρίζωσις, εκθάμνωσις, εκχέρσωσις εκτάσεων άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Αρχής (άρθρον 259 παρ. 3 Ν.Δ. 86/69).
8. Απαγορεύεται η μεταφορά εις τον χώρον της Ε.Κ.Π. παντός είδους θηράματος ως και η εξαπόλυσίς του εάν τούτο δεν προέρχεται από κρατικών ελληνικών εκτροφείον ή δεν συνοδεύεται υπό πιστοποιητικού υγείας αυτού και βεβαιώσεως υπευθύνου αρχής ότι το εκτροφείον ή η περιοχή εκ της οποίας προέρχεται δεν ενεφάνισεν κατά την ζεΐαν επιζωοτικήν ασθένειαν.
9. Απαγορεύεται η διατήρησις ή η καθ' οιονδήποτε τρόπον χρησιμοποίησις κυνών, εφόσον δεν διαθέτουν πιστοποιητικόν της κτηνιατρικής υπηρεσίας ότι έχουν υπό τη προληπτική αγωγή κατά του εχινόκοκκου και των επικινδύνων διά των άνθρωπων, την αγρία πανίδα και τα κατοικίδια ζώα, παρασίτων του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος.
10. Απαγορεύεται η απόρριψις εις ελεύθερον ή περιφραγμένον χώρον εντός και εκτός των χωρίων, αγροικιών, πτηνοτροφίων, βουστασιών, χοιροστασιών, ποιμνοστασιών κ.λ.π. θανόντων ζώων ή πτηνών. Ταύτα δέον να θάπτονται εντός της γης, κατά τρόπο ασφαλή ώστε να μην δύναται να εκταφούν, παρά των σαρκοφάγων ζώων ή να καίωνται.
11. Απαγορεύεται η θήρα μή αναπτυγμένων θηραμάτων. Ως αναπτυγμένα θηράματα νοούνται: α) η ευγενής και η πλατύκερος έλαφος ηλικίας άνω των δύο (2) ετών, β) η δορκάς των δεκαπέντε (15) μηνών, γ) ο αίγαγρος των δύο (2) ετών, δ) το αγριοπρόβατον των τριών (3) ετών, ε) ο αγριόχοιρος των δύο (2) ετών, στ) η γαζέλα των τριών (3) ετών. Τα πτερωτά θηράματα θεωρούνται ανεπτυγμένα μετά την συμπλήρωσιν πέντε (5) μηνών ζωής.
12. Απαγορεύεται η θήρα κατά τας περιόδους παρατεταμένων χιονοπτώσεων, ξηρασίας, πλημμυρών ως και επιδημιών.
13. Επιβάλλεται υποχρεωτικώς η λήψις των ενδεδειγμένων μέτρων παρά των κτηνιατρικών αρχών εν περιπτώση επιζωοτιών και κινδύνων μεταδόσεως της ασθενείας.

Άρθρον 9
Οικονομικαί διατάξεις

1. Υπό της Δασικής Υπηρεσίας εις την αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται Ε.Κ.Π. συντάσσεται προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων αυτής υποβαλλόμενος δύο μήνας τουλάχιστον πρό της ενάρξεως του οικονομικού έτους εις το Υπουργείον Γεωργίας. Ο προϋπολογισμός ούτος μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας.
2. Έσοδα των Ε.Κ.Π. είναι άπαντες οι εξ αυτοίς πόροι, ήτοι:
 - α) Η αξία των φονευομένων και παραλαμβανομένων υπό των κυνηγών θηραμάτων.
 - β) Η αξία των θηρευθέντων και μη παραλαμβανομένων μερικώς ή ολικώς υπό των κυνηγών θηραμάτων.
 - γ) Η αξία των τραυματιζομένων και μη συλλαμβανομένων υπό των κυνηγών θηραμάτων.
 - δ) Η αξία εκποίησης παρά της Ε.Κ.Π. παντός θηρευθέντος ή συλληφθέντος ζώου ή πτηνού.
 - ε) Η αξία των απορριπτομένων τροπαίων των ευγενών θηραμάτων.
 - στ) Τα τέλη εκδόσεως των ειδικών αδειών θήρας των κυνηγετικών περιοχών.
 - ζ) Η αξία πωλουμένων ζώντων θηραμάτων αναπαραγωγής και ωών.
 - η) Τα έσοδα τα αναλογούντα εις το Δημόσιον εκ των ιδιωτικών Ε.Κ.Π. η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει και εκτάσεις του Δημοσίου.
 - θ) Τα έσοδα τα αναλογούντα εις το Δημόσιον εκ μισθωμάτων των ιδιωτικών Ε.Κ.Π., αίτινες μισθούνται εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συμπεριλαμβάνουν και εκτάσεις του Δημοσίου.
 - ι) Αι τυχόν προσφοραί ειδών ενδύσεως και υποδήσεως και λοιπόν εφοδίων διά τους θηροφύλακας των Ε.Κ.Π. υπό των κυνηγετικών Οργανώσεων αίτινες δύνανται να διαθέτουν, υφ' οιανδήποτε νομικήν σχέσηην, μέσα κινήσεως ή άλλα αναγκαία όργανα ή μηχανήματα εις την αρμοδιαν Δασικήν Αρχήν διά την αποκλειστικήν χρήσιν αυτών εις ανάγκας της Ε.Κ.Π.
 - ια) Παν έτερον έσοδον προβλεπόμενον υπό των σχετικών διατάξεων του Ν. Δ/τος 86/1969, του Ν. 177/75 και του παρόντος.

3. Έξοδα των Ε.Κ.Π. είναι άπασαι αι δαπάναι αι αφορώσαι εις την εκτέλεσιν των προγραμματιζομένων διά το έτος και προβλεπομένων έργων και εργασιών υπό της ιδρυτικής μελέτης της Ε.Κ.Π. και των ειδικότερων αναπτυξιακών μελετών ταύτης ως και αι λειτουργικάί τοιαύται, ήτοι:
- α) Αι πάσης φύσεως αποδοχαί πάσης κατηγορίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.
 - β) Αι καταβολαί αμοιβών των τεκμηρίων των φονευομένων επιβλαβών θηραμάτων, ζώων, ερπετών.
 - γ) Η διατροφή των θηραμάτων και της αγρίας πανίδος εν γένει.
 - δ) Αι δαπάναι πάσης φύσεως υλικών και οινωδήποτε μέσων χρησιμοποιουμένων διά την προστασίαν, ανάπτυξιν και διαβίωσιν των θηραμάτων και λειτουργίαν της Ε.Κ.Π.
 - ε) Αι δαπάναι αγοράς θηραμάτων εκ του εξωτερικού – εσωτερικού.
 - στ) Αι δαπάναι ιματισμού, υποδήσεως, εξαρτήσεως και οπλισμού του προσωπικού.
 - ζ) Αι προμήθειαι όπλων και πυρομαχικών.
 - η) Αι αποζημιώσεις επί γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφίας,
 - θ) Η δαπάνη αγοράς και ενοικιάσεως ιδιωτικών εκτάσεων.
 - ι) Αι πάσης φύσεως δαπάναι διά την βελτίωσιν του βιοτόπου επί δημοσίων ή μη εκτάσεων.
 - ια) Η κατασκευή φυλακίων, περιπτέρων, περιφράξεων και παντός εν γένει έργου, ως ανορύξεις φρεάτων αρτεσιανών κ.λ.π. σκοπόν έχοντος, την ανάπτυξιν και προστασίαν του θηράματος, ως και την εξυπηρέτησιν των κυνηγών και επισκεπτών και την εν γένει ανάπτυξιν της Ε.Κ.Π.
 - ιβ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι, προς ενίσχυσιν του αγροτικού και δασοπονικού εισοδήματος των ιδιοκτητών γεωργικών ή δασοπονικών εκμεταλλεύσεων, των εντός της Ε.Κ.Π. ευρισκομένων καταβαλλόμεναι ως τέλος χρήσεως της νομής της θήρας.
4. Δι' εκάστην Ε.Κ.Π. τηρούνται παρά της Δασικής Υπηρεσίας εις ήν υπάγεται αύτην, ιδιαίτερα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικού και υλικού καθοριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
5. Την ευθύνην της εισπράξεως των εσόδων και της εκτελέσεως των πάσης φύσεως δαπανών της Ε.Κ.Π. έχει η Δασική Υπηρεσία εις την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται αύτη.

6. Εντός μηνός από της λήξεως της Κυνηγετικής περιόδου υποβάλλεται υπό της αρμοδίας Δασικής Υπηρεσίας λεπτομερείς απολογισμός έργων και εργασιών της εν γένει δραστηριότητας και διαχείρισεως της Ε.Κ.Π. μεθ' όλων των στοιχείων εσόδων και εξόδων εγκρινόμενος μετά γνώμην Τεχνικού Συμβουλίου Δασών υπό του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρον 10
Μεταβατικά διατάξεις.

Αί εκδοθείσαι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, περί χαρακτηρισμού εκτάσεων ως Κυνηγετικών Περιοχών, βάσει των διατάξεων Β. Δ. 134/1973 «Περί των προϋποθέσεων και του τρόπου ασκήσεως της θήρας, εντός των κυνηγετικών περιοχών, και της διαδικασίας εκμισθώσεως αυτών» ως και οι εγκριθέντες Κανονισμοί Λειτουργίας αυτών, εφόσον δεν χρήζουν προσαρμογής προς τας διατάξεις του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύει.

Άρθρον 11
Καταργούμεναι διατάξεις.

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος το Β.Δ. 134/1973 «Περί των προϋποθέσεων και του τρόπου ασκήσεως της θήρας, εντός των κυνηγετικών περιοχών, και της διαδικασίας εκμισθώσεως αυτών» καταργείται.

Εις το αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

§ V. Η 260/1995 απόφαση ίδρυσης Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας του Περιφερειακού Διευθυντή Νομού Φωκίδας.

Το 1995 με την υπ' αριθμ. 260/1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή του Νομού Φωκίδας γίνεται ο χαρακτηρισμός της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, καθορίζονται τα όριά της, η διαχείριση και λειτουργία της, καθώς και οι πιστώσεις για το τρέχον έτος και μια πενταετία ακόμα από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Φωκίδας. Αναλυτικά η σχετική απόφαση έχει ως ακολούθως:

Χαρακτηρισμός και Ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής
Παρνασσίδας Νομού Φωκίδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 253, 254 και 287 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δ/ξεις των άρθρων 3, 4 και 12 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α/27-9-75) «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των δ/ξεων Ν.Δ. 86/69» και με τις δ/ξεις του άρθρου 29 Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23-4-92) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας κ.λ.π.».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 453/ της 7/24-5-77 (ΦΕΚ 141/Α/24-5-77) «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς».
3. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωταί Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-94) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π» όπως συμπληρώθηκαν με τις δ/ξεις του άρθρου 4 και 6 του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153/Α/16-9-94).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92).
7. Τις με αριθ. 159951/1309/22-3-80 και 178349/3107/23-8-85 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας με τις οποίες ιδρύθηκε το καταφύγιο θηραμάτων «Καστελλίων, Καλοσκοπής» Ν. Φωκίδας.
8. Την με αρθρ. 139/25-1-95 απόφασή μας «Έγκριση μελέτης θηραματικής ανάπτυξης στο Νομό Φωκίδας» από την οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα της έκτασης που βρίσκεται στην ορεινή Παρνασσίδα Ν.

Φωκίδας για την ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής και η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου.

9. Την ανάγκη ίδρυσης ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών για την προστασία και διάσωση της άγριας πανίδας, και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, εν γένει, καθώς επίσης και προς τον σκοπόν της προστασίας, ανάπτυξης και ορθολογικής εκμετάλλευσης του θηραματικού πλούτου της περιοχής αποφασίζουμε:

Ι. Χαρακτηρίζουμε και ιδρύουμε ως Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, έκταση 240.343 στρέμμ. που βρίσκεται στις περιοχές των Κοινοτήτων Μουσουνίτσας, Αθανασίου Διάκου, Μαυρολιθαρίου, Καστριώτισσας, Πυρός, Στρόμης, Πανουργιά, Καλοσκοπής, Οινοχωρίου, Σκλήθρου, Καστελλίων και Αποστολιά περιοχής Επαρχίας Παρνασσίδας, Νομού Φωκίδας αρμοδιότητας Δασαρχείου Αμφισσας. Της ανωτέρω περιοχής τα όρια έχουν ως ακολούθως: Η οριογραμμή άρχεται από τη Γέφυρα Νταούτη του ποταμού Μόρνου και ανερχόμενη το ποτάμι, φτάνει στη συμβολή με το ρέμμα Καλατζόρεμμα το οποίο ανέρχεται και διά των θέσεων Ταμπλά, Σπηλιά, Λευκούλες, Κοκκινόστρουγγα, φτάνει στο ύψωμα Πύργος και συνέχεια διά των θέσεων Νεραϊδοσπηλιά, Κοτρώνα, Λακκούλες, Παλαμονίδα, φθάνει στο ύψωμα Μπότσικας. Και από κει κατεβαίνει στη θέση Κάρκανος ακολουθεί το μεταλλευτικό δρόμο προς Σκασμάδα, Μπράϊλα Καλοσκοπής και διά των θέσεων Λιθαρόστρουγγα, Καμπεσίτσα, Νερό Τρούπης, Αυχένας Τρούπης, Μακαρώζος, Σφουντάνια Καστελλίων, φτάνει στη θέση Λυρίτσα (Κορυφή Κριθάρια). Από την θέση αυτή κατεβαίνει στο δρόμο προς Τρυπολάκωμα τον ακολουθεί μέχρι τη θέση αυτή, όπου ομβροδεξαμενή, και συνεχίζει το δρόμο προς τη θέση Μαγγανιάρα και φτάνει στη θέση Λάκκα Μαγγανιάρας. Από εκεί, κατεβαίνει 100 μέτρα στη στροφή του δρόμου όπου υπάρχει τοίχος αντιστήριξης και στη συνέχεια κατεβαίνει στη σάρρα, μέχρι τα μπάζα στη θέση Κρανιές, ακολουθεί το άκρο των μπάζων μέχρι συνάντησης του επαρχιακού δρόμου «51 χλμ. Καλοσκοπής», κατεβαίνει το Κρανόρεμμα και στη συνέχεια το Σβαρνόρεμμα, μέχρι που συναντάει τον δρόμο Καστελλίων – Οινοχωρίου και το ποτάμι Βοιωτικός Κηφισσός, στη θέση Λογγιές. Ακολουθεί το ποτάμι μέχρι τη θέση Πόρος, παίρνει τον αγροτικό δρόμο πλησίον του νεκρο-ταφείου Καστελλίων και φθάνει στον επαρχιακό δρόμο Καστελλίων – Αποστολιά

στη θέση Αηβασιλόρεμμα. Από εκεί, ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο, φθάνει στον οικισμό Αποστολιά και περνώντας στα όρια του χωριού (κεφαλάρι) φθάνει στην αρχή του δρόμου Αποστολιά – Οίτης, τον οποίο ακολουθεί μέχρι συνάντησης του ρέματος Αποστολιά (Αποστο-λόρεμμα).

Ανέρχεται το ρέμα, συναντάει τα όρια των Νομών Φωκίδας – Φθιώτιδας και από το σημείο αυτό, ακολουθεί τα όρια των Νομών και περνάει από τις θέσεις Λεκάτικα, Αυχένas/ Ημεροκλάρι, Σαρμανίτσα, Κορομηλιά Σκλήθρου, Διακονιάρη ρέμα, Γωργανέικα Καλοσκοπής, Πυργάκι, Τσικλέρια Πανουριά, Πυρά Ηρακλέους, Ξεροβούνι, Ματάκια, Τραυλού Ισώματα Μαυρολιθαρίου Καταβόθρα (Πυραμίδα), Λεπίδι, Πάδη, Ζαχαρή Ρέμμα, Μακρυκάμπι, Παληοκλήσι Καστριώτισσας, Γερακάρι, Αλαταριές, Πριόνια, Τζάμια, Μεγάλη Χούνη, Σινάνι, Αθανασίου Διάκου.

Από το σημείο αυτό, ακολουθεί τα Διοικητικά όρια των Επαρχιών Παρνασσίδας και Δωρίδας και περνώντας από τις θέσεις Κακιά Σκάλα, Γιδοβούνι, Πλάκα, Κόρακας Αθανασίου Διάκου, Μέγα Κάμπος, Κάρκανος, Παλιοκάτουνο, Λίπα Μουσούνισσας, φτάνει στον ποταμό Μόρνο, τον οποίο ανέρχεται μέχρι την γέφυρα Νταούτη απ' όπου άρχισε.

Η διοίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη, προστασία και λειτουργία της ανωτέρω Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής ανατίθεται στο Δασαρχείο Αμφισσας και θα ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 453/της 7/24-5-77 «Περί των Ε.Κ.Π. και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς».

Η άσκηση θήρας εντός της ανωτέρω Ελεγχόμενης Περιοχής απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 177/75 και του άρθ. 6 της 414985/29-11-85 κοινής απόφασης, οι δε παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75 και της δ/ξης του αρθ. 9 της 414985/29-11-85 κοινής απόφασης.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 177/75, επιτρέπεται η θήρα εντός της ανωτέρω Ε.Κ.Π. υπό τους όρους, προϋποθέσεις, πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις που καθορίζονται από το Π.Δ. 453/77.

Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ταμείο Γεωργίας, Κτηνο-

τροφίας και Δασών Νομού Φωκίδας» ύψους 47.780.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 87.444.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα (5) οικονομικά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Τ.Γ.Κ. και Δασών Φωκίδας (κεφάλαιο θήρας) ύψους 50.000.000 δρχ.

II. Ανακαλούμε – Καταργούμε τις με αριθμούς 159951/1309/22-3-80 και 178349/3107/23-8-85 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας «Περί ίδρυσης του καταφυγίου θηραμάτων Καστελλίων, Καλοσκοπής Ν. Φθιώτιδας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° Μελέτη Σκοπιμότητας Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας

§ Ι. Εισαγωγή

1. Γενικά

Η μελέτη αυτή συντάσσεται βάσει της αριθ. 354/18-3-94 Αποφ. της Δ/σης Δασών Φωκίδας, η οποία εκδόθηκε μετά από προσεκτική εξέταση όλων των παραγόντων που καταρχήν θα επηρέαζαν την πρόθεση της Υπηρεσίας, για ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στην Επαρχία Παρνασσίδας του Νομού Φωκίδας. Έτσι έγινε από πολύ νωρίς η κατάλληλη ενημέρωση όλων των τοπικών φορέων της περιοχής, συγκεντρώθηκαν στοιχεία βιοτόπου και περιοχής και έγιναν προσεκτικές αυτοψίες, από ειδικούς της Γεν. Δ/σης Δασών Υπουργού Γεωργίας, για την κρίση περί καταλληλότητας.

Τα στοιχεία λοιπόν, που είχαν ως απόρροια την παραπάνω απόφαση, για την σύνταξη της μελέτης, ήταν: α) Η καθολική σχεδόν αποδοχή της πρότασης από τους τοπικούς φορείς (Κυνηγ. Οργανώσεις, ΟΤΑ, Ομοσπονδίες ΟΤΑ, Συλλόγους), β) Η καταλληλότητα του βιοτόπου, για τον προτεινόμενο σκοπό και γ) Η υφιστάμενη ήδη, έστω και μικρής έκτασης, υποδομή (δρόμοι, ξενώνες, εστιατόρια κ.λ.π).

2. Σκοπός

Ο σκοπός που επιδιώκεται να επιτευχθεί, με την ίδρυση και λειτουργία της υπόψη Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ), είναι:

α) Να τεθεί η κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή, σε σύγχρονες βάσεις, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με κύρια χαρακτηριστικά την συνεχή επάρκεια θηραμάτων και το ελεγχόμενο κατά τόπο, χρόνο και είδος κυνήγι και β) Να δοθεί η δυνατότητα για ανάπτυξη (τουρισμούς – οικονομικές εισροές – θέσεις εργασίας κλπ), σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, ενός από τους πλέον προβληματικούς Νομούς της Χώρας. Η μελέτη αυτή, θα αποτελέσει τη βάση για την ίδρυση της ΕΚΠ και την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής. Η

επίτευξη όμως του παραπάνω τεθέντος αντικειμενικού σκοπού, θα επιτευχθεί με την άρτια οργάνωση της λειτουργίας της, πράγμα που απαιτεί και αμέριστη φροντίδα της Πολιτείας (εξασφάλιση προσωπικού πιστώσεων και μέσων), της Δασικής Υπηρεσίας (σωστή διαχείριση, με πλήρη αξιοποίηση προσωπικού, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και πιστώσεων) και τοπικών φορέων – κατοίκων της περιοχής (συνεχής βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς τους κυνηγούς, για μεγιστοποίηση, τελικά των δικών τους ωφελειών από την ΕΚΠ). Κατ' αυτόν τον τρόπο, φιλοδοξείτε ότι, η ΕΚΠ Παρνασσίδας του Νομού Φωκίδας, θα καταστεί πόλος έλξης πολλών κυνηγών, απ' όλες τις περιοχές της χώρας, αφού όπως θα αναλυθεί παρακάτω συγκεντρώνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα.

§ II. Υφιστάμενη Κατάσταση – Περιγραφικά Στοιχεία

1.Θέση – Έκταση – Υπαγωγή

1.1. Γεωγραφική θέση

Η μελετώμενη περιοχή εξαπλώνεται στις Νότιες κλιτύες του όρους Οίτη, της Ανατολικές κλιτύες των Βαρδουσιών και της Βόρειες και εν μέρει Ανατολικές κλιτύες του όρους Γκίονα. Με άλλα λόγια καταλαμβάνει όλη την υδρολογική λεκάνη του Άνω Ρού του ποταμού Μόρνου και μέρος της υδρολογικής λεκάνης του Άνω Ρού του ποταμού Βοιωτικού Κηφισσού. Από άποψη δε γεωγραφικών συντεταγμένων, περιλαμβάνεται, ως προς μεν το γεωγραφικό μήκος, μεταξύ των $-1^{\circ} 18' 30''$ και $-1^{\circ} 37' 20''$ δυτικά των Αθηνών, ως προς δε το γεωγραφικό πλάτος, μεταξύ των παραλλήλων $38^{\circ} 38' 30''$ και $38^{\circ} 48' 30''$ Βόρεια του Ισημερινού.

Η ακριβής θέση της περιοχής, στον ελληνικό χώρο φαίνεται στον προσανατολιστικό χάρτη που επισυνάπτεται στη μελέτη.

1.2. Έκταση

Όλος ο χώρος της μελετώμενης ΕΚΠ, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ανέρχεται σε 240.543 στρέμματα και κατανέμεται κατά κοινότητα και κατά μορφή εδαφοπονικής εκμετάλλευσης όπως φαίνεται στον συνημμένο στη μελέτη Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΟΡΦΩΝ ΕΛΑΦΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.

Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΜΟΡΦΗ ΕΛΑΦΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜ.										%	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Δάσος ελάτης	Δάσος Αρυός	Θαμν. Αειφ. Πλατ.	Τρυφή Χορ. έκταση	Γεωρ. καλύψεις	Παρ. Βλαστ.	Αγρονες Εκτ.	Καρ. Χώροι	Σύνολο Στρεμ.			
1.	Μουσούνισσα	19.259	1.094	1.658	3.973	1.715	..	912	48	19.659	8,17	α) Από τις	
2.	Αθων. Δικόρος	15.261	3.562	150	18.967	723	589	1.458	54	40.764	16,95	Κοιτόνητες	
3.	Καστριπύσσα	9.923	943	..	1.270	2.374	128	112	74	14.824	6,16	Καστελλίων	
4.	Μαυρολιθάρι	17.479	5.087	374	11.687	5.295	..	368	80	40.370	16,78	& Αποστολά	
5.	Πυρά	5.501	131	166	1.386	1.651	80	..	77	8.992	3,74	Περιλαμβάμεται	
6.	Στρόμη	11.633	314	998	2.246	5.001	..	42	90	20.324	8,45	μόνο η εντός των	
7.	Πανουργιάς	9.795	..	282	2.502	6.806	..	575	90	20.050	8,33	Ορίων της Ε.Κ.Π.	
8.	Καλοσκοπή	9.640	1.720	9.120	5.180	7.480	..	300	380	33.820	14,06	έκταση.	
9.	Οινόφυρι	760	6.360	780	320	1.940	80	10.240	4,26	β) Συμπεριλαμβά-	
10.	Σκλήβρο	1.680	4.560	..	80	3.320	120	9.760	4,06	Νονται και τα	
11.	Καστέλια	13.360	260	3.600	440	300	17.960	7,47	Κοινοτικά Δάση	
12.	Αποστολάς	..	1.700	1.240	..	840	3.780	1,57	Μαυρολιθάρου & Σκλήβρου	
	ΣΥΝΟΛΟ	105.291	25.731	18.368	48.051	37.445	797	3.767	1.093	240.543	100		
	%	43,77	10,70	7,64	19,97	15,57	0,33	1,57	0,45	100			

1.3. Διοικητική κλπ. Υπαγωγή – Όρια

Διοικητικά, η όλη περιοχή που μελετάται και περιλαμβάνει τις Κοινότητες Μαυρολιθαρίου, Καστριώτισσας, Αθαν. Διάκου, Μουσουνίτσας, Πυράς, Στρόμης, Πανουργιά, Καλοσκοπής, Οινοχωρίου, Σκλήθρου και μέρος των Κοινοτήτων Καστελλίων και Αποστολιά, ανήκει στην επαρχία Παρνασσίδας, του Νομού Φωκίδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δικαστικά, υπάγεται στο Ειρηνοδικείο Δωριέων (Γραβιάς) και Πρωτοδικείο Αμφισσας.

Αστυνομικά, στα Α.Τ. Γραβιάς και Λιδορικού (για τις Κοινότητες Αθαν. Διάκου και Μουσουνίτσας) και την Αστυνομική Δ/ση Δασών Ν. Φωκίδας.

Τα όρια της μελετώμενης ΕΚΠ, όπως φαίνεται και στους συνημμένους χάρτες είναι:

Ανατολικά: Διοικητικά όρια Ν. Φθιώτιδας και φυσικά χαρακτηριστικά σημεία εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Καστελλίων – Αποστολιά.

Δυτικά: Όρια περιοχής Δασαρχείου Λιδορικού ή Διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Αρτοτίνας, Δάφνου, Κονιάκου, Συκιάς.

Βόρεια: Διοικητικά όρια Νομού Φθιώτιδας.

Νότια: Διοικητικά όρια Κοινότητας Προσηλίου και φυσικά χαρακτηριστικά σημεία εντός των Διοικητικών ορίων Κοινότητας Καστελλίων.

Τα μετεωρολογικά πάντως δεδομένα, του χώρου της ΕΚΠ, θα πρέπει να θεωρούνται αρκετά πιο αυξημένα για τις βροχοπτώσεις και αρκετά πιο μειωμένα για τις θερμοκρασίες, αφού έχουμε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα απ' αυτά των Μ.Σ.: Για παράδειγμα, έναντι ετησίων κατακρημνισμένων 1018,4 χιλ., 608,5 χιλ. και 672,6 χιλ., για τους Μ.Σ. Λιδορικού, Δεσφίνας και Λαμίας αντίστοιχα, έχουμε 1579,3 χιλ. για το Βροχομ. Σταθμό Πυράς. Επομένως η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, για το κλίμα της περιοχής είναι δύσκολη. Μια εξέταση των βιοκλιματικών χαρτών του Γ. Μαυρομάτη (1980), έστω και αν η λεπτομέρεια των χαρτών αυτών δεν είναι πολύ μεγάλη (κλίμακα 1:1.000.000), μας οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

2. Ανάλυση – Περιγραφή του Οικοσυστήματος

2.1. Αβιοτικοί παράγοντες

2.1.1. Φυσιογραφία

Η γεωμορφολογία και ορειογραφική διαμόρφωση του χώρου, στον οποίο εξαπλώνεται η μελετώμενη ΕΚΠ, παρουσιάζει μια ποικιλότητα που, από την ημιορεινή ζώνη, φθάνει μέχρι την πολύ ορεινή. Οπωσδήποτε, κυριαρχεί ο ορεινός χαρακτήρας της περιοχής και το υπερθαλάσσιο υψόμετρο αρχίζει από τα 500 μ. (περιοχή Καστελλίων – Αποστολιά) και φθάνει στα 2.510 μ. (κορυφή Πυραμίδα του όρους Γκίονα – 5ου σε ύψος βουνού της χώρας μας).

Οι εκθέσεις ποικίλουν, λόγω του ισχυρού αναγλύφου που επικρατεί, ενώ οι κλίσεις, επίσης ποικίλουν και παρουσιάζονται από επίπεδες μέχρι ισχυρές (35-50%) και σε πολλά σημεία απότομες (50-70%) ή και απόκρημνες (>70%), όπως π.χ. στις βραχώδεις εξάρσεις (κορυφές) της Γκίονας και των Βαρδουσίων.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται και στο συνημμένο χάρτη αναγλύφου – υψομετρικών ζωνών.




2.1.2. Κλίμα

Μέσα στα όρια της μελετώμενης ΕΚΠ, υπάρχουν μόνο δύο βροχομετρικοί σταθμοί, του Αθαν. Διάκου, που ήδη λειτουργεί στη Μουσούνιτσα και της Πυράς. Με μόνα όμως στοιχεία, το ύψος των κατακρημνισμάτων, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το κλίμα της περιοχής. Οι πλησιέστεροι Μετεωρολογικοί Σταθμοί, με πλήρη σειρά οργάνων, είναι του Λιδορικού, της Δεσφίνας και της Λαμίας. Στους πίνακες 2,3 και 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία των Μετεωρολογικών αυτών Σταθμών, βάσει των οποίων συντάχθηκαν και τα ομβροθερμικά διαγράμματα BAGNOULS – GAUSSEN που επισυνάπτονται.



ΟΜΟΡΡΟΦΗΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
BAGNOULS-GAUSSEN

- 11 -



Ο Γ. Μαυρομάτης, στηριζόμενος κυρίως στον προσδιορισμό του κλίματος, με τον τύπο του ομβροθερμικού πηλίκου και το διάγραμμα του EMBERGER, διαχώρισε τις βιοκλιματικές ζώνες της χώρας μας.

Ο χάρτης βιοκλιματικών ζωνών, που αφορά την περιοχή της μελετώμενης ΕΚΠ και επισυνάπτεται στη μελέτη, έχει μεγενθυθεί σε κλίμακα 1:200.000 και δίδει τα παρακάτω συμπεράσματα, σχετικά με το κλίμα που επικρατεί:

α) Μικρά τμήματα του όλου χώρου, που βρίσκονται στις κορυφές των βουνών Γκιώνας, Βαρδουσιών και Οίτης, παρουσιάζουν κλίμα Υπο-αξηρικό, ψυχρό, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών περίπου ίσον με 0 ($\chi = 0$) και χειμώνα Δριμύ ($M < 0^\circ \text{C}$, όπου M = μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα).

β) Το δυτικό και μέρος του κεντρικού τμήματος της ΕΚΠ, σε μεγάλη έκταση, παρουσιάζουν κλίμα Υπο-μεσογειακό, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών μικρότερο των 40 ($\chi < 40$) και χειμώνα επίσης Δριμύ ($M < 0^\circ \text{C}$).

γ) Εκατέρωθεν του κεντρικού παραπάνω τμήματος και σε αρκετή έκταση, παρουσιάζεται το ασθενές μεσο-μεσογειακό κλίμα, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών μεταξύ 40 και 70 ($40 < \chi < 70$) και χειμώνα επίσης Δριμύ ($M < 0^\circ \text{C}$).

δ) Τέλος, το ανατολικό μέρος της ΕΚΠ, παρουσιάζει κλίμα έντονο μεσο-μεσογειακό, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών μεταξύ 75 και 100 ($75 < \chi < 100$) και χειμώνα απλώς ψυχρό ($0^\circ \text{C} < M < 3^\circ \text{C}$).

Σημειωτέον δε ότι, όλη η περιοχή, πλην του ανατολικού μέρους και μικρού τμήματος, παρά τον ποταμό Μόρνο, ανήκει στον Υγρό βιοκλιματικό όροφο.

Βασικό επίσης μετεωρολογικό στοιχείο, που θα μπορούσε να δράσει σε πολλές περιπτώσεις «περιοριστικά» για τη μελετώμενη χρήση του χώρου, είναι η έκταση και ο αριθμός ημερών των χιονοπτώσεων.

Από τους σταθμούς Αθαν. Διάκου και Πυράς, σχετικά με το παραπάνω αντικείμενο, δίδεται ότι, ο μέσος αριθμός ημερών χιονόπτωσης είναι 30-35 ετησίως, που υπολογίζεται ότι δίνουν ίσο αριθμό για χιονοσκεπές έδαφος.

2.1.3. Γεωλογία – Έδαφος

Στην περιοχή της ΕΚΠ, υπάρχει εμφάνιση τριών τεκτονικών ή στρωματογραφικών ζωνών.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ανήκει στην τεκτονική ζώνη Παρνασσού

– Γκίονας. Η ζώνη αυτή σχηματίστηκε με τις γεωλογικές ανακατατάξεις που συνέβησαν από τις αρχές του Μεσοζωϊκού (ανώτερο τριαδικό), μέχρι το μέσο του Καινοζωϊκού αιώνα (τέλος του παλαιογενούς).

Τα πετρώματα που απαντώνται εδώ, είναι κυρίως αυτόχθονα ανθρακικά ιζήματα (ασβεστόλιθοι και δολομίτες), αβαθών θαλασσών, με μεγάλα σχετικά πάχη και κατά δεύτερο λόγο ιζήματα φλύσχη που αφορούν την περίοδο μέχρι το Ηώκαινο του Παλαιογενούς (τριτογενές του Καινοζωϊκού αιώνα). Πέρα απ' αυτά, υπάρχουν, σε μικρή έκταση και νεώτεροι σχηματισμοί όπως τα κροκαλοπαγή (μειόκαινο – πλειστόκαινο).

Στο Δυτικό μέρος της περιοχής, απαντώνται πετρώματα της τεκτονικής ζώνης Ολονού – Πίνδου και μάλιστα της υποζώνης των Βαρδουσιών. Πρόκειται για ιζηματογενή πετρώματα, που σχηματίστηκαν μέσα στη γνωστή με το όνομα «Μεσελληνική Αύλακα». Τα ιζήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως πελαγικά και σε σχέση με τα αντίστοιχα της ζώνης Παρνασσού – Γκίονας, έχουν σχετικά μικρά πάχη. Αφθονούν οι ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Τριαδικού μέσα στους οποίους παρεμβάλλονται λεπτά στρώματα από πρασινωπές μάργες με χαρακτηριστικά απολιθώματα. Ακολουθούν ραδιολαρίτες πάχους μέχρι 300 μ. της Ιουρασικής μέχρι Παλαιοκρητιδικής εποχής. Της ίδιας εποχής είναι και διάφοροι λατυποπαγείς ροδόχροοι ασβεστόλιθοι που περιέχουν θραύσματα, χαλαζία, κερατολίθων και πρασινολίθων. Πάνω δε απ' αυτά, εμφανίζονται πετρώματα Νεοκρητιδικής εποχής, ήτοι ασβεστόλιθοι με πυριτόλιθους και ασβεστόλιθοι με ρουδιστές και μικροαπολιθώματα.

Η σειρά αυτή τελειώνει με φλύσχη νεώτερης (Ηώκαινικής) ηλικίας. Μέσα στη φλύσχη αυτόν, εμφανίζονται απολιθωματοφόροι ασβεστόλιθοι του Μέσου και Ανώτερου Ηώκαινου.

Πέρα από τα πετρώματα των δύο παραπάνω τεκτονικών ζωνών, στο Κεντρικό τμήμα της ΕΚΠ, έχουμε ευρεία εμφάνιση πετρωμάτων της Υποπελαγωγικής ζώνης, αποτέλεσμα επώθησης και εν μέρει εφίπτευσης της ζώνης αυτής επί της ζώνης Παρνασσού – Γκίοντας.

Έτσι, από τα πετρώματα της Υποπελαγωγικής ζώνης, είναι αισθητή κυρίως η εμφάνιση των πλουτώνειων πετρωμάτων ή Οφειολίθων (σερπεντίνης, γάβρος, διάβασης κλπ.) και από τα ιζηματογενή, υπάρχουν κυρίως οι ραδιολαρίτες, ήτοι πετρώματα σχηματισμένα από τα κελύφη μονοκυτταρίων οργανισμών, των ακτινοζώνων (RADIOLARIA). Λόγω του υλικού, από το οποίο

ήταν σχηματισμένο το κέλυφος των πρωτοζώων αυτών (SiO₂), τα πετρώματα του τύπου αυτού είναι πυριτικά.

Εκτός των ανωτέρω, υπάρχουν και πολλές πρόσφατες, τεταρτογενείς (παλαιόκαινο – πλειόκαινο) αποθέσεις, ήτοι πηλοί, χάλικες, κροκαλλοπαγή. Όλα τα παραπάνω, φαίνονται κατά θέση, στο γεωλογικό χάρτη που συνοδεύει τη μελέτη αυτή, απόσπασμα του χάρτη που συντάχθηκε το 1956 – 1959 από τον PAUL CELET, για την ευρύτερη περιοχή.

Ως γνωστόν, το είδος του πετρώματος, σε συνάρτηση με το γενικό κλίμα μιας περιοχής, καθορίζει και τον σχηματιζόμενο τύπο εδάφους. Όπως δε αναφέρθηκε παραπάνω, οι βασικές κατηγορίες πετρωμάτων, που απαντώνται στην περιοχή που μελετάται, είναι οι εξής τέσσερις, ήτοι:

- α. Φλύσχης,
- β. Σκληροί – συμπαγείς ασβεστόλιθοι,
- γ. Πυριγενή πετρώματα (οφειόλιθοι) και
- δ. Τεταρτογενείς – πρόσφατες αποθέσεις.

Έχοντας υπόψη και το κλίμα, που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και συγκρίνοντας τις επιτόπιες παρατηρήσεις που έχουν γίνει με τη σχετική βιβλιογραφία (Μαυρομάτης 1973, Αστέρης 1975, Νάκος 1977), δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες για τις εδαφικές συνθήκες της περιοχής:

i. Πάνω στο φλύσχη έχουμε τρεις κατηγορίες εδαφών με κοινά εν τούτοις χαρακτηριστικά, ήτοι:

1. Τα ερυθρά μεσογειακά διαπηλωθέντα εδάφη, με χαρακτηριστικά τα εξής:
 - Πηλοαμμώδης υφή.
 - Εδαφοτομή τύπου A B C.
 - Ορίζων υφής (Bt) χρώματος ερυθροκιτρίνου με ευδιάκριτες, κηρώδους όψεως, επενδείσεις από οξύδεια σιδήρου και άργιλλο.
 - Διαπήλωση με ταυτόχρονη μετακίνηση αργίλλου και οξειδίων του σιδήρου.
 - Ορυκτά της αργίλλου του τύπου 2:1 και τύπου 2:2.
 - Μορφή χούμου MULL.
 - Σχέση C/N της τάξεως 15-18.
 - Δασική αξία μεγάλη.

Επί των εδαφών αυτών απαντούν δάση ελάτης και φυλλοβόλων δρυών.

2. Τα ορφνά διαπηλωθέντα εδάφη, με χαρακτηριστικά:

- Πηλοαιμώδη υφή.
- Εδαφοτομή τύπου A B C.
- Απαρχή διαφοροποίησεως του ορίζοντος υφής (Bt), χρώματος ερυθρο-ορφνού, δομής πολυεδρικής, ελαφρά εμπλουτισμένου με άργιλο και οξειδία του σιδήρου.
- Μορφή χούμου MULL.
- Ορυκτά της αργίλου του τύπου 2:1.
- Σχέση C/N της τάξεως 12-15.
- Δασική αξία μεγάλη.
- Δάση ελάτης.

3. REGOSOLS, ήτοι ανεξέλεγκτα, διαβρωμένα εδάφη, δασική αξία μηδενική.

ii. Πάνω στους σκληρούς ασβεστόλιθους έχουμε:

1. Ερυθρογαίες (TERRA ROSSA). Η ερυθρογή, είναι προϊόν χημικής αποσαθρώσεως των ασβεστόλιθων και πληρεί κοιλότητες και σχισμές του μητρικού πετρώματος με αππροσδιόριστο, πολλές φορές βάθος. Είναι αργιλώδης γη ερυθρού χρώματος στην οποία η άργιλος έχει υποστεί έκπλυση του CaCO_3 γι' αυτό οι ερυθρογαίες παρουσιάζουν ουδέτερη ή ελαφρά όξινη αντίδραση.

Άλλα τυπικά χαρακτηριστικά, σε μια μη διαβρωθείσα ερυθρογή, είναι τα εξής:

- Εδαφοτομή τύπου A B C χωρίς παρουσία ελεύθερου CaCO_3 .
- Μορφή χούμου MULL ασβεστούχου.
- Ορίζοντας υφής (Bt), ερυθρού χρώματος, πολυεδρικής δομής.
- Κορεσμός σε εναλλακτικές βάσεις 40-75%,
- Διαπήλωση, με ταυτόχρονη μετακίνηση αργίλου και οξειδίων του σιδήρου.
- Κακή αποστράγγιση

- Υφή αργιλώδης.
- Δασική αξία γενικά, μικρή. Οι εκτάσεις στις οποίες απαντά μόνο σαν βοσκότοποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

2. Ορφνά σιδηροπυριτιοαργιλικά (δασικά), κεκορεσμένα εδάφη. Οι γενικοί χαρακτήρες αυτών είναι:

- Χούμος MULL ασβεστούχος με έντονη βιολογική δραστηριότητα.
- Κορεσμός σε εναλλακτικές βάσεις πάνω από 85%.
- Αλκαλική αντίδραση.
- Υφή αργιλοπηλώδης.
- Εδαφοτομή A (B) C.
- Σχέση C/N χαμηλή, κυμαινόμενη μεταξύ 8 και 12.
- Ορυκτά της αργίλου τύπου 2:1.
- Η δασική αξία των εδαφών αυτών είναι αξιόλογη.

3. LITHOSOLS, ήτοι σκελετικά, ανεξέλικτα εδάφη με μηδενική δασική αξία.

iii. Πάνω στα πυριγενή πετρώματα (οφειολίθους), παρουσιάζονται οι παρακάτω δύο κατηγορίες εδαφών:

1. Ορφνά σιδηροπυριτιοαργιλικά (δασικά) κεκορεσμένα ή ακόρεστα, με χαρακτηριστικά:

- Εδαφοτομή A (B) C.
- Υφή αργιλλώδης.
- Ορίζοντας δομής (B).
- Αντίδραση ελαφρά όξινη που μειώνεται με το βάθος της εδαφοτομής.
- Οι ανώτατοι ορίζοντες ελαφρά εμπλουτισμένοι με οργανική ουσία.
- Κορεσμός σε εναλλακτικές βάσεις της τάξεως 71-84%.
- Άριστη αποστράγγιση.
- Εξαιρετική δασική αξία, αν και στην περίπτωση μας χαρακτηρίζονται από ψηλό βαθμό διαβρώσεως.

2. LITHOSOLS, όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο ii3.

iv. Πάνω σε τεταρτογενείς αποθέσεις σχηματίζονται εδάφη αντίστοιχα των ανωτέρω, ανάλογα με το είδος του πετρώματος.

Στην περίπτωση αυτή σπανίζουν τα καλά εδάφη της κατηγορίας αυτής.

2.1.4. Υδατικό Δυναμικό

Ως αποτέλεσμα της γεωλογικής δομής, όλη η έκταση της μελετώμενης ΕΚΠ, χαρακτηρίζεται ως πλούσια σε υδατικό δυναμικό. Η ευρεία εφίπευση των διαπερατών ασβεστολίθων επί του αδιαπέρατου στο νερό Φλύσχη, δίνει, στα επίπεδα επαφής, πάρα πολλές πηγές και κατ' επέκταση, πολλά ρεύματα συνεχούς ροής. Έτσι, οι πολλές βροχοπτώσεις αξιοποιούνται από τη φύση κατά τον καλύτερο τρόπο και αντί των επιφανειακών απορροών, σε περιόδους αιχμής, εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας και υπάρχει απόδοση των πηγών σε ετήσια βάση.

Απ' όλη την έκταση της ΕΚΠ μπορεί να βγει το συμπέρασμα πως, μόνο οι περιοχές πλησίον των κορυφών της Γκίονας και των Βαρδουσίων θεωρούνται ελλειμματικές σε υδατικό δυναμικό.

Στο βασικό χάρτη της μελέτης (υφιστάμενης Χρήσης Γαιών) φαίνονται οι πηγές και τα ρεύματα συνεχούς και μη ροής.

2.2. Βιοτικοί Παράγοντες

2.2.1. Βλάστηση – Φυτοκοινωνιολογία

Η φυτοκοινωνιολογική περιγραφή της βλάστησης, που γίνεται, στηρίζεται στη διάκριση των ζωνών βλαστήσεως, με βάση το σύστημα των ανώτερων φυτοκοινωνιών του BRAUN – BLANQUET (Ντάφης 1976).

Στην μελετώμενη περιοχή, εμφανίζονται οι παρακάτω ζώνες βλαστήσεως:

α) Ένα μεγάλο μέρος της ΕΚΠ, ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως QUERCETALIA PUBESCENTIS. Η ζώνη αυτή έχει μια κάποια ομοιότητα φυσιογνωμική, με τη ζώνη της αειφύλλου βλαστήσεως (QUERCETALIA ILICIS), αλλά διαφέρει απ' αυτήν ως προς τα οικολογικά και χλωριστικά χαρακτηριστικά.

Τα χαμηλότερα υψόμετρα, αλλά και θέσεις με ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες (λόγω εκθέσεως κλπ.), καταλαμβάνονται από την υποζώνη OSTRYO – CARPINION και μάλιστα τον αυξητικό χώρο COCCIFERO – CARPINETUM. Είναι εκτεταμένοι πρινώνες, αποτέλεσμα, κυρίως, ανθρωπογενών επιδράσεων.

Η μεγάλη αντοχή του πρίνου στη βόσκηση, τις πυρκαγιές και άλλες κακώσεις και η μεγάλη ριζοβλαστική και πρεμνοβλαστική του ικανότητα, τον έφεραν να επικρατεί των πλατυφύλλων ειδών του αυξητικού αυτού χώρου, μαζί με το σπάρτο (SPARTIUM JUNCEUM) που σε πολλές θέσεις συμμετέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πρωταρχικά, κυριαρχούσαν στη ζώνη αυτή, κυρίως, δάση πλατυφύλλου και χνοώδους δρυός, ειδών που επανεμφανίζονται σε θέσεις που παύουν να βόσκονται, μαζί με τη γαύρο (CARPINUS ORIENTALIS).

Ψηλότερα εμφανίζεται η υποζώνη των ξηροφύλλων φυλλοβόλων δασών (QUERCION CONFERTAE). Από την υποζώνη αυτή, παρατηρείται εμφάνιση του αυξητικού χώρου QUERCETUM CONFERTAE, που καταλαμβάνει τους σχετικά ξηρότερους σταθμούς και περιλαμβάνει δάση πλατύφυλλου δρυός, κατά το μάλλον ή ήττον υποβαθμισμένα.

Εδώ, ως σύμπυκνος υπόρροφος, εμφανίζεται το ρείκι (ERRICA ARBOREA), χαρακτηριστικό είδος του αυξητικού αυτού χώρου. Βορειότερα και κατά νησιδες, μέσα στη ζώνη (περιοχή Αθαν. Διάκου και Καστριώτισσας), απαντάται ο αυξητικός χώρος του TILIO CASTANETUM, με χαρακτηριστικό είδος την καστανιά (CASTANEA SATIVA).

β) Δεύτερη ζώνη βλαστήσεως, που απαντάται, είναι η ζώνη των Ορεινών Παραμεσογειακών Κωνοφόρων (FAGETALIA).

Από τη ζώνη αυτή, εμφανίζεται η υποζώνη ABIETION CEPHALONICAE και τον αυξητικό χώρο του ABIETUM CEPHALINICAE, με χαρακτηριστικό είδος την Κεφαλληνιακή Ελάτη (ABIES CEPHALONICA), που καταλαμβάνει και το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ΕΚΠ, προσδίδοντάς του και το δασικό χαρακτήρα.

Από πολλούς ερευνητές, η Κεφαλληνιακή ελάτη, εντάσσεται με επιφύλαξη στη ζώνη FAGETALIA, επειδή ως ξηράντοχο είδος, πολλές φορές κατέρχεται στη ζώνη QUERCETALIA PUBESCENTIS και πολλά δάση Κεφαλληνιακής ελάτης, έχουν πάρει τη θέση παλαιότερων δρυοδασών. Στην υποβλάστηση ακόμα κυριαρχούν, είδη της QUERCETALIA PUBESCENTIS, ενώ σπάνια

εμφανίζονται είδη της FAGETALIA, ακόμα και στους καλύτερους σταθμούς.

Σε πολλά σημεία, από τον αυξητικό χώρο του COCCIFERO CARPINETUM, έχουμε απότομη μετάβαση στον αυξητικό χώρο του ABIETUM CEPHALONICAE, παραλειπομένου του αυξητικού χώρου QUERCETUM CONFERTAE. Ελάχιστα πιστά είδη, πιστοποιούν ότι ο χώρος αυτός έχει αντικατασταθεί.

Τα δάση της Κεφαλληνιακής ελάτης, χαρακτηρίζονται από έναν πολύ ασθενή υπόρροφο. Ως προς την ποώδη χλωρίδα, ένας μικρός αριθμός ειδών είναι περίπου σταθερός, όπως: GALIUM ROTUNDIFOLIUM, LATHYRUS INERMIS, AREMONIA AGRIMONOIDES, POTENTILLA MICRANTHA, DORONICUM CAUCASICUM, ANEMONE BLANDA, PTERIDIUM AQUILINUM και LUZULA FORSTERI, τα οποία αποτελούν και δείκτες των διαπηλωθέντων εδαφών.

γ) Τρίτη είναι η ζώνη των ψυχροβίων Κωνοφόρων (ορεινή, υπαλπική) (VACCINIO – PICETALLIA). Η ζώνη αυτή, στη χαρακτηριστική της μορφή, εμφανίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Νότια Ελλάδα και στην περίπτωση που μελετάται τη ζώνη αυτή αντιπροσωπεύουν άτομα της JUNIPERUS FOETINDISSIMA (μαλόκερδος ή μηλόκερδος), που βρίσκονται στα δασοόρια της περιοχής που μελετάται.

δ) Τέταρτη είναι η ζώνη των ψηλών ορέων (ASTRAGALO – ACANTHOLIMONETALIA). Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από μια θαμνώδη και ποώδη βλάστηση, υποβαθμισμένη συνήθως, λόγω υπερβόσκησης, αφού οι εκτάσεις της ζώνης αυτής χρησιμεύουν ως θερινές βοσκές των νομαδικών ποιμνίων.

Χαρακτηριστικά είδη της ζώνης αυτής και κυρίως του αυξητικού χώρου ASTRAGALO – DAPHNION, που είναι χαρακτηριστικός για τη Νότια Ελλάδα, είναι τα: ASTRAGALUS TRAGACANTHA, DAPHNAE OLEOIDES, STIPPA PENTA, FESTUCA SP. κλπ. καθώς και οι ημίθαμνοι της JUNIPERUS COMMUNIS VAR. NANA (κεδρίτσα).

Στο μεγάλο αυτό εύρος αυξητικών χώρων και ζωνών βλαστήσεως που περιγράφηκε, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία λιβαδικής (βοσκήσιμης) βλάστησης που αρχίζει από τους θάμνους της χαμηλής ζώνης και καταλήγει στην ποώδη βλάστηση της υπολπικής ζώνης, με ποικιλία ειδών, ικανών να προσφέρουν τροφή σε διαφορετικά ζώα (θηράματα). Δεν υπάρχει βέβαια ο χρόνος ανα-

γνώρισης όλων των απαντώντων ειδών και υπολογισμού της βοσκοϊκανότητας του όλου χώρου, για τα θηραματικά ζώα, αλλά με δεδομένο ότι θα γίνουν σχετικές βελτιώσεις της λιβαδικής βλάστησης με σπορές και λιπάνσεις, αυτό μπορεί να γίνεται κατά τη φάση της λειτουργίας της ΕΚΠ, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των θηραμάτων στα οποία θα βασίζεται η διαχείριση.

2.2.2. Πανίδα

2.2.2.1. Γενική Αναφορά

Σε ένα χώρο, με τόση ποικιλία βλάστησης, ανάγλυφου και κλίματος και με τόσο πλούσιο υδατικό δυναμικό, δεν θα μπορούσε παρά να διαβιώνει και ένα πλήθος ειδών, της Ελληνικής πανίδας.

Χωρίς να μπορεί να υπάρχει μια σαφή γνώση του αριθμού, για κάθε είδος, υπάρχει δυνατότητα όπως είναι γνωστό ότι μέσα στη μελετώμενη ΕΚΠ, απαντώνται σήμερα τα παρακάτω είδη:

α) Θηλαστικά: Αγριόχοιρος (SUS SCROFA), Ζαρκάδι (CAPREOLUS CAPREOLUS), Λαγός (LEPUS EUROPEUS), Αγριόγιδο (RUPICAPRA RUPICAPRA), Αλεπού (VULPES VULPES), Σκίουρος (SCIURUS VULGARIS), Αγριόγατα (FELIS SILVESTRIS), Κουνάβι (MARTES MARTES), Νυφίτσα (PUTORIUS VULGARIS), Ασβός (MELES TAXUS) και σε περιοδικές ακανόνιστες εμφανίσεις ο Λύκος (CANIS LUPUS).

Πέραν των παραπάνω, υπάρχει πληθώρα διάφορων τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι, τυφλοπόντικες κλπ.).

Απ' όλα τα παραπάνω, σημασία για τη θηραματική οικονομία έχουν, τα τέσσερα πρώτα, με τη θετική έννοια και η αλεπού με την αρνητική (επιβλαβές για τα άλλα θηράματα).

β) Πτηνά: Θα ήταν μάταια κάθε προσπάθεια για αναφορά σε όλα τα είδη της πτηνοπανίδας που εμφανίζονται στη μελετώμενη περιοχή, λόγω του πλήθους τους, χαρακτηριστικό άλλωστε γνώρισμα της χώρας μας στον τομέα αυτό. Θα αναφερθούν πάντως τα κυριότερα από τα είδη αυτά που είναι: Πέρδικα ή πετροπέρδικα (ALECTORIS GRAECIA), Αητομάχος (LANIUS COLLURIO), Κόρακας (CORAX CORAX), Κουρούνα (CORVUS PICA), Κάργια (CORVUS MONEDUIA), Καρακάξα (CORVUS PICA), Κίσσα (CARPULUS

GLANDARIUS), Συκοφάγος (ORIOLOUS ORIOLOUS), Κιργιαρίνα (TURDUS VISCIVORIOUS), Τσίχλα (TURDUS PILARIS), Κότσουφας (TURDUS MERULA), Χρυσαιτός (AQUILA CHRYSAETOS), Γυπαετός (GYPAETUS BARBATUS), Όρνιο (GYPS FULVUS), Πετρίτης (FALCO PEREGRINUS), Γεράκι (FALCO SUBBUTEO), Φάσσα (COLUMBUS PALUMBUS), Αγριοπερίστερο (COLUMBA LIVIA) και πάρα πολλά μικρότερα.

Από τα πτηνά αυτά, η πέρδικα, τα κορακοειδή και τα μεγάλα αρπακτικά μένουν και φωλιάζουν μόνιμα στην περιοχή, ενώ όλα σχεδόν τα υπόλοιπα, απ' όσα αναφέρθηκαν, είναι αποδημητικά ή διαβατικά.

γ) Ερπετά: Από τα ερπετά μπορούν να αναφερθούν η Οχιά (VIPERA AMMODYTES), Στρατοοχιά (ELAPHE SITYLA), Δενδρογαλιά (ELAPHE LONGISSIMA), Σαύρα (PODARCIS ERHARDII), Πράσινη σαύρα (LACERTA VIRIDIS), Χελώνα (TESTUDO HERMANNI) κλπ.

2.2.2.2. Θηραματική Πανίδα

Με την έννοια «θήραμα» εννοείται κάθε άγριο ζώο ή πτηνό, που αναπαράγεται φυσικά ή σε εκτροφεία, ζει ελεύθερο στη φύση και θηρεύεται (κυνηγιέται), κυρίως για το κρέας του.

Τα θηράματα, χωρίζονται, σε δύο μεγάλες κατηγορίες, που είναι τα τριχωτά (θηλαστικά) και τα πτερωτά (πτηνά).

Σκοπός του κεφαλαίου που διαπραγματευτήκαμε, δεν είναι να δοθούν τα μορφολογικά ή ανατομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων θηραμάτων, πράγμα που είναι θέμα της σχετικής βιβλιογραφίας, ούτε καν να δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο κυνηγιού τους.

Με απώτερο σκοπό την οργάνωση της ΕΚΠ, θα δοθεί κυρίως βάρος στο επί μέρους περιβάλλον όπου ζουν και στις συνήθειες τους, για να γίνει αυτή η οργάνωση, σωστά και αποδοτικά.

Ακόμη, θα γίνει αναφορά μόνο στα βασικά θηράματα, πάνω στα οποία θα στηριχτεί η διαχείριση της ΕΚΠ, κατά ένα μέρος βέβαια, αφού θα γίνει και εμπλουτισμός, με μη υπάρχοντα είδη. Μ' αυτά τα δεδομένα λοιπόν, υπάρχουν τα εξής:

α. Τριχωτά θηράματα

- **Αγριόχοιρος:** Προτιμάει τα πυκνά και υγρά δασώδη μέρη, κυρίως τα δάση φυλλοβόλων δρυών, αλλά βόσκει και σε ανοικτά μέρη, κοντά στα κράσπεδα του δάσους. Το νερό είναι βασικότατο στοιχείο της διαβίωσής του και τοποθεσίες με νερά ή λάσπες όπου μπορεί να δροσίζεται ή καλύτερα να «λουσιάζεται», τις προτιμάει πάρα πολύ (υδροφόρα ρεύματα, βαλτώδεις θέσεις, πηγές κλπ.).

Είναι ζώο παμφάγο και τρέφεται κυρίως με φυτικές τροφές (φύλλα, ρίζες, βολβούς, βελανίδια κλπ.), αλλά και με ζωικές (ποντικούς, βατράχους, μικρούς λαγούς, ακόμη δε και πτώματα).

Για εξεύρεση τροφής, μπορεί να διανύει κάθε βράδυ, μεγάλες αποστάσεις, αλλά και γενικότερα είναι ζώο πολύ κινητικό.

Από πληροφορίες κυνηγών προκύπτει ότι, στην ΕΚΠ που μελετάτε, υπάρχει μια γενική, εποχιακή πορεία κίνησης των αγριοχοίρων, με αντίστοιχη είσοδο και έξοδο από τα όρια της ΕΚΠ, όπως αυτή σημειώνεται και στο χάρτη «ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» που επισυνάπτεται στη μελέτη.

Αυτό έχει σημασία για το σχεδιασμό, αφού θα πρέπει να επιλεγούν κατά κάποιο τρόπο, αλλά και κατά τρόπο, τα τυχόν έργα ή εργασίες που θα τείνουν στο να κρατήσουν το θήραμα μέσα στην ΕΚΠ, σε όλες τις εποχές του χρόνου, περιορίζοντας, όσο αυτό είναι δυνατό, την «ακτινοβολήση» προς τις γύρω περιοχές.

- **Ζαρκάδι:** Προτιμάει δάση με χαμηλή κυρίως βλάστηση (θαμνώδη υπόρροφο) και σχετική υγρασία.

Τρέφεται με χόρτα (κυρίως πλατύφυλλες πόες), φύλλα, κλαδιά, κορυφές μικρών δένδρων κλπ. Αν και καταφύγιό του και κύριος τόπος εξεύρεσης τροφής είναι το δάσος, πολλές φορές βόσκει και έξω από αυτό, σε λιβάδια ή σε χωράφια καλλιεργημένα ή όχι.

- **Λαγός:** Προτιμάει να μένει σε ανοικτά μέρη, με θάμνους και καλή ορατότητα τριγύρω, πολλές δε φορές, κοντά σε χωράφια. Το χειμώνα καταφεύγει και στο δάσος, αλλά μόνο με ξερό καιρό, επειδή γενικά δεν αντέχει τη μεγάλη υγρασία.

Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία πωιδών και αγροστωδίων φυτών, με καρπούς και φλούδες νεαρών δένδρων. Συνήθως μπαίνει σε καλλιεργημένα χωράφια



και οι ζημιές δεν είναι λίγες, αν και ο αριθμός τους σήμερα είναι πολύ μικρός για να προκαλούν σημαντικές ζημιές.

- **Αγριόγιδο:** Προτιμάει, για τη διαβίωσή του, δύσβατες βραχώδεις, σχεδόν απάτητες θέσεις, στα δασοόρια της περιοχής που απαντάται. Το χειμώνα, για μεγαλύτερη προστασία, μπαίνει και στα δάση, όχι όμως μακριά από τα αγαπημένα του βράχια.

Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία ποωδών και αγροστωδών φυτών, το χειμώνα δε και με κορυφές ακόμη και κωνοφόρων δένδρων.

Δεν είναι από τα είδη στα οποία θα στηριχθεί η θηραματική οικονομία της ΕΚΠ, λόγω του μικρού αριθμού τους, αφ' ενός και της δυσκολίας εμπλουτισμού, αφ' ετέρου.

β. Πτερωτά Θηράματα

- **Πέρδικα ορεινή:** Το κυριότερο και ίσως μοναδικό ενδημικό είδος, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους κυνηγούς. Υπάρχουν πυρήνες σε πολλά σημεία της ΕΚΠ και δυο διαδοχικές απαγορεύσεις του κυνηγιού της, στο Νομό Φωκίδας, έδειξαν ότι μπορεί να αναπαράγεται σε ικανούς αριθμούς.

Προτιμάει για τη διαβίωσή της πλαγιές, συνήθως βραχώδεις, κάτω από κορυφογραμμές (φρύδια) ή άλλες προστατευμένες θέσεις, σε μεγάλα πάντα υψόμετρα.

Τρέφεται με σπόρους, καρπούς, χλόη, σαλιγκάρια, σκουλήκια, σκαθάρια κλπ.

- **Διάφορα αποδημητικά ή διαβατικά:** Θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα στη λειτουργία της ΕΚΠ, αν και δεν υπάρχουν πάντα, σε αριθμούς που να επιτρέπουν κάποια προγραμματισμένη διαχείριση. Πάντα όμως, με τα πρώτα κρύα, εμφανίζεται κάποιος αριθμός από Κιργιάρινες, Τσίχλες (σ' όλη σχεδόν την περιοχή), Φάσες (διάφορα περάσματα) κλπ.

Ο χάρτης «ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ» που αναφέρεται παραπάνω, δείχνει τους βιοτόπους όπου συνήθως «πιάνουν» τα διάφορα θηράματα αλλά, η παρουσία τους είναι δεδομένη σε όλο σχεδόν το χώρο της ΕΚΠ.

3. Κοινωνικές Συνθήκες – Υποδομή

3.1. Ιδιοκτησιακή Κατάσταση

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ΕΚΠ, ήτοι 189.120 στρεμ. είναι δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Το Δημόσιο μπορεί να εφαρμόσει τα προγράμματά του, όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρήση, χωρίς προβλήματα.

Μέσα στα όρια της ΕΚΠ, έχουν περιληφθεί ακόμα, το Κοινοτικό Δάσος Μαυρολιθαρίου, έκτασης 11.730 στρεμ. που βρίσκεται στο Βόρειο άκρο της μελετώμενης περιοχής και το Κοινοτικό Δάσος Σκλήθρου έκτασης 1.515 στρεμ. που βρίσκεται στο ΒΔ άκρο.

Σήμερα τουλάχιστον για το Κοινοτικό Δάσος Μαυρολιθαρίου, δεν υπάρχει αντίρρηση από τους τοπικούς φορείς (κοινότητα, πολιτιστ. Σύλλογο, κατοίκους κλπ.) για την ένταξής του σε ενιαία με την υπόλοιπη ΕΚΠ, διαχείριση. Αν στο μέλλον υπάρξει πρόβλημα, μπορεί η έκταση αυτή ή και του Σκλήθρου να αφαιρεθεί, αφού ούτως ή άλλως, δεν προβλέπεται να κατασκευαστούν εκεί έργα υποδομής.

Ιδιωτικοί, επίσης είναι οι αγροί που βρίσκονται μέσα στα όρια της ΕΚΠ, είτε σε συγκροτημένες αγροτικές περιοχές πλησίον των οικισμών (ως επί το πλείστον καλλιεργούμενοι), είτε διάσπαρτοι σε όλον τον χώρο (κυρίως εγκαταλελειμμένοι).

3.2. Δημογραφικά Στοιχεία

3.2.1. Πληθυσμός

Βάσει των στοιχείων απογραφής του 1991, ο πληθυσμός των 12 Κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην μελετώμενη περιοχή, ανέρχεται σε 2.803 άτομα. Αν εξαιρεθεί η Κοινότητα Καστελλίων, στην οποία ο πληθυσμός των 779 ατόμων αντικατοπτρίζει σχεδόν το σύνολο των διαμενόντων, επί ετήσιας βάσης, στην Κοινότητα σε όλες τις άλλες Κοινότητες, ο πληθυσμός που δίνει η απογραφή, θεωρείται με πεποίθηση, ότι είναι πλασματικός και αποτέλεσμα μετακίνησης του πληθυσμού από τα αστικά κέντρα, όπου διαμένει, προς την ύπαιθρο. Αυτό πιστοποιείται με την επίσκεψη, οποιοδήποτε, στα παραπάνω

χωριά κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Απριλίου. Η ερήμωση των ορεινών αυτών οικισμών και η έντονα εμφανής σύνθεση του υπάρχοντος πληθυσμού, από άτομα κυρίως της τρίτης ηλικίας, προφανώς, δεν έχει καμία σχέση με τα αποτελέσματα της απογραφής (σημειωτέον ότι το ίδιο εμφανίστηκε και με την απογραφή του 1981).

Βέβαια, σημαντικός αριθμός, αφορά τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο – Απρίλιο), μεταφέρουν τα ποίμνια τους στα «χειμαδιά» (περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας κλπ.).

Προς επίρρωση των παραπάνω, εκτός από τον πίνακα 5, που παρουσιάζει τα στοιχεία πληθυσμού, των Κοινοτήτων της ΕΚΠ, βάσει της απογραφής του 1991, σε σχέση με τον αριθμό των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή κατά τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι Απρίλιο, παρουσιάζεται και ο πίνακας 6, για ορισμένο αριθμό (7) Κοινοτήτων της ΕΚΠ, που ο υποφαινόμενος ως συντάκτης της Διαχειριστικής Μελέτης του Δασικού Συμπλέγματος Άνω του Μόρνου, είχε επεξεργαστεί κατά το έτος 1982. Ο πίνακας αυτός πιστεύεται πως ανταποκρίνεται στα δεδομένα όλων των ορεινών κοινοτήτων της ΕΚΠ (πλην της ημιορεινής Κοινότητας Καστελλίων) και μπορεί να μας δώσει χρήσιμα στοιχεία.

Έτσι μπορούμε να δούμε, ότι κατά την 20ετία 1961-1981, είχαμε συνολική μείωση του πληθυσμού κατά 43%. Η τραγικότερη όμως μεταβολή εντοπίζεται όχι τόσο στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά στη σύνθεσή του όπου, το ποσοστό συμμετοχής των νεαρών ηλικιών (0-14 ετών), μειώθηκε κατά 31% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (15-64 ετών), κατά 56%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της τρίτης ηλικίας (65 ετών και άνω), αυξήθηκε κατά 34%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.

Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Απογραφής 1991	Διαμένοντες Σεπτ. - Απρίλιος	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Μουσουνίτσα	118	65	<p>1. Ο αριθμός των μόνιμα διαμενό- ντων, δηλαδή και τους μήνες Σεπτ. μέχρι Απρίλιο, προήρθε από επιτόπια κατα- γραφή.</p> <p>2. Οι κάτοικοι της Κοιν. Καστελλίων θεω- ρούνται στο σύ- νολό τους μόνι- μα διαμένοντες στην Κοινότητα.</p>
2.	Αθαν. Διάκος	308	55	
3.	Καστριώτισσα	102	25	
4.	Μαυρολιθάρι	222	40	
5.	Πυρά	119	10	
6.	Στρόμη	146	35	
7.	Πανουργιάς	164	50	
8.	Καλοσκοπή	334	90	
9.	Οινοχώρι	155	30	
10.	Σκλήθρο	152	25	
11.	Καστέλλια	779	779	
12.	Αποστολιάς	204	100	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.803	1.304	

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (7) ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ Ε.Κ.Π. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1961-1981

ΕΤΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ (±) %	
	Συνολ.	Κατά ηλικιακά (έτη)		10ετίας	Συνολική
1961 (βάσει στοιχείων επίσημης απογραφής)	1.168	— (0-14)	— 270	100% 23%	— —
		(15-64)	653	56%	—
		(65 και άνω)	245	21%	—
1971 (βάσει στοιχείων επίσημης απογραφής)	674	— (0-14)	— 100	100% 15%	-42% -63%
		(15-64)	348	52%	-47%
		(65 και άνω)	226	33%	-8%
1981 (επιτόπια καταγραφή στοιχείων)	667	— (0-14)	— 50	100% 8%	-1% -43%
		(15-64)	289	43%	-50%
		(65 και άνω)	328	49%	-25%
Απογραφή 1991	1.017	—	—	100%	+45%
					-13%

Παρατήρηση: Ο Πίνακας αφορά τις 7 κοινότητες: Μουσουνίτσας, Αθαν. Διάκου, Καστριώτισσας, Μαυρολιθαρίου, Πύρας, Στρόμης και Πανουργιά, για τις οποίες ισχύουν οι απόλυτοι αριθμοί. Τα ποσοστιαία στοιχεία θεωρούνται, από μας, αντιπροσωπευτικά για όλες τις Ορεινές Κοινότητες της Ε.Κ.Π.

Με δεδομένα λοιπόν: α) Τη διαμόρφωση της σύνθεσης του πληθυσμού σε 8% για τις νεαρές ηλικίες (0-14 ετών), 43% για τους οικονομικά ενεργούς (15-64 ετών) και 49% για την τρίτη ηλικία (65 ετών και άνω), με τάσεις χειροτέρευσης της κατάστασης και β) τη λειτουργία 2 μόνο σχολείων (δημοτικών) στο σύνολο των 12 Κοινοτήτων, με 24 συνολικά μαθητές (από τους οποίους οι 23 στο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων), μπορεί να ειπωθεί πως δημογραφικά, η περιοχή μεταβάλλεται, σταθερά, σε κοινωνία γερόντων. Η μεταβολή αυτή πρέπει οπωσδήποτε να ανακοπεί, με οποιασδήποτε φύσης αναπτυξιακά έργα.

3.2.2. Απασχόληση – Επαγγέλματα

Αν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός, που πραγματικά διαμένει στην περιοχή σε ετήσια βάση, τα στοιχεία απασχόλησης είναι απογοητευτικά. Γενικά συμπεράσματα για τον αριθμό των απασχολούμενων, κατά επαγγελματικούς κλάδους, στο σύνολο όμως του πληθυσμού της απογραφής του 1991, μπορούμε να βγάλουμε από τον πίνακα 8, που προήλθε από τον πίνακα 7, που αφορά όλη την Επαρχία Παρνασσίδας, αφού λάβουμε υπόψη μας αφ' ενός ότι, η Κοινότητα Καστελλίων εντάσσεται στην ημιορεινή και όλες οι άλλες Κοινότητες στην ορεινή ζώνη και αφ' ετέρου ότι, όλη η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Αγροτική (από στοιχεία της Εθν. Στατιστ. Υπηρεσίας).

Έτσι βλέπουμε πως, τα κύρια επαγγέλματα που ασκούνται, είναι, κατά φθίνουσα, σε αριθμό απασχολούμενων, σειρά α) των γεωργών, κτηνοτρόφων, υλοτόμων κλπ. β) των τεχνιτών και χειρώνακτων εργατών, γ) των απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών και δ) των εμπόρων και πωλητών, με αντίστοιχα ποσοστά, επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, 34,4%, 29,7%, 7,5% και 7%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κλάδοι επαγγελματών	ΠΕΡΙΟΧΗ			ΣΥΝΟΛΟ	ΖΩΝΗ		
	Αστι κή	Ημιαστικ ή	Αγροτική		Πεδινή	Ημιορεινή	Ορεινή
- Σύνολο πληθυσμού	--	14.663	14.705	29.368	6.270	13.028	10.070
Σύνολο οικ. ενεργ. πληθ.	--	4.825,0	6.035,0	10860,0	2.163,0	4.039,0	04.388,0
-% του Συν.πληθ.	--	16,4	20,6	37,0	7,4	14,7	14,9
- Από τους Οικ. ενεργούς:							
1. Επιστήμονες & ελεύθερα επαγγ.	--	464,0	273,0	737,0	149,0	292,0	296,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	4,3	2,5	6,8	1,4	2,7	2,7
2. Διευθ. & Ανώτ. Στελέχη.	--	92,0	50,0	142,0	20,0	71,0	51,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	0,8	0,5	1,3	0,2	0,6	0,5
3. Υπάλληλοι γραφ. κ.λ.π.	--	649,0	271,0	920,0	256,0	414,0	250,0
-% του οικ.ενεργ. πληθ.	--	6,0	2,5	8,5	2,4	3,8	2,3
4. Έμποροι & πωλ.	--	584,0	280,0	864,0	205,0	377,0	282,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	5,4	2,6	8,0	1,9	3,5	2,6
5. Παροχή υπηρεσιών.	--	543,0	374,0	917,0	222,0	390,0	305,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	5,0	3,4	8,4	2,0	3,6	2,8
6. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι.	--	525,0	2.627,0	3.152,0	423,0	1.108,0	1.621,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	4,8	24,2	29,0	3,9	10,2	14,9
7. Τεχνίτες και εργ. Χειρών.	--	1.632,0	1.838,0	3.470,0	797,0	1.403,0	1.270,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	15,0	16,9	31,9	7,3	12,9	11,7
8. Διάφορα επαγγέλ. πληθ.	--	57,0	30,0	87,0	10,0	30,0	47,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	0,5	0,3	0,8	0,1	0,3	0,4
9. Νέοι(ανεπάγγε- λτοι).	--	139,0	170,0	309,0	60,0	141,0	108,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	1,3	1,6	2,9	0,6	1,3	1,0
10. Χωρίς συγκεκρ. επάγγελμα.	--	140,0	222,0	262,0	83,0	83,0	158,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	1,3	1,1	2,4	0,8	0,8	1,4

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. - Στοιχεία 1981

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.
ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κλάδοι επαγγελματών	ΠΕΡΙΟΧΗ			ΣΥΝ.	ΖΩΝΗ		
	Αστική	Ημιαστική	Αγροτική		Πεδινή	Ημιορεινή	Ορεινή
- Σύνολο πληθ.	--	--	2.803	2.803	--	779	2.024
Σύνολο οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	1.140,0	1.140,0	--	258,0	882,0
-% του Συν.πληθ.	--	--	40,7	40,7	--	9,2	31,5
- Από τους Οικ. ενεργούς:							
1. Επιστήμονες & ελεύθερα επαγγ.	--	--	77,0	77,0	--	17,0	60,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	6,8	6,8	--	1,5	5,3
2. Διευθ & Ανωτ. Στελέχη.	--	--	14,0	14,0	--	4,0	10,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	1,2	1,2	--	0,3	0,9
3. Υπάλληλοι γραφ. κ.λ.π.	--	--	75,0	75,0	--	25,0	50,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	6,6	6,6	--	2,2	4,4
4. Έμποροι & πωλ.	--	--	80,0	80,0	--	23,0	57,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	7,0	7,0	--	2,0	5,0
5. Παροχή υπηρεσιών.	--	--	85,0	85,0	--	24,0	61,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	7,5	7,5	--	2,1	5,4
6. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι.	--	--	392,0	392,0	--	66,0	326,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	34,4	34,4	--	5,8	28,6
7. Τεχνίτες και εργ. Χειρών.	--	--	339,0	339,0	--	84,0	255,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	29,7	29,7	--	7,4	22,3
8. Διάφορα επαγγέλ.	--	--	11,0	11,0	--	2,0	9,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	1,0	1,0	--	0,2	0,8
9. Νέοι(ανεπάγγελματοι)	--	--	30,0	30,0	--	8,0	22,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	2,6	2,6	--	0,7	1,9
10. Χωρίς συγκεκρι. επάγγελμα.	--	--	37,0	37,0	--	5,0	32,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	3,2	3,2	--	0,4	2,8

Ορισμένα επαγγέλματα που παρουσιάζονται με σχετικά υψηλά ποσοστά, όπως α) Επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες με 6,8%, β) Υπάλληλοι γραφείων με 6,6%, θεωρούμε ότι ασκούνται από κατοίκους που δεν διαμένουν στην περιοχή και δεν μπορούν να επηρεάσουν το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει, για την προσαρμογή των επαγγελματιών στην επικρατούσα οικονομία.

3.3. Οικονομική Δραστηριότητα

Τα στοιχεία για την ασκούμενη, στο χώρο της ΕΚΠ, οικονομική δραστηριότητα, είναι ανάλογα με τα στοιχεία της επαγγελματικής απασχόλησης.

Έτσι από τον πίνακα 10, που προήλθε από τον πίνακα 9, που αφορά ολόκληρη την Επαρχία Παρνασσίδας και με τις ίδιες διευκρινήσεις που έγιναν για τους πίνακες 7 και 8, βλέπουμε ότι οι κύριοι κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας, που ασκούνται στην περιοχή κατά φθίνουσα, σε αριθμό απασχολούμενων, σειρά, είναι: α) Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση (34,4%), β) Λοιπές υπηρεσίες (12,2%), γ) Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. (10,6%) και δ) Μεταλλεία, Λατομεία (10,5%).

Για τους παραπάνω τομείς οικονομικής δραστηριότητας, που απορροφούν τα 2/3 του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και αναφέρονται στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό και τη μεταλλευτική δραστηριότητα, επιβάλλεται μια περαιτέρω ανάλυση, για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους, που έχει ο καθένας, στη διαμόρφωση της τοπικής οικονομίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτ ων	ΠΕΡΙΟΧΗ			ΣΥΝ.	ΖΩΝΗ		
	Ασ τικ ή	Ημιαστικ ή	Αγροτική		Πεδινή	Ημιορειν ή	Ορεινή
- Σύνολο πληθ.	--	14.663	14.705	29.368	6.270	13.028	10.070
- Σύνολο οικον. ενεργ. πληθ.	--	4.825,0	6.035,0	10.860,0	2.163,0	4.309,0	4.388,0
-% του συν. πληθ.	--	16,4	20,6	37,0	7,4	14,7	14,9
1. Γεωργία, κτηνοτ. δάση.	--	595,0	2.607,0	3.202,0	453,0	1.148,0	1.601,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	5,5	24,0	29,5	4,2	10,6	14,7
2. Μεταλλεία, λατομεία.	--	513,0	640,0	1.153,0	240,0	462,0	451,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	4,7	5,9	10,6	2,2	4,2	4,2
3. Βιομηχανία, βιοτεχνία.	--	395,0	520,0	915,0	215,0	267,0	433,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	3,6	4,8	8,4	2,0	2,4	4,0
4. Ηλεκτρισμός, ύδρευση.	--	42,0	--	42,0	10,0	31,0	1,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	0,4	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0
5. Οικοδομές, δημ. έργα.	--	440,0	535,0	975,0	244,0	392,0	339,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	4,1	4,9	9,0	2,3	3,6	3,1
6. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία.	--	786,0	492,0	1.278,0	309,0	520,0	449,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	7,2	4,5	11,7	2,8	4,8	4,1
7. Μεταφορές, επικοινων.	--	522,0	334,0	856,0	198,0	457,0	201,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	4,8	3,1	7,9	1,8	4,2	1,9
8. Τράπεζες, ασφάλειες κ.λ.π.	--	208,0	43,0	251,0	73,0	90,0	88,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	1,9	0,4	2,3	0,7	0,8	0,8
9. Λοιπές Υπηρεσίες.	--	877,0	552,0	1.429,0	269,0	669,0	491,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	8,1	5,1	13,2	2,5	6,2	4,5
10. Νέοι.	--	139,0	170,0	309,0	60,0	141,0	108,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	1,3	1,6	2,9	0,6	1,3	1,0
11. Χωρίς ιδιαίτερο κλάδο.	--	308,0	142,0	450,0	92,0	132,0	226,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	2,8	1,3	4,1	0,8	1,2	2,1

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. – Στοιχεία 1981

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Π. ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτων	ΠΕΡΙΟΧΗ			ΣΥΝ.	ΖΩΝΗ		
	Αστική	Ημιασ.	Αγροτική		Πεδινή	Ημιορεινή	Ορεινή
- Σύνολο πληθ.	--	--	2.803	2.803	--	779	2.024
- Σύνολο οικον. ενεργ. πληθ.	--	--	1.140,0	1,140,0	--	258,0	882,0
-% του συν. πληθ.	--	--	40,7	40,7	--	22,6	77,4
1. Γεωργία, κτηνοτ. δάση.	--	--	391,0	391,0	--	69,0	322,0
-% του οικον. ενεργ. πληθ.	--	--	34,4	34,4	--	6,1	28,3
2. Μεταλλεία, λατομεία.	--	--	119,0	119,0	--	28,0	91,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	10,5	10,5	--	2,5	8,0
3. Βιομηχανία, βιοτεχνία.	--	--	103,0	103,0	--	16,0	87,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	9,0	9,0	--	1,4	7,6
4. Ηλεκτρισμός, ύδρευση.	--	--	2,0	2,0	--	2,0	--
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	0,0	0,0	--	0,0	0,0
5. Οικοδομές, δημ. έργα.	--	--	92,0	92,0	--	24,0	68,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	8,1	8,1	--	2,1	6,0
6. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία.	--	--	121,0	121,0	--	31,0	90,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	10,6	10,6	--	2,7	7,9
7. Μεταφορές, επικοινων.	--	--	67,0	67,0	--	27,0	40,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	5,9	5,9	--	2,4	3,5
8. Τράπεζες, ασφάλειες κ.λ.π.	--	--	23,0	23,0	--	5,0	18,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	2,0	2,0	--	0,4	1,6
9. Λοιπές Υπηρεσίες.	--	--	139,0	139,0	--	40,0	99,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	12,2	12,2	--	3,5	8,7
10. Νέοι.	--	--	30,0	30,0	--	8,0	22,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	2,6	2,6	--	0,7	1,9
11. Χωρίς ιδιαίτερο κλάδο.	--	--	53,0	53,0	--	8,0	45,0
-% του οικ. ενεργ. πληθ.	--	--	4,7	4,7	--	0,7	4,0

3.3.1.Γεωργία

Η γεωργία που ασκείται σήμερα στο χώρο της ΕΚΠ, παρά το ότι είναι, μαζί με την κτηνοτροφία, από τους παραδοσιακούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, είναι υποτονική και φθίνουσα. Μπορούμε να πούμε ότι, στις ορεινές κυρίως κοινότητες, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, η παραγωγή καλύπτει μόνο την αυτοανάλωση.

Στον πίνακα 11 φαίνεται ότι, από το σύνολο των 37.445 στρεμ. γεωργικών εκτάσεων, μόνο τα 1.265 στρεμ. καλλιεργούνται και μόνο 5.230 στρεμ. δεν έχουν εξαγριωθεί, είναι προσπελάσιμα και άρα επιδεκτικά άμεσης καλλιέργειας. Και από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, πολλές έχουν φυτευτεί πριν πολλά χρόνια και αποτελούν δενδροκομικές καλλιέργειες (κυρίως καρυδιές, μηλιές).

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ε.Κ.Π.

Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΓΕΩΡΓ. ΕΚΤΑΣ. (στρεμ.)			Είδος καλλιέργειας
		Καλλιεργούμενες	Επιδ. αμεσ. καλλιέργειας	Σύνολο	
1.	Μουσουνίτσα	180	300	1.715	Γεωργική:
2.	Αθαν. Διάκος	100	200	723	Φασόλια,
3.	Καστριώπσσα	25	50	2.374	Τριφύλλι,
4.	Μαυρολιθάρι	40	80	5.295	Πατάτες
5.	Πυρά	10	30	1.651	
6.	Στρόμη	35	135	5.001	
7.	Πανουργιάς	50	250	6.806	Δενδροκομική:
8.	Καλοσκοπή	90	300	7.480	Καρυδιές,
9.	Οινοχώρι	30	40	1.940	Μηλιές
10.	Σκλήθρο	25	50	3.320	
11.	Καστέλλια	--	80	300	
12.	Αποστολιάς	100	150	840	
ΣΥΝΟΛΟ		1.365	5.230	37.445	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Στο " σύνολο " των γεωργικών εκτάσεων, εμφανίζονται όλες οι γεωργικές εκτάσεις, που δίνουν οι ορθοφωτοχάρτες για το έτος 1961.
- 2) Στις κοινότητες Καστελλίων και Αποστολιά, αναφερόμαστε μόνο στο μέρος τους που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια της Ε.Κ.Π.

3.3.2. Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία, θα μπορούσε να επωθεί πως, είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή, έστω και αν, σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, βρίσκεται σε παρακμή και φθίνουσα πορεία.

Η βοσκοϊκανότητα των βοσκησίμων εκτάσεων, ήτοι του συνόλου, σχεδόν, των εκτάσεων, αφού ελάχιστες εκτάσεις απαγορεύονται στη βοσκή, λόγω προστασίας ή δασοπονικών επεμβάσεων, παραμένει υψηλή, παρά το γεγονός ότι έχει επέλθει υποβάθμιση και οι βοσκότοποι αυτοί, χρειάζονται βελτιωτικές επεμβάσεις.

Το κτηνοτροφικό, πάντως κεφάλαιο, που συντηρείται σήμερα στην περιοχή των 12 κοινοτήτων, φαίνεται στον πίνακα 12.

3.3.3. Δασοπονία

Η δασοπονία που ασκείται στη μελετώμενη περιοχή, αναφέρεται στα δύο δασικά συμπλέγματα Άνω Ρού Μόρνου και Άνω Ρού Βοιωτικού Κηφισσού, των οποίων τα παραγωγικά τμήματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στα όρια της ΕΚΠ. Σ' αυτά πρέπει να προσθέσουμε και το κανονικά διαχειριζόμενο, Κοινοτικό Δάσος Μαυρολιθαρίου.

Η παραγωγική ικανότητα, των δασών αυτών, ήταν και είναι χαμηλή, γι' αυτό δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά, στην οικονομία της περιοχής και να την στηρίξει αποτελεσματικά.

Σήμερα, δεν υπάρχει στην περιοχή ειδικευμένο προσωπικό, για δασοπονικές εργασίες (υλοτομίες, αναδασώσεις κλπ.), δεν υφίσταται κανένας δασικός συνεταιρισμός και η ασκούμενη από τη Δασική Υπηρεσία, διαχείριση των δασών, γίνεται με ομάδες υλοτόμων ή Δασικούς Συνεταιρισμούς, που μεταφέρονται από άλλες περιοχές (Θεσσαλία κλπ.).

Η Δασοπονία λοιπόν, σαν κλάδος οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να θεωρηθεί, για την υπόψη περιοχή, βασικός. Τα λίγα άτομα, που ασχολούνται με την καυσοξύλευση (υλοτομία – μεταφορά), για λογαριασμό των δικαιούχων ατομικών αναγκών, μόνο συμπληρωματικά ασχολούνται με τη δασοπονική δραστηριότητα.

3.3.4. Τουρισμός

Όταν μιλάμε για τουρισμό, στην περιοχή αυτή της ορεινής Παρνασσίδας, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε κατά νου, μια οικονομική δραστηριότητα πολύ χαμηλών τόνων. Εννοείτε κυρίως ο «οικοτουρισμός», που ασκείται με μικρή προσέλευση παραθεριστών, κατά τους τρεις κυρίως θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο), με την περίοδο του Αυγούστου ως «περίοδο αιχμής».

Πέραν της περιόδου αυτής, αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση ολίγων ορειβατικών εξορμήσεων, κυρίως στην περιοχή του Αθαν. Διάκου, κατά τους χειμερινούς μήνες και επισκέψεις κυνηγών (λίγες πάντως), κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.

Η έλλειψη μεγάλων οδικών αρτηριών στην περιοχή, που ίσως θα έφερε ικανό αριθμό «περαστικών» τουριστών και ακόμη η μη προσέλευση τουριστών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, μικρά μόνο έσοδα επιφέρει στους ασχολούμενους με τη δραστηριότητα αυτή και τους αποτρέπει από οποιαδήποτε παραπέρα επένδυση, σε τουριστική υποδομή, αφού καμιά θετική πρόβλεψη δεν υπάρχει, για καλυτέρευση της κατάστασης.

Η υποδομή, που υπάρχει σήμερα, στην περιοχή της ΕΚΠ, για υποδοχή και διαμονή κυνηγών, φαίνεται στον πίνακα 13. Βέβαια η αποδοχή της πρότασης για την ίδρυση της ΕΚΠ, από τους φορείς και τους κατοίκους των Κοινοτήτων της περιοχής, σημαίνει και πρόθεση για βελτίωση της τουριστικής υποδομής, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, για να υπάρξει παροχή υπηρεσιών, κάπως υψηλών, κάπως υψηλών απαιτήσεων, αφού το ελεγχόμενο κυνήγι συνήθως ασκείται από κυνηγούς κάποιου ισχυρού «βαλαντίου», που έχουν και τις ανάλογες απαιτήσεις, για να μείνουν στην περιοχή και να μην πραγματοποιούν διανυκτερεύσεις ή γεύματα εκτός περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Π.

Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						ΣΥΝΟΛΟ		
		ΜΟΝΙΜΑ			ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ					
		Ελεύθερης βοσκής Πρόβατα	Γίδια	Βοειδή	Σταυλισμένα Πρόβατα	Γίδια	Βοειδή			
1.	Μουσουντρα	550	80	683	317	..	1.630
2.	Αθων. Δικός	25	180	5890	130	..	6.225
3.	Κασιμύτσια	100	100	13	1638	56	..	1.907
4.	Μαυροθέβρι	750	300	166	701	60	..	1.977
5.	Πυπέ	..	20	462	30	..	512
6.	Στρόμη	300	82	116	498
7.	Πανουργιάς	100	50	1580	168	..	1.898
8.	Καλοσκοπή	100	140	845	1.085
9.	Οινόκωρι	8	77	85
10.	Σκλήερο	218	120	338
11.	Καστέλλα	890	1.025	114	30	35	142	2.236
12.	Αποστολάις	75	155	230
	ΣΥΝΟΛΟ	3.116	2.329	293	30	35	12.057	761	..	18.621

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Π.

Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ							
		Υψος Δωμ.	Κρεβ.	Φαγ. Iatp.	Αυρ. Iatp.	Ειδικ/μιο	Πρατ. Καυς	Αστυνομία	Δασοφυεio	Φαρμικ εio	Κτην/ Ipeio	ΟΤΕ ΔΕΛΤΑ
A.	ΕΝΤΟΣ Ε.Κ.Π.											
1.	Μουσουλτρα	ΝΑΙ
2.	Αθων. Διδκος	24	58	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3.	Καστριπύρισα
4.	Μαυροαιθρι	10	30	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
5.	Τιυρά	8	25	ΝΑΙ	..	ΝΑΙ
6.	Στρόμη	3	6	ΝΑΙ
7.	Πανουρυίδς	ΝΑΙ	..	ΝΑΙ
8.	Καλοσκοπή	20	50	ΝΑΙ	..	ΝΑΙ
9.	Οινοχώρι	ΝΑΙ
10.	Σκλήθρο
11.	Καστέλλια	6	12	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
12.	Αρροτοαίδς
B.	ΣΤΑ ΟΠΙΑ Ε.Κ.Π.											
1.	Γοαβίδ	4	10	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.	Παυλαίον	16	30	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΣΥΝΟΛΟ	91	221

3.3.5. Μεταλλεία

Η μεταλλευτική δραστηριότητα, στο Νομό Φωκίδας, που συγκεντρώνει το 70% περίπου των Ελληνικών αποθεμάτων βωξίτη, μπορεί να ενωθεί πως είναι μια από τις «κυρίαρχες» μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Όλη σχεδόν η οικονομία, κυρίως της Επαρχίας Παρνασσίδας, στηρίζεται στο τρίπτυχο «ΔΕΛΦΟΙ – ΕΛΙΑ – ΒΩΞΙΤΗΣ».

Στην περιοχή που μελετάται, μεγάλο μέρος είναι έξω από τη ζώνη μεταλλευτικής δραστηριότητας (όλο το σύμπλεγμα του Άνω Ρού Μόρνου). Επίσης όμως, μεγάλο μέρος της, είναι στη ζώνη αυτή και η οικονομία επηρεάζεται άμεσα, αφού ασχολείται, στη δραστηριότητα αυτή, το 10,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ζουν οι οικογένειες των εργαζομένων και συντηρείται η εμπορική κλπ. κίνηση, με τις χρηματικές εισροές που πραγματοποιούνται στην οικονομία της περιοχής.

3.4. Συγκοινωνίες – Επικοινωνίες

Πριν μερικά χρόνια, αν μιλούσαμε για συγκοινωνίες και επικοινωνίες στον ορεινό αυτό χώρο της επαρχίας Παρνασσίδας, θα ήμασταν εκτός τόπου και χρόνου, αφού οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες διεξάγονταν, μπορούσαν να θεωρηθούν «πρωτόγονες».

Σήμερα, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και αβίαστα λέμε πως θεωρούνται επαρκείς, τόσο οι συγκοινωνιακές, όσο και οι επικοινωνιακές συνθήκες, τουλάχιστον για το σκοπό εξυπηρέτησης της Ελεγχόμενης Κινηγερτικής περιοχής που μελετάμε.

Τα επιμέρους στοιχεία των συνθηκών αυτών, έχουν ως εξής:

3.4.1. Οδικό Δίκτυο

Δεν υπάρχει κανένας οικισμός, μέσα στα όρια της ΕΚΠ, που να μην εξυπηρετείται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο και υπάρχει πλούσιο δίκτυο δασικών, μεταλλευτικών και κοινοτικών χωμάτινων δρόμων, για προσπέλαση όλου σχεδόν του χώρου. Αν οι ετήσιες συντηρήσεις, γίνονται με συνέπεια,

τότε δεν θα υπάρχουν προβλήματα, για το επιδιωκόμενο σκοπό, όσον αφορά την προσπέλαση. Και η άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας και ο έλεγχος και λειτουργία της ΕΚΠ, θα γίνονται απρόσκοπτα.

3.4.2. Μαζικά Μέσα Μεταφοράς

Η συγκοινωνία με μαζικά μέσα μεταφοράς, ασκείται από το ΚΤΕΛ, αλλά για τα περισσότερα χωριά, ορισμένες μόνο μέρες την εβδομάδα, συνδέοντας την περιοχή με τα αστικά κέντρα της Λαμίας και της Άμφισσας. Σε ορισμένα βέβαια χωριά (Καστέλλια, Οινοχώρι, Μαυρολιθάρι, Αθαν. Διάκος) υπάρχει και έδρα αγοραίων (ταξί) αυτοκινήτων, για συμπληρωματική κάλυψη.

3.4.3. Τηλέφωνα

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες βελτιώθηκαν πάρα πολύ, κυρίως μετά την εγκατάσταση, από τον ΟΤΕ, συστημάτων κατοπτρικής ραδιόζευξης, με τα περισσότερα χωριά, σε αντικατάσταση της ενσύρματης τηλεφωνικής επικοινωνίας που, το χειμώνα, παρουσίαζε πολλές βλάβες στο δίκτυο. Έτσι σήμερα, όλα τα χωριά της περιοχής, έχουν αυτόματο τηλέφωνο και επικοινωνία, χωρίς προβλήματα, με όλη την Ελλάδα.

§ III. Στάθμιση Κριτηρίων Καταλληλότητας

Η επιλογή μιας τέτοιας περιοχής γίνεται με βάση κάποια κριτήρια τα οποία σταθμιζόμενα θα αποφανθούν για την καταλληλότητα ή όχι μιας περιοχής, γενικότερα για την ίδρυση μιας ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής.

Τα κριτήρια που πρέπει να σταθμιστούν, προκειμένου να αποφασιστεί η καταλληλότητα ή όχι της περιοχής που περιγράφηκε, για ίδρυση ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής (ΕΚΠ) και κατά σειρά ειδικού βάρους, για την στάθμιση αυτή, νομίζουμε πως είναι:

- α) Η ποιότητα και καταλληλότητα του βιοτόπου,
- β) Η υπάρχουσα παντός είδους υποδομή,
- γ) Η αποδοχή της πρότασης, από τους τοπικούς φορείς, που θα δράσει αποτρεπτικά, στη δημιουργία οποιωνδήποτε μελλοντικών προβλημάτων,

δ) Η απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα και

ε) Η ανάγκη ίδρυσης της ΕΚΠ, στη συγκεκριμένη περιοχή, τόσο από άποψη θηραματοπονίας, όσο και από άποψη αναπτυξιακή, στο μέτρο βέβαια που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι η εν λόγω προσπάθεια.

Ως προς το πρώτο κριτήριο, ήτοι την ποιότητα και καταλληλότητα του βιοτόπου καταφαίνεται πως, η ποικιλότητα στη βλάστηση, που μπορεί να προσφέρει τροφή και κάλυψη σε διαφορετικού είδους θηράματα, το κλίμα, το ανάγλυφο με τις ποικίλες εκθέσεις και κλίσεις, που ευνοούν τη διαβίωση των θηραμάτων σε όλες τις εποχές, το πλούσιο υδατικό δυναμικό, η ύπαρξη πολλών εγκαταλελειμμένων αγρών, που με καλλιέργεια ή μη, θα ευνοήσουν την εγκατάσταση και διατήρηση πολλών ειδών θηραμάτων και οι ήδη υπάρχοντες πυρήνες θηραματικής πανίδας (αγριόχοιροι, ζαρκάδια, πέρδικες κλπ.), καθιστούν το βίοτοπο άριστο με όλη τη σημασία της λέξης.

Η υπάρχουσα παντός είδους υποδομή, θεωρείται ικανοποιητική (δρόμοι, καταλύματα κλπ.) για την αρχή της προσπάθειας. Βέβαια ούτε η ποσότητα είναι αρκετή, ούτε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υψηλή στάθμη. Η πρόθεση και η τάση όμως για καλύτερευση, και των δύο, υπάρχει και πιθανών, η υλοποίηση θα αρχίσει με την έλευση των κινήτρων, όταν η ΕΚΠ θα αρχίσει να λειτουργεί.

Η αποδοχή της πρότασης από τους τοπικούς φορείς είναι δεδομένη και έχει εκφραστεί παντοιοτρόπως. Από την τοποθέτηση επί του θέματος της ίδρυσης της ΕΚΠ, σε πολλά αναπτυξιακά συνέδρια, μέχρι τη συνεχή όχληση, για την επίσπευση των διαδικασιών σύνταξης της μελέτης και έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, προς το Υπουργείο Γεωργίας και την τοπική Δασική Υπηρεσία.

Η απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα, είναι παράγοντας με μεγάλη βαρύτητα για μια θετική κρίση. Η μέση απόσταση της ΕΚΠ από την Αθήνα είναι 200 χλμ., από την Πάτρα 130 χλμ. και από την Άμφισσα την πρωτεύουσα του Νομού Φωκίδας 30 χλμ., αποστάσεις που κρίνονται λογικές, αν σκεφθεί κανείς ότι, η πιο κοντινή ΕΚΠ, για τους κυνηγούς, των πόλεων αυτών, που θα ήθελαν να κυνηγήσουν σε χώρους ελεγχόμενου κυνηγιού, είναι η ΕΚΠ Κόζιακα Τρικάλων, εκτός βέβαια της μικρής ΕΚΠ Αταλαντονήσου.

Η αναγκαιότητα της ίδρυσης της ΕΚΠ και δη στη συγκεκριμένη θέση, προκύπτει:

α) Από την ανάγκη να τεθεί η θηραματική οικονομία και γενικότερα, αλλά

και στο Νομό Φωκίδας ειδικότερα, σε σύγχρονα πλαίσια και να ξεφύγει από τους κινδύνους που εγκυμονεί το ελεύθερο – ανεξέλεγκτο κυνήγι και σ' αυτήν ακόμα την ύπαρξη των θηραμάτων,

β) Από την ανάγκη που έχει η υποβαθμισμένη και απειλούμενη με ερήμωση, περιοχή που περιγράφηκε, σε αναπτυξιακά έργα. Βέβαια, χωρίς να παραγνωρίζεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας μιας ΕΚΠ, δεν πρέπει αυτός να υπερεκτιμηθεί και να αποτελέσει πανάκεια για τους κατοίκους της περιοχής. Οι λίγες όμως θέσεις εργασίας (φύλακες, οδηγοί των κυνηγιών κλπ.) που θα προσφέρει και η κίνηση (κυνηγών κλπ.) που θα δημιουργήσει, σε μια περίοδο «νεκρή» (Σεπτέμβριο – Μάρτιο), είναι πράγματα πολύ βασικά, όταν εκτιμηθούν στη σωστή τους διάσταση, και

γ) Από το γεγονός ότι θα είναι η μόνη ΕΚΠ (μαζί με την ΕΚΠ Αταλαντονήσου) στη Στερεά Ελλάδα, που συγκεντρώνει τους περισσότερους κυνηγούς της χώρας και έστω και αν το ποσοστό των κυνηγών, που θέλγονται και προτιμούν να κυνηγούν σε ΕΚΠ, παραμείνει ως έχει σήμερα, έχει τις προϋποθέσεις να επιτύχει.

Απ' όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι, τα κριτήρια καταλληλότητας του μελετώμενου χώρου, για ίδρυση και λειτουργία ΕΚΠ, είναι θετικά και η ΕΚΠ επιβάλλεται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν.

§ IV. Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αφορά το γενικό πλαίσιο οργάνωσης της ΕΚΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη διαβίωση και φυσική αναπαραγωγή των θηραμάτων αφ' ενός και το ορθολογικό κυνήγι αφ' ετέρου.

Με βάση το είδος των θηραμάτων, στα οποία θα στηριχθεί η διαχείριση και λειτουργία της ΕΚΠ και ως έργο όχι άμεσης προτεραιότητας, σχεδιάζεται και η δημιουργία εκτροφείου τριχωτών και πτερωτών θηραμάτων, για την υποστήριξη της ΕΚΠ και την αυτοτέλειά της, στον τομέα του εμπλουτισμού.

1. Θηράματα

Τα είδη των θηραμάτων, στα οποία θα στηριχθεί η διαχείριση της ΕΚΠ

είναι, από μεν τα τριχωτά, τα τρία είδη που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της υπάρχουσας θηραματικής πανίδας, ήτοι: Ο αγριόχοιρος (SUS SCROFA), το ζαρκάδι (CAPREOLUS CAPREOLUS) και ο λαγός (LEPUS EUROPEUS) και ακόμη με εισαγωγή (εμπλουτισμό), το ελάφι (CERVUS ELAPHUS), από δε τα πτερωτά, εκτός από τα περιγραφείσα ορεινή πέρδικα (ALECTORIS GRAECA) και τα διάφορα αποδημητικά – διαβατικά, με εισαγωγή (εμπλουτισμό), η νησιώτικη ή ανατολική πέρδικα (ALECTORIS ZUCAR), ο φασιανός (PHASIANUS COLHICUS) και το γραμμωτό ή λευκόγραμμο ορτύκι (COLINUS VIRGINIANUS).

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία, για τα υπό εισαγωγή στην ΕΚΠ θηράματα, είναι τα εξής:


Το ελάφι (έλαφος η ευγενής), είναι το μεγαλύτερο και βαρύτερο θήραμα που απαντάται στην Ελλάδα. Για τη διαμονή του, προτιμάει ανοιχτά δάση φυλλοβόλων, αλλά βόσκει και σε ανοιχτά λιβάδια και βουνά.. Είναι σχετικά κινητικό και το χειμώνα, από τις υπόλοιπες περιοχές, συνήθως μετακινείται σε κοιλάδες και δασωμένα μέρη.

Τρέφεται κυρίως με χόρτα και δείχνει προτίμηση στα αγροστώδη, σε αντίθεση με το ζαρκάδι που προτιμάει τις πλατύφυλλες πόες (έτσι γίνεται καλύτερη και πληρέστερη εκμετάλλευση των βοσκίσιμων εκτάσεων).

Η νησιώτικη ή ανατολική πέρδικα, έχει παρόμοιες με την ορεινή πέρδικα συνήθειες και ως προς τον τόπο διαβίωσης αλλά και ως προς την τροφή. Άρα, πέραν του ότι αναπαράγεται με ευκολία στα κρατικά εκτροφεία θηραμάτων, έχει πολλές πιθανότητες να εγκλιματιστεί στην περιοχή και να αναπαράγεται φυσικά χωρίς πρόβλημα. Άλλωστε, με τους συνεχείς εμπλουτισμούς που γίνονται με το είδος αυτό σ' όλη τη χώρα, έχει σχεδόν αποδειχθεί ότι και ο εγκλιματισμός της επέρχεται και το κυριότερο, δεν υπάρχει επιμιξία με την εντόπια ορεινή πέρδικα.

Ο φασιανός (κολγικός φασιανός, νόθος του κυνηγιού), είναι ένα από τα σπουδαιότερα, για τις ΕΚΠ, θηράματα, έστω και αν δεν υπάρχουν στοιχεία για τον εγκλιματισμό του στις διάφορες περιοχές που έχει εισαχθεί. Ο λόγος είναι ότι, είναι ένα βαρύ σχετικά πτερωτό θήραμα και προτιμάται από τους κυνηγούς, αναπαράγεται με ευκολία στα κρατικά εκτροφεία και θεωρείται ως κατ' εξοχήν «οικονομικό» για την ΕΚΠ, θήραμα.

Για διαμονή και διαβίωσή του, προτιμάει κυρίως δάση που γειτονεύουν με



σπαρμένα χωράφια και του αρέσουν οι παραποτάμιες θέσεις, οι καλυμμένες με βλάστηση (κυρίως θάμνους όπου κρύβεται).

Τρέφεται με χόρτα, καρπούς, σπόρους, σκουλήκια, σκαθάρια κλπ.

Το γραμμωτό ή λευκόγραμμο ορτύκι, είναι είδος που έχει εισαχθεί στη χώρα μας, αναπαράγεται με σχετική ευκολία στα κρατικά εκτροφεία και οι συνήθειές του, ως προς τον τόπο διαβίωσης και την τροφή, προσιδιάζουν στην ΕΚΠ που μελετάμε. Έτσι, προτιμάει να διαμένει σε γειτονικούς, με δάση ή θάμνους, τόπους, αρκετά υγρούς ή και σε τόπους γειτονικούς με διάφορες καλλιέργειες. Τρέφεται κυρίως με σπόρους, αλλά του αρέσουν και τα διάφορα έντομα (σκαθάρια, ακρίδες κλπ.).

2. Ανοιχτή Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (κυρίως ΕΚΠ)

Όλη η περιοχή που μελετάται, εκτός από τους χώρους καταφυγίων, ειδικού κυνηγιού και εκτροφείου θηραμάτων (όποτε αυτά δημιουργηθούν), αποτελεί μια ενιαία περιοχή με ποικιλότητα βιοτόπων, στην οποία θα πραγματοποιείται το ελεγχόμενο κυνήγι, βάσει του κανονισμού λειτουργίας της ΕΚΠ.

Για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής και την εξυπηρέτηση των κυνηγών, θα υπάρχουν πέντε κύριες εισοδοί στην ΕΚΠ. Μία είσοδος θα είναι από Παύλιανη (στη θέση Αγ. Τριάδα), δεύτερη από Σκλήθρο (είσοδος του χωριού), τρίτη από Άμφισσα (στη θέση Χάνι Ζαγκανά), τέταρτη από Καστέλλια (στη θέση Λογγιές) και πέμπτη από Λιδορίκι – Συκιά (στη θέση Νταού τη Γέφυρα). Βεβαίως λόγω του πυκνού οδικού δικτύου, υπάρχουν και άλλες δευτερεύουσες, προσβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φυλάγονται, για να αποφεύγονται οι περιπτώσεις λαθροθήρας.

3. Περιοχή Κυνηγιού «Χονδρού» Θηράματος

Προς αποφυγή απώλειας θηραμάτων μεγάλης αξίας (ελαφιών, ζαρκαδιών, αγριοχοίρων), λόγω «ακτινοβόλησης» προς άλλες γειτονικές περιοχές και σε χρόνο που θα καθοριστεί από τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΠ, προβλέπεται να περιφραχθεί χώρος 8.650 στρεμ. (όπως φαίνεται στο χάρτη σχεδιασμού), για πλήρως ελεγχόμενο κυνήγι των παραπάνω θηραμάτων.

Το πλάνο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί πρώτης προτεραιότητας, αφού και η δαπάνη των περιφράξεων είναι τεράστια, θα πρέπει όμως να υπάρχει στο σχεδιασμό, για καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΕΚΠ.

4. Περιοχές Καταφύγιου Και Εφησυχασμού Θηραμάτων

Θα ήταν πραγματικά άδικο και αντιδεοντολογικό, σε μια τόσο μεγάλη περιοχή, το κάθε είδους θήραμα, να κυνηγιέται χωρίς τοπικούς φραγμούς. Αυτό θα είχε ως συνέπεια, τη δυσκολία φυσική αναπαραγωγής, τη δυσκολία απόκρυψης και τελικά την πιθανότητα εγκατάλειψης του βιότοπου από τα θηράματα.

Για να αποτραπούν τα παραπάνω, στο σχεδιασμό, προβλέπονται χώροι, όπου το κυνήγι θα απαγορεύεται συνεχώς και θα χαρακτηρίζονται ως καταφύγια των θηραμάτων.

Καθορίζονται τρεις τέτοιοι χώροι. Ένας, που αποτελεί και σήμερα άριστο χώρο διαβίωσης του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού, στα όρια Καστελλίων, Οινοχωρίου, Καλοσκοπής, έκτασης 2.250 στρεμ. ένας δεύτερος στην υπαλπική περιοχή του Αθαν. Διάκου (θέσεις καταφύγιου ορειβατών, κόρακας, Ραϊλή, Πλάκα, Γιδοβούνι) έκτασης 10.655 στεμ. και ένας τρίτος στις θέσεις Αγκαθόλακα, Σέμπη, στο Κοινοτικό Δάσος Μαυρολιθαρίου, έκτασης 2.865 στρεμ.

Τα δύο τελευταία καταφύγια, αφορούν κυρίως την πέρδικα. Όλα τα παραπάνω, φαίνονται στο χάρτη σχεδιασμού, που συνοδεύει τη μελέτη.

5. Εκτροφείο Αναπαραγωγής

Όπως έχει προαναφερθεί, ως έργο υποστήριξης της ΕΚΠ και με σκοπό, να καταστεί αυτή αυτοτελής και ανεξάρτητη στο θέμα του συνεχούς εμπλουτισμού με θηράματα, προβλέπεται, στο σχεδιασμό, και η δημιουργία εκτροφείου αναπαραγωγής, τριχωτών και πτερωτών θηραμάτων.

Για το εκτροφείο τριχωτών, που δεν απαιτεί μεγάλα και δαπανηρά έργα, πλην βεβαίως των περιφράξεων, δεν υπάρχει πρόβλημα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΠ, μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει, χωρίς βέβαια να θεωρείται πρώτης προτε-

ραιότητας.

Το εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων, απαιτεί εξειδικευμένα έργα υψηλής σχετικά δαπάνης και θα πρέπει να συνταχθεί, για την ίδρυσή του, ειδική μελέτη, που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον επιθυμούμενο, κατά είδος, αριθμό θηραμάτων, που θα παράγονται ετήσια, αφού έτσι θα καθοριστούν και τα αναγκαία προς κατασκευή έργα.

Για τον, κατά προσέγγιση, προϋπολογισμό των έργων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία με σημερινές βέβαια τιμές, από τη μελέτη του «Εκτροφείου Θηραμάτων Σουβάρδου Καλαβρύτων», που συνέταξε ο υπογράφων το έτος 1978, υπολογίζοντας σε ετήσια παραγωγή 6.000 φασιανών, 3.000 περδίκων και 3.000 γραμμωτών ορτυκιών. Βέβαια, αν αποφασισθεί η ίδρυση του εκτροφείου, μπορεί να αρχίσει με λιγότερες εγκαταστάσεις, ανταποκρινόμενες σε μικρότερη παραγωγή και προοδευτικά, ανάλογα με τις ανάγκες, οι εγκαταστάσεις να επεκτείνονται.

Το παραπάνω εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων, προτείνουμε να γίνει στην περιοχή «Αγ. Γεώργιος» Καστελλίων, στη θέση που παλαιότερα, λειτουργούσε δασικό φυτώριο.

§ V. Προτεινόμενα Έργα

1. Έργα υποδομής της Ε.Κ.Π.

1.1. Δρόμοι

Το οδικό δίκτυο όλου του χώρου της Ε.Κ.Π είναι τόσο πλούσιο, που ελάχιστοι δρόμοι χρειάζονται και μάλιστα όχι για λόγους διακίνησης κυνηγών και φυλάκων, αλλά κυρίως για λόγους καθαρά λειτουργικούς.

Έτσι προτείνεται η διάνοιξη των παρακάτω δασικών δρόμων, για τους λόγους που αναφέρονται στον καθένα:

α) Δασικός δρόμος που θα ξεκινάει από το δασικό δρόμο «Στεφάνου Λιβάδι – Καλοσκοπής» και θα καταλήγει σε κοινοτικό δρόμο στη θέση « Αγ. Παρασκευή» Καλοσκοπής, μήκους 2,5 χλμ., για προσπέλαση εγκαταλελειμμένων αγρών, που θα γίνει προσπάθεια ενοικίασής τους, για καλλιέργεια ζωοτροφών (καλαμπόκι, πατάτες κ.λ.π.). Ακόμη, σε δεύτερη φάση, θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή περίφραξης του χώρου κυνηγιού «χονδρού» θηράματος, αν βέβαια αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

β) Δασικός δρόμος που θα ξεκινάει από τη θέση «Καταβόθρα» Καστριώτισσας και θα καταλήγει στις θέσεις «Περδικόβρυση» και «Μουχλιάρα» Μαυρολιθαρίου για προσπέλαση βιοτόπου ορεινής πέρδικας (μήκος 3,5 χλμ.).

γ) Δασικός δρόμος που θα ξεκινάει από τη θέση «Προφ. Ηλίας» και θα καταλήγει στη θέση «Γυαλιά» Αθαν. Διάκου, για τον ίδιο όπως παραπάνω λόγο, μήκους περίπου 3,0 χλμ.

δ) Δασικός δρόμος που θα ξεκινάει από τη θέση «Αγ. Δημήτριος» και θα καταλήγει στη θέση «Νταούτη Γέφυρα» Αθαν. Διάκου, μήκους 3,0 χλμ., για προσπέλαση παλαιών αγρών, οι οποίοι προτείνονται για σπορά με δημητριακά, για συγκράτηση φασιανών, αφού και ο ευρύτερος εκεί χώρος ενδείκνυται για τη διαβίωσή τους.

Όλοι οι παραπάνω δρόμοι, θα πρέπει να διανοιχτούν μετά από σύνταξη, ειδικών μελετών. Ο προϋπολογισμός που δίνεται με την παρούσα μελέτη είναι ενδεικτικός και στηρίζεται σε μια μέση τυπική διατομή και έναν τελειώς εκτιμητικό χαρακτηρισμό των εδαφών.

1.2 Οικήματα – Αποθήκες – Παρατηρητήρια

Για τη λειτουργία μιας τόσο ευρείας, σε έκταση ΕΚΠ, θα χρειαστούν αρκετά οικήματα και για διάφορους σκοπούς, πράγμα που επιβάλλει να είναι διαφόρων τύπων. Έτσι, προτείνεται να κατασκευαστούν λυόμενα οικήματα του εργοστασίου Καλαμπάκας, της Δασικής Υπηρεσίας, και σε ειδικές περιπτώσεις λυόμενα των οποίων δίνεται ο τύπος (ενός δωματίου).

Συγκεκριμένα προτείνεται:

α) Ένα (1) λυόμενο οίκημα τριών δωματίων (τύπου Γ), για κτίριο διοίκησης της ΕΚΠ, στη θέση Αγ. Γεώργιος Καστελλίων, όπου προτείνεται να κατασκευαστούν, όποτε αποφασισθεί, οι εγκαταστάσεις του Εκτροφείου Πτερωτών Θηραμάτων.

β) Τρία (3) λυόμενα οικήματα τεσσάρων δωματίων (τύπου Β) για προσωρινή διαμονή προσωπικού και για χρήση τους ως κεντρικών αποθηκευτικών χώρων (εργαλείων και ζωοτροφών), εκ των οποίων ένα (1) στην παραπάνω θέση (Αγ. Γεώργιος Καστελλίων), ένα (1) στο Μαυρολιθάρι και ένα (1) στον Αθανάσιο Διάκο.

γ) Οχτώ (8) λυόμενα οικήματα των δύο δωματίων (τύπου Α), για αποθήκες, που θα εγκατασταθούν σε θέσεις, εύκολα προσπελάσιμες και βέβαια εκεί που θα κρατηθεί το θήραμα κατά τους χειμερινούς μήνες, που χρειάζεται συμπληρωματικές τροφές (κυρίως χαμηλά υψόμετρα και προστατευμένες θέσεις). Έτσι, προτείνεται η εγκατάσταση των παραπάνω οικημάτων ανά ένα στις θέσεις: «Νταούτη Γέφυρα» Αθαν. Διάκου, «Αγ. Τριάδα» Καλοσκοπής (παρά την είσοδο της ΕΚΠ), Σκλήθρο (παρά την είσοδο της ΕΚΠ), «Μνήματα» Καλοσκοπής, «Κοτρωνάκι» Μαυρολιθαρίου, Καλοσκοπή (κάτω από το χωριό, στον προτεινόμενο για διάνοιξη δασικό δρόμο), «Αμπέλια» Ονοχωρίου και Αποστολιά (έξοδο του χωριού, στο δρόμο προς την Οίτη). Τα οικήματα της κατηγορίας αυτής, θα συνδυαστούν και με τις ανάλογες ταίστρες θηραμάτων.

δ) Πέντε (5) οικήματα (λυόμενα) του ενός δωματίου, του τύπου που δίνεται (τύπος Δ), για παρατηρητήρια εισόδων – εξόδων, που θα τοποθετηθούν στις πέντε εισόδους της ΕΚΠ, όπως περιγράφονται και θα χρησιμοποιούνται για έλεγχο και παροχή πληροφοριών.

ε) Πέντε (5) παρατηρητήρια θηραμάτων, του τύπου που δίνεται ή του τύπου που κατασκευάζει το Κρατικό Εργοστάσιο Καλαμπάκας, για πυροφυλάκια. Οι

θέσεις κατασκευής τους δεν καθορίζονται με την παρούσα και ο αριθμός τους είναι ενδεικτικός, επειδή οι ανάγκες, ουσιαστικά, θα προκύψουν και θα οριστικοποιηθούν, ανάλογα με την αύξηση και την κίνηση των θηραμάτων, προς το τέλος της μεταβατικής περιόδου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΠ.

1.3. Δεξαμενές – Ποτίστρες

Όπως έχει αναφερθεί, όλος ο χώρος της ΕΚΠ, είναι πλούσιος σε υδατικό δυναμικό και υπάρχουν πάρα πολλές πηγές και υδροφόρα ρεύματα (με συνεχή ροή). Πέραν αυτού, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ποτίστρων και ομβροδεξαμενών ή δεξαμενών, που έχουν κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας ή για αντιπυρικούς λόγους. Έτσι, οι ανάγκες για κατασκευή δεξαμενών ή ποτίστρων είναι πολύ μικρές, αρκεί, τα υφιστάμενα έργα, μετά από έρευνα των δυνατοτήτων τους, να προσαρμοστούν για την εξυπηρέτηση και του θηραματικού ζωϊκού κεφαλαίου.

Για τις περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούνται, συγκεκριμένες ανάγκες, από τα υφιστάμενα έργα, προτείνεται η κατασκευή:

α) Δεξαμενών

- Μία (1) δεξαμενή κλειστή χωρητικότητας 60 Κ.μ., για την εξυπηρέτηση αυξημένων αναγκών, στο χώρο του κεντρικού κτιρίου (Διοικητηρίου της ΕΚΠ), στη θέση «Αγ. Γεώργιος» Καστελλίων, που στο μέλλον θα εξυπηρετήσει και τις ανάγκες του εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων.
- Μία (1) ανοικτή δεξαμενή χωρητικότητας 18 κ.μ. στην Καλοσκοπή (στο χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί το οίκημα των 2 δωματίων), για να χρησιμο-ποιηθεί για την άρδευση των αγρών που θα καλλιεργηθούν.
- Μία (1) όμοια δεξαμενή ή πιθανόν ομβροδεξαμενή στη θέση «Σούρλες» ή «Καστανόλογγος» Καστριώτισσας, για παροχή νερού σε ποτίστρα, που θα κατασκευαστεί.

β) Ποτίστρες

Ποτίστρες προτείνεται να κατασκευαστούν τρεις ήτοι:

- Μία (1) στη θέση «Κάμπος» Μαυρολιθαρίου.
- Μία (1) στη θέση «Σούρλες» ή «Καστανόλογγος» Καστριώτισσας και
- Μία (1) στη θέση «Σολιανίτης» Οινοχωρίου.

Με τα παραπάνω έργα ποτισμού (δεξαμενές και ποτίστρες), είναι δυνατόν να συμπληρώνονται επαρκώς τα υπάρχοντα και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Για τα παραπάνω έργα, δίνονται σχέδια και ακριβής προϋπολογισμοί παρακάτω.

1.4. Στέγαστρα

Για την προστασία των θηραμάτων, σε περιπτώσεις πολύ κακών καιρικών συνθηκών και την αποτροπή της κίνησής τους προς άλλες περιοχές, έξω από την ΕΚΠ, προτείνεται να κατασκευαστεί ένας αριθμός στεγάστρων, ο οποίος θα συνδυαστεί και με ταίστρες για τα «χονδρά» τουλάχιστον θηράματα.

Σε πρώτη φάση, προτείνεται να κατασκευαστούν οχτώ (8) στέγαστρα, πλησίον των θέσεων που προτάθηκαν για την κατασκευή των αποθηκών ζωοτροφών (λυόμενα των 2 δωματίων). Για τα στέγαστρα αυτά δίνονται σχέδια και ακριβής προϋπολογισμοί. Πιθανόν, κατά την φάση της λειτουργίας της ΕΚΠ, να προκύψει ανάγκη για συμπληρωματικό αριθμό ιδίων έργων ή και διαφορετικών (πιθανόν μικρότερης δαπάνης), που, όμως, δεν μπορεί από τώρα να προβλεφθεί.

1.5.Ταίστρες

Όπως προαναφέρθηκε, αφού οι ταίστρες έχουν σκοπό την παροχή στα θηράματα συμπληρωματικής τροφής, σε περιόδους δύσκολων καιρικών συνθηκών, συνδυάζονται με τα στέγαστρα και τους αποθηκευτικούς χώρους. Πλησίον λοιπόν κάθε στεγάστρου, οπωσδήποτε, θα τοποθετηθούν από δύο ταίστρες, μια για την παροχή χορτονομής (τριφυλλιού κ.λ.π.) και μια για την παροχή καλαμποκιού ή φυραμάτων, σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, για να χρησιμοποιούνται, από διαφορετικά ζώα ανεπηρέαστα.

Εκτός από τις 16 παραπάνω ταίστρες, θα τοποθετηθούν και άλλες 8(4+4) σε άλλα σημεία που θα καθοριστούν στην πορεία. Δηλαδή, στο σύνολό τους, θα τοποθετηθούν 24 ταίστρες. Για τον κάθε τύπο ταίστρας, δίνεται ο τύπος του και ενδεικτικά ο προϋπολογισμός του.

1.6. Χώροι ανάπαυσης κυνηγών

Σ' όλο το μελετώμενο χώρο, υπάρχουν πολλοί χώροι Δασικής Αναψυχής, έτοιμοι ή κατασκευαζόμενοι από τη Δασική Υπηρεσία και χρηματοδοτούμενοι από άλλα προγράμματα. Οι χώροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν από τους κυνηγούς, για ανάπαυση κατά τις ανάπαυλες από την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Τέτοιοι χώροι είναι ή έχουν προγραμματιστεί: Στη θέση «Αγ. Τριάδα» Καλοσκοπής, στη θέση «Λισκοβίτσα» Καστελλίων, στη θέση «Παναγία» Σκλήθρου, στη θέση «Χάνι Ζαγκάνα» Καστελλίων, στη θέση «Σμαίλη» Μαυρολιθαρίου, στη θέση «Προφ. Ηλίας» Αθαν. Διάκου και στη θέση «Κεφαλόβρυσος» Καλοσκοπής.

Προτείνεται, για συμπλήρωση, να κατασκευαστούν ακόμη τέτοια έργα, μικρότερης δυναμικότητας (μια πέτρινη βρύση και ένας τραπεζόπαγκος είναι αρκετά), στις θέσεις: «Τράκα» Καλοσκοπής, «Νταούτη Γέφυρα» Αθαν. Διάκου, «Κερασίτσα» Καστριώτισσας, «Βελούχι» Μαυρολιθαρίου και ένας στο δρόμο Καλοσκοπής – Οινοχωρίου, σε θέση που θα καθοριστεί.

Έτσι για συμπλήρωση των υπαρχόντων ή υπό κατασκευή χώρων, προτείνονται για κατασκευή πέντε (5) βρύσες και για εγκατάσταση πέντε (5) τραπεζόπαγκοι. Για τις παραπάνω κατασκευές δίνεται ο τύπος και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

1.7. Πινακίδες

Σ' έναν τόσο εκτεταμένο χώρο ειδικής διαχείρισης, όπως η ΕΚΠ που μελετάται οι πληροφοριακές πινακίδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προτείνεται να τοποθετηθούν δύο ειδών πινακίδες:

- Στις πέντε (5) εισόδους της ΕΚΠ θα τοποθετηθούν ξύλινες σκεπαστές πινακίδες μεγάλου μεγέθους (2,00 χ 1,00 μ.).
- Σε όλες τις προσβάσεις προς την ΕΚΠ, αλλά και σε ενδιάμεσες θέσεις, καθώς και στις εξόδους και εισόδους των οικισμών, θα τοποθετηθούν μικρές μεταλλικές πινακίδες (0,60 χ 0,40 μ.), με μικρό πληροφοριακό κείμενο. Υπολογίζονται 200 τέτοιες πινακίδες. Για τις πινακίδες αυτές δίνεται ο τύπος και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

1.8. Περιφράξεις

Σε πρώτη φάση για την «ανοιχτή» ΕΚΠ, περιφράξεις θα χρειαστούν μόνο στα χωράφια που θα καλλιεργηθούν για παραγωγή ζωοτροφών. Υπολογίζοντας για μια έκταση 50 περίπου στρεμμάτων, στις περιοχές Καλοσκοπής και Αθαν. Διάκου εκτιμάται πως θα χρειαστεί περίφραξη περίπου 1.000 μ., με δύο θύρες τρίφυλλες, για είσοδο αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Στα σχέδια δίνεται ο τύπος της περίφραξης και της θύρας και υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός.

1.9 Έργα χώρου κυνηγιού «Χονδρού Θηράματος» (Κυνηγετικού Πάρκου)

Σε περίπτωση που, στο μέλλον, αποφασιστεί να τεθεί σε λειτουργία ο χώρος κυνηγιού «χονδρού» θηράματος ή αλλιώς του κυνηγετικού πάρκου, με σκοπό την εντατικοποίηση του κυνηγιού, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των απωλειών υψηλής αξίας θηραμάτων, λόγω μετακίνησης προς γειτονικές περιοχές, τότε επί πλέον των παραπάνω έργων, θα πρέπει να γίνουν ακόμη:

- α) Περίφραξη μιας έκτασης, περίπου 6.000 στρεμ. με μήκος περίπου 10.000 μ., με 2 θύρες τρίφυλλες και 5 θύρες μονόφυλλες.
- β) Κατασκευή τεσσάρων (4) στεγαστρών και δέκα (10) ταϊστρών.
- γ) Κατασκευή δύο (2) ποτιστρών.

2. Έργα βελτίωσης του βιοτόπου

Όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο μέρος της μελέτης, ο βιότοπος χαρακτηρίζεται από τους μελετητές του άριστος, για τη διαβίωση των θηραμάτων στα οποία θα βασιστεί η διαχείριση της ΕΚΠ και επομένως δεν χρειάζεται πολλές βελτιώσεις. Αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος χώρος, χρησιμοποιείται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, από τον πληθυσμό που κατοικεί μέσα σ' αυτόν και η χρήση αυτή, πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει. Ακόμη, διαβιώνουν σ' αυτόν πολλά διαφορετικά θηράματα, λόγω της ποικιλοτήτάς τους και οποιαδήποτε επέμβαση, πιθανόν να έβλαπτε τον πλουραλισμό αυτόν. Έτσι, στον

τομέα αυτόν προτείνονται:

2.1 Δασοκομικές επεμβάσεις

Καμία δασοκομική επέμβαση, αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΕΚΠ. Θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται οι δασοκομικές επεμβάσεις που γίνονται στα πλαίσια της διαχείρισης των δασικών συμπλεγμάτων, που περιλαμβάνονται στο χώρο.

2.2. Αναδασώσεις – Αναθαμνώσεις

Οι αναδασώσεις απαιτούν περιφράξεις και παρεμπόδιση της βοσκής και αυτός είναι ο λόγος που, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει αρκετές στο χώρο της ΕΚΠ. Αναδασώσεις όμως, σε διαβρωσιγενείς επιφάνειες με ακακίες, θα δώσουν τροφή σε θηράματα, παράλληλα με την αντιχειμαρρική δράση τους. Τέτοιες επιφάνειες υπάρχουν πολλές, κυρίως στη λεκάνη του Μόρνου και μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα αναδάσωσης. Συμπληρωματικά, μπορούν να γίνουν φυτεύσεις ή σπορές και άλλων φυτών που προσφέρουν τροφή σε θηραματικά ζώα (π.χ. δενδρώδης μηδική), αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος προστασίας τους από τα κτηνοτροφικά ζώα, πράγμα σχεδόν αδύνατο.

2.3. Γεωργικές καλλιέργειες

Δεν θα μπορούσε βέβαια να θεωρηθεί πως η καλλιέργεια εγκαταλελειμμένων αγρών, είναι ακριβώς βελτίωση του βιοτόπου. Έμμεσα, με τις τροφές που θα παράγονται (καλαμπόκι, πατάτες, τεύτλα, τριφύλλι κ.λ.π.), θα μπορούν να κρατηθούν τα θηράματα στην περιοχή, αφού δεν θα έχουν λόγο μετακίνησης προς άλλες περιοχές.

Ακόμη η σπορά δημητριακών, σε εγκαταλελειμμένα επίσης χωράφια, θα προσφέρει τροφή και θα εμποδίσει τη μετακίνηση των πτερωτών θηραμάτων (φασιανών κ.λ.π.).

Προτείνεται η εξεύρεση, προς ενοικίαση, καθώς και η καλλιέργεια (σε πρώτη φάση), αγρών έκτασης 50 περίπου στρεμμάτων, στην περιοχή Καλο-

σκοπής και Αθαν, Διάκου (Αγ. Δημήτριος – Αρκουδόρεμα). Η καλλιέργεια των αγρών αυτών εμπίπτει στη διαδικασία της λειτουργίας της ΕΚΠ και για το λόγο αυτό, δεν μπαίνει στον προϋπολογισμό.

2.4. Σπορές – Λιπάνσεις βοσκοτόπων

Η σπορά, με ένα μείγμα καλών κτηνοτροφικών φυτών και η, από αέρος, λίπανση των βοσκοτόπων της ΕΚΠ (αλπικά λιβάδια), θα έχει ευεργετικές συνέπειες και για τα θηράματα που βοσκούν εκεί (π.χ. ελάφια, πέρδικες κ.λ.π.). Αλλά και η εργασία αυτή εμπίπτει στη λειτουργική διαδικασία της ΕΚΠ.

3. Έργα υποστήριξης της Ε.Κ.Π.

Ως έργα υποστήριξης της Ε.Κ.Π, χαρακτηρίζονται η δημιουργία των δύο εκτροφείων θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών). Τα έργα αυτά, όπως έχει προαναφερθεί, δεν θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας και στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής μπαίνουν σε δεύτερη φάση. Είναι όμως βασικά έργα επειδή, αν η ΕΚΠ αρχίσει να λειτουργεί δυναμικά, τα εκτροφεία αυτά θα την καταστήσουν αυτοδύναμη στο θέμα του εμπλουτισμού με θηράματα.

Προβλέπεται μια έκταση 2.000 – 3.000 στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Γεώργιος Καστελλίων, Λύκου Μάτι Καστελλίων, Κανιανίτικο Γεφύρι κ.λ.π. για δημιουργία Εκτροφείου Τριχωτών και μια έκταση 25 - 30 στρεμμάτων, στη θέση Αγ. Γεώργιος Καστελλίων για δημιουργία Εκτροφείου πτερωτών Θηραμάτων.

Η κατασκευή των απαιτούμενων επί μέρους έργων, θα πρέπει να γίνει με ειδική μελέτη, αλλά με την παρούσα μελέτη, δίνεται ο τύπος και ο προϋπολογισμός των έργων αυτών, επειδή θεωρούνται έργα «τυπικά».

3.1. Εκτροφείο τριχωτών θηραμάτων

Προτείνεται σε μια έκταση 2.000 – 3.000 στρεμμάτων να κατασκευαστούν:

α) Περίφραξη 6.000 περίπου μέτρων, με δύο (2) θύρες τρίφυλλες και πέντε (5) θύρες μονόφυλλες.

β) Τέσσερα (4) στέγαστρα

- γ) Οχτώ (8) ταίστρες.
- δ) Δύο (2) ποτίστρες.
- ε) Μια (1) συλλήπτρα ζώων.
- στ) Ένα λυόμενο οίκημα (αποθήκη), των δύο δωματίων.

3.2. Εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων

Προτείνεται, σε μια έκταση 25 – 30 στρεμμάτων, να κατασκευαστούν:

- α) Περίφραξη 500 περίπου μέτρων, συνεχόμενη ή σ' επαφή με την περίφραξη του εκτροφείου τριχωτών θηραμάτων, με μια (1) θύρα τρίφυλλη και δύο (2) θύρες μονόφυλλες.
- β) Σαράντα (40) κλωβοί ωτοκίας και οχτώ (8) κλωβοί ομαδικής διαβίωσης φασιανών.
- γ) Οχτώ υπόστεγα τοποθέτησης κλωβών ωτοκίας περδίκων και ορτυκιών (κολλίνων).
- δ) Ογδόντα (80) τριπλοί κλωβοί ωτοκίας, των παραπάνω δυο ειδών.
- ε) Έξι (6) κλωβοί ομαδικής διαβίωσης περδίκων και ορτυκιών.
- στ) Σαράντα δύο (42) αναθρεπτήρια νεοσσών.
- ζ) Ένα επιπλέον λυόμενο οίκημα των τεσσάρων (4) δωματίων, για εγκατάσταση των επωαστικών και εκκολαπτικών μηχανών.
- η) Διαμόρφωση εσωτερικού οδικού δικτύου και εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης όλων των χώρων.
- θ) Ηλεκτροδότηση και τηλεφωνική εγκατάσταση.

Για όλα τα παραπάνω δίνονται σχέδια και προϋπολογισμοί. Βέβαια, δεν μπορεί να προϋπολογιστεί η δαπάνη για τον μηχανολογικό εξοπλισμό (επωαστικές – εκκολαπτικές μηχανές κ.λ.π.), αλλά αυτό θα προβλεφθεί, με την ειδική μελέτη, μετά από έρευνα της αγοράς. Άλλωστε, η συνολική δαπάνη, για τα εκτροφεία, είναι ενδεικτική και σκοπό έχει να δείξει, αδρομερώς, το ύψος δαπάνης για μια τέτοια επένδυση.

4. Προμέτρηση Έργων

Οι προμετρήσεις των βασικών προτεινόμενων έργων, δίνονται σε πίνακες, συντεταγμένους σύμφωνα με τα σχέδια που επισυνάπτονται.

§ VI. Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργων

Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ενός εκάστου, κατά τη φάση δημιουργίας της ΕΚΠ και κατά τη φάση της λειτουργίας της, σε σχέση με τη δαπάνη που απαιτούν και τη δυνατότητα που έχει η Τοπική Δασική Υπηρεσία (το Δασαρχείο Άμφισσας), για εκτέλεση ενός πολύ βεβαρημένου προγράμματος έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠ

α / α	Έργο	Φάση ίδρυσης ΕΚΠ			Φάση λειτουργίας της ΕΚΠ (σύμφωνα με τις ανάγκες)
		1ος Χρόνος	2ος Χρόνος	3ος Χρόνος	
1.	Δρόμοι α) Καλοσκοπής χλμ. 2,5 β) Καστριώτισσας-Μαυρολ. χλμ. 3,5. γ) Προφ.Ηλίας-Γυαλιά Αθ.Διάκου χλμ. 3,0 δ)Αγ.Δημήτριος-Νταούτη Γ. χλμ.	2,5 — — 3,00	— — 3,0 —	— 3,5 — —	— — — —
2.	Οικήματα α) Κεντρικό 3δωμ.(1) β) Αποθ.χώροι 4δωμ.(3) γ) Αποθήκες 2δωμ.(8) δ) Εισόδων 1δωμ.(5) ε) Παρατηρητήρια (5)	1 — 3 5 —	— 2 3 — —	— 1 2 — —	— — — — 5
3.	Δεξαμενές α) Κεντρική 60κ.μ.(1) β)Καλοσκοπής 18κ.μ.(1) γ) Δ.Θ.Σούρλες 18κ.μ.(1)	1 — —	— 1 —	— — 1	— — —
4.	Ποτίστρες α) Δ.Θ.Σούρλες β) Δ.Θ.Σολιανίτης γ) Δ.Θ.Κάμπος	— 1 —	— — 1	1 — —	— — —

5.	Στέγαστρα+Ταίστρες				
	α) Βασικά	3+6	3+6	2+4	--
	β) Δευτερεύοντα	--	--	--	0+8
6.	Χώροι ανάπαυσης κυνηγών				
	α) Τράκα Καλοσκοπής(1)	--	--	1	--
	β) Νταούτη Γέφυρα Αθ. Διάκου(1)	--	--	1	--
	γ) Κερασίτσα-Καστριώτισσα(1)	--	--	1	--
	δ) Βελούχι Μαυρολιθαρίου(1)	--	--	1	--
7.	Πινακίδες				
	α) Εισόδων μεγάλες (5)	5	--	--	--
	β) Διάσπαρτες μικρές(200)	50	100	50	--
8.	Περιφράξεις αγρών (1000μ.)	--	500	500	--
9.	Γεωργ. Καλλιέργειες(50στρ.)	--	20	30	--
1 0	Σπορές-Λιπάνσ. Βοσκοτ.(στρμ)	--	--	--	1000
1	Εκτροφείο θηραμάτων				
1	α) Τριχωτών(1)	--	--	--	1
	β) Πτερωτών(1)	--	--	--	1

§ VII. Μηχανικός Εξοπλισμός

Σε πρώτη φάση, από τη μεταβατική περίοδο ακόμα, θα υπάρξει ανάγκη προμήθειας δυο επιβατηγών αυτοκινήτων (τζιπ) 4x4, για την ασφαλή φύλαξη της περιοχής και την κίνηση του προσωπικού, για τη μελέτη και κατασκευή των έργων.

Με την έναρξη της λειτουργίας της ΕΚΠ, θα χρειαστεί οπωσδήποτε, ένα εκχιονιστικό μηχάνημα. Αυτό θεωρείται απαραίτητο επειδή, μια τοπική χιονόπτωση, σε συγκεκριμένες θέσεις, μπορεί να «μπλοκάρει» την ΕΚΠ και να καθιστά αδύνατη την διακίνηση κυνηγών και φυλάκων, ενώ δεν θα υπάρχει χιόνι στο μεγαλύτερο μέρος της.

Ακόμη, σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων, θα βοηθάει τα μηχανήματα της Νομαρχίας στον εκχιονισμό και στον απεγκλωβισμό κατοίκων και επισκεπτών (και κυρίως κυνηγών), από αποκλεισμένα χωριά.

Μηχανήματα, για τις προβλεπόμενες καλλιέργειες, δεν προτείνονται να προμηθευτούν, επειδή, οι εργασίες αυτές, κάλλιστα μπορούν να γίνονται με μισθώσεις μηχανημάτων (τρακτέρ κ.λ.π.) ή με αναθέσεις εργασίας.

§ VIII. Προϋπολογισμός Δαπάνης

Για τη σύνταξη του πίνακα Γενικού Προϋπολογισμού δαπάνης, για την υλοποίηση του σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΚΠ Παρνασσίδας του Ν. Φωκίδας, τα περισσότερα έργα προϋπολογίστηκαν αναλυτικά (σχετικοί επί μέρους πίνακες).

Άλλα έργα ή κατασκευές εκτιμήθηκαν από διάφορους μελετητές, όπως έγινε και για τον μηχανικό εξοπλισμό. Έτσι, βάσει του πίνακα του Γενικού Προϋπολογισμού Δαπάνης, το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών είναι 485.000.000 δρχ. (1.423.331 Ευρώ), που θα κατανεμηθούν στην πρώτη φάση (μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Π.), το ποσό των 152.000.000 δρχ.(446.075 Ευρώ) και στη δεύτερη φάση (κατά τη λειτουργία της Ε.Κ.Π.), ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, το ποσό των 333.000.000 δρχ.(977.256 Ευρώ).

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ

α / α	Είδος έργου	Μερ.Δαπ. Δρχ.{ΕΥΡΩ}	Όμοια μέρη	Συν.Δαπ. Δρχ.{ΕΥΡΩ}
1.	Α' ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Διάνοιξη δασικών δρόμων (ανά χλμ.)	2.150.000{6.309,60ευρώ}	12	25.800.000{75.715,33ευρώ}
2.	Οικήματα			
	α) Τύπου Γ των 3δωμ.(εκτιμ.)	6.000.000{17.608,20ευρώ}	1	6.000.000{17.608,20ευρώ}
	β) Τύπου Β των 4δωμ. (εκτιμ.)	5.000.000{14.673,50ευρώ}	3	15.000.000{44.020,54ευρώ}
	γ) Τύπου Α των 2δωμ.(εκτιμ.)	3.000.000{8.804,10ευρώ}	8	24.000.000{70.432,87ευρώ}
	δ) Τύπου Δ των 1δωμ. (εκτιμ.)	800.000{2.347,76ευρώ}	5	4.000.000{11.738,81ευρώ}
	ε) Παρατηρητήρια (εκτιμ.)	500.000{1.467,35ευρώ}	5	2.500.000{7.336,76ευρώ}
3.	Δεξαμενές			
	α) Των 60 κ.μ.	2.150.000{6.309,60ευρώ}	1	2.150.000{6.309,60ευρώ}
	β) Των 18 κ.μ.	1.200.000{3.521,64ευρώ}	2	2.400.000{7.043,29ευρώ}
4.	Ποτίστρες	500.000{1.467,35ευρώ}	3	1.500.000{4.402,05ευρώ}
5.	Στέγαστρα	1.150.000{3.374,90ευρώ}	12	13.800.000{40.498,90ευρώ}
6.	Ταίστρες τριχωτ.θρη.(εκτιμ.)	50.000{146,74ευρώ}	24	1.200.000{3.521,64ευρώ}
7.	Χώροι ανάπαυσης κυν.(εκτιμ.)	500.000{1.467,35ευρώ}	4	2.000.000{5.869,41ευρώ}
8.	Πινακίδες(εκτίμηση δαπαν.)			
	α) Εισόδων μεγάλες	100.000{293,47ευρώ}	5	500.000{1.467,35ευρώ}
	β) Διάσπαρτες μικρές	10.000{29,35ευρώ}	200	2.000.000{5.869,41ευρώ}
9.	Περιφράξεις (ανά τρ.μ.)	12.500{36,68ευρώ}	1.000	12.500.000{36.684,79ευρώ}
10.	Θύρες τρίφυλλες	260.000{763,02ευρώ}	2	520.000{1.526,05ευρώ}

α / α	Είδος έργου	Μερ. δαπ. Δρχ.{ΕΥΡΩ}	Όμοια μέρη	Συν. Δαπ. Δρχ.{ΕΥΡΩ}
	Β' ΕΓΚΑΤ. ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ <u>α) Τριχωτών Θηραμάτων</u>			
1.	Περιφράξεις (τρ.μ.)	12.500{36,68ευρώ}	6.000	75.000.000{220.102,71ευρώ}
2.	Θύρες τρίφυλλες	260.000{763,02ευρώ}	2	520.000{1.526,05ευρώ}
3.	Θύρες μονόφυλλες	100.000{293,47ευρώ}	5	500.000{1.467,35ευρώ}
4.	Στέγαστρα	1.150.000{3.374,90ευρώ}	4	4.600.000{13.699,63ευρώ}
5.	Ταίστρες(εκτιμ.)	50.000{146,74ευρώ}	8	4.000.000{11.738,81ευρώ}
6.	Ποτίστρες	500.000{1.467,35ευρώ}	2	1.000.000{2.934,70ευρώ}
7.	Συλλήπτρα (εκτιμ.)	100.000{293,47ευρώ}	1	100.000{293,47ευρώ}
8.	Οίκημα λυόμ. 2 δωμ.	3.000.000{8.804,10ευρώ}	1	3.000.000{8.804,10ευρώ}
	<u>β) Πτερωτών Θηραμάτων</u>			
1.	Περιφράξεις (τρ.μ.)	12.500{36,68ευρώ}	500	6.250.000{18.341,89ευρώ}
2.	Θύρες τρίφυλλες	260.000{763,02ευρώ}	1	260.000{763,02ευρώ}
3.	Θύρες μονόφυλλες	100.000{293,47ευρώ}	2	200.000{586,94ευρώ}
4.	Κλωβοί ωτοκίας και χειμερ. Διαβίωσης φασιανών (συγκροτήματα 5 + 1)	4.300.000{12.619,22ευρώ}	8	34.400.000{100.953,78ευρώ}
5.	Υπόστεγα κλωβών ωτοκίας περδικών και ορτυκίων	1.100.000{3.228,17ευρώ}	8	8.800.000{25.825,39ευρώ}
6.	Κλωβοί ωτοκίας περδικών και ορτυκίων (τριπλοί – εκτιμ.)	50.000{146,74ευρώ}	80	4.000.000{11.738,81ευρώ}
7.	Κλωβοί ομαδικής διαβίωσης περδικών και ορτυκίων	3.500.000{10.271,46ευρώ}	6	21.000.000{61.628,76ευρώ}
8.	Αναθρεπτήρια νεοσσών (συγκροτήματα των 14 αναθ.)	9.700.000{28.466,62ευρώ}	3	29.100.000{85.399,85ευρώ}
9.	Λυόμενο οίκημα των 14 δωμ.	5.000.000{14.673,51ευρώ}	1	5.000.000{14.673,51ευρώ}
10.	Διαμόρφωση εσωτ. οδικού δικτύου (εκτίμηση δαπάνης)	2.000.000{5.869,41ευρώ}	-	2.000.000{5.869,41ευρώ}
11.	Ηλεκτροδότηση και τηλεφωνική εγκατάστ. (εκτίμ. δαπ.)	3.000.000{8.804,10ευρώ}	-	3.000.000{8.804,10ευρώ}

α / α	Είδος έργου	Μερ. δαπ. Δρχ.{ΕΥΡΩ}	Όμοια μέρη	Συν. Δαπ. Δρχ.{ΕΥΡΩ}
	Γ' ΕΡΓΑ ΚΥΝ. ΠΑΡΚΟΥ			
1.	Περιφράξεις (τρ.μ.)	12.500{36,68ευρώ}	10.000	125.000.000{366.838ευρώ}
2.	Στέγαστρα	1.150.000{3.374,90ευρώ}	4	4.600.000{13.499,63ευρώ}
3.	Ταίστρες	50.000{146,74ευρώ}	10	500.000{1.467,35ευρώ}
4.	Ποτίστρες	500.000{1.467,35ευρώ}	2	1.000.000{2.934,70ευρώ}
	Δ' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
	α) Επιβατηγά αυτ. (τζίπ) εκτ.	10.000.000{29.347,03ευρώ}	2	20.000.000{58.694,06ευρώ}
	β) Εκχιονιστικό μηχαν. Εκτ.	15.000.000{44.020,54ευρώ}	1	15.000.000{44.020,54ευρώ}
	Για στρογγυλοποίηση	-	-	300.000{880,41ευρώ}
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	-	-	485.000.000{1.423.331ευρώ}

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
(Ανά Χιλιόμετρο)

α / α	Είδος εργασιών	Αρ. Τιμ. ΑΤΕΟ	Ει-δος μον.	Ποσ. μον.	Τιμή μον. ΔΡΧ.(ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ.(ΕΥΡΩ)	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1.	Εκκαθάρες σε εδάφος γαι-ώδες – ημιβραχώδες	1121	κ.μ.	1200	217,75{0,64ευρώ}	261.300{766,84ευρώ}	
2.	Εκκαθάρες σε εδάφος βραχ.	1131	κ.μ.	1200	1143,39{3,36ευρώ}	1.372.068{4.026,61ευρώ}	1.633.368{4.793,45ευρώ}
3.	Ποσοστό ΓΕ & ΟΕ 26%					424.676{1.246,30ευρώ}	
	Αθροισμα					2.058.044{6.039,75ευρώ}	
4.	Αντιόβραχτα Αποστρ.					91.956{269,86ευρώ}	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					2.150.000{6.309,61ευρώ}	



Αρσενικός φασιανός «κλαρωμένος» μετά από έντονο κυνήγι.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 60 κ.μ.

α/α	Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΕΟ	Εί-δος μον.	Ποσό-τητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ {ΕΥΡΩ}	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ. {ΕΥΡΩ}	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1.	Γενικέςεκακαφές γαιώδεις	2109	κ.μ.	44.43	590,94{1,73ευρώ}	26.225{77,05ευρώ}	
2.	Εκακαφές θεμελ. γαιώδεις	2121	"	2,94	5.425,88{13,92ευρώ}	15.952{46,81ευρώ}	
3.	Απλό χαλικόδεμα 250 χιλγρ.	3103	"	2,82	16.118,90{47,30ευρώ}	45.455{133,4ευρώ}	
4.	Οπλισμένο χαλ-κόδεμα Β 160,300 χιλγρ.	3113	"	22,34	23.999,02{70,43ευρώ}	536.138{1.573,41ευρώ}	
5.	Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	3801	τ.μ	102,07	2.873,38{8,43ευρώ}	293.286{860,71ευρώ}	
6.	Ξυλότυποι πλακάς, δοκού κ.λ.π.	3816	"	29,63	3.275,13{9,61ευρώ}	97.042{284,79ευρώ}	
7.	Επιχρίσματα εσω-τερικά	7122	"	81,60	3.787,90{11,12ευρώ}	309.093{907,10ευρώ}	
8.	Σίδηρος οπλισμου ST I	3871	ΧΛΥ.	1294,00	262,69{0,77ευρώ}	339.921{997,57ευρώ}	
9.	Σιδηροσωλήνας γαλβαν. Φ 1 1/2	---	μ.	1,00	2.000,00{5,87ευρώ}	2.000{5,87ευρώ}	
10.	Πηλοσωλήνας Εφυσάλωμ. Φ 0,08	---	"	1,00	1.000,00{2,93ευρώ}	1.000{2,93ευρώ}	
11.	Πηλοσωλ. Φ 0,10	---	"	0,50	1.300,00{3,82ευρώ}	650{1,91ευρώ}	
12.	Λαμαρίνα πάχ 3 χ.	---	ΧΛΥ.	15,07	600,00{1,76ευρώ}	9.042{26,54ευρώ}	1.675.834 {4.918,07ευρώ}
13.	Ποσοστό γεν. εξο-Δων 26 %						435.717 {1.278,70ευρώ}
	Άθροισμα						2.111.551 {6.196,77ευρώ}
14.	Αιτρώβλεπτα - Αποστρωγγύλωση ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						38.449 {112,84ευρώ}
							2.150.000 {6.309,61ευρώ}

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 18 κ.μ.

Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΕ Ο	Είδος μον.	Ποσότητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ. (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ(ΕΥΡΩ).	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Γενικές εκκαφές γαιώδεις	2109	κ.μ.	17,80	590,94{1,73ευρώ}	10.519{30,87ευρώ}	
Εκκαφές θεμελ.	2121		1,36	5.425,88{13,92ευρώ}	7.379{21.66ευρώ}	
Απλό χαλικόδεμα 250 χιλγρ.	3103	"	1,50	16.118,90{47,30ευρώ}	24.178{70,96ευρώ}	
Όπλισμένο χαλικόδεμα Β 160,300 χιλγρ.	3113	"	18,39	23.999,02{70,43ευρώ}	441.342{1.295,21ευρώ}	
Σίδηρος οπλισμού ST I	3871	χλγ.	467,82	262,69{0,77ευρώ}	122.892{360,65ευρώ}	
Ξυλότυπα	3801	τ.μ.	58,12	2.873,38{8,43ευρώ}	167.001{490,10ευρώ}	
Επιχρίσματα εσωτερικά	7122	"	35,80	3.787,90{11,12ευρώ}	135.607{397,97ευρώ}	908.918 {2.667,4ευρώ}
Ποσοστό γεν. εξόδων 26 %						236.319 {693,53ευρώ}
Άθροισμα						1.145.237 {4.182,65ευρώ}
Απρόβλεπτα – Αποστρωγγύλωση						54.763 {160,71ευρώ}
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						1.200.000 {3.521,64ευρώ}

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ (Για 1 τρ.μ.)

α/ α	Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Εί- δος μον.	Ποσό- τητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ.{ΕΥΡΩ}	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ.{ΕΥΡΩ}	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1.	Εσκαφές θεμελ. ημιβραχ.	2109	κ.μ.	0,074	6.455,37{18,94ευρώ}	478{1,4ευρώ}	
2.	Απλό χαλικόδεμα 250 χιλγρ.	3103	"	0,00740	16.118,90{47,3ευρώ}	1.193{3,5ευρώ}	
3.	Πάσσαλοι περιφ- ραγμάτων	6441	χλγ.	5,414	738,20{2,17ευρώ}	3.997{11,73ευρώ}	
4.	Σύρμα ακανθωτό	6446	μ.	3,000	159,50{0,47ευρώ}	478{1,4ευρώ}	
5.	Συρματόπλεγμα Ρομβοειδούς οπής	6448	τ.μ.	2,500	805,10{2,36ευρώ}	2.013{5,91ευρώ}	
6.	Σύρμα οδηγός Ν. 18	—	μ.	3,000	160,00{0,47ευρώ}	480{1,41ευρώ}	
7.	Ελαιοχρ. σιδ. επιφ.	7755	τ.μ.	0,236	3.614,36{10,61ευρώ}	853{2,5ευρώ}	9.492 {27,86ευρώ}
8.	Ποσοστό γεν. εξό- δων 26 %						2.468 {7,24ευρώ}
	Άθροισμα						11.960 {35,1ευρώ}
9.	Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλιση						540 {1,58ευρώ}
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(ανά τρ.μ.)						12.500 {36,68ευρώ}

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ
(ανά τεμάχιο)

Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Είδος μον.	Ποσότητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ. (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ. (ΕΥΡΩ)	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Α' ΘΥΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ						
Βάρος σιδ. μερών	6221	χλγ.	112,57	1.339,40{3,93ευρώ}	150.776{442,48ευρώ}	
Οπλισμένο χαλκ.	3113	κ.μ.	0,47	23.999,02{70,43ευρώ}	11.280{33,1ευρώ}	
Σιδηρός σπλισμός	3871	χλγ.	27,52	262,69{0,77ευρώ}	7.229{21,21ευρώ}	
Ελαιοχρ. σιδ. επιφ.	7755	τ.μ.	7,47	3.614,36{10,61ευρώ}	26.999{79,23ευρώ}	196.284 {576,04}
Ποσ. Γ.Ε & Ο.Ε. 26%						51.034 {149,77ευρώ}
Άθροισμα						247.318 {725,80ευρώ}
Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλωση						12.682 {37,22ευρώ}
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗΣ						260.000 {763,02ευρώ}
Β' ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ						
Βάρος σιδ. μερών	6221	χλγ.	38,06	1.339,40{3,93ευρώ}	50.978{149,61ευρώ}	
Οπλισμένο χαλκ.	3113	κ.μ.	0,31	23.999,02{70,43ευρώ}	7.440{21,83ευρώ}	
Σιδηρός σπλισμός	3871	χλγ.	25,14	262,69{0,77ευρώ}	6.604{19,38ευρώ}	
Ελαιοχρ. σιδ. επιφ.	7755	τ.μ.	2,58	3.614,36{10,61ευρώ}	9.325{27,37ευρώ}	74.347 {218,19ευρώ}
Ποσ. Γ.Ε και Ο.Ε. 26%						19.330 {56,73ευρώ}
Άθροισμα						93.677 {274,91ευρώ}
Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλωση						6.323 18,56ευρώ}
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗΣ						100.000 {293,47ευρώ}

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Είδος μον.	Ποσό-τητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ {ΕΥΡΩ}	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ. {ΕΥΡΩ}	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Γενικές εκκαφές ημιβραχ.	2110	κ.μ.	52,00	917,75{2,69ευρώ}	47.723{140,05ευρώ}	
Εκκαφές θεμελ. ημιβραχ.	2122	"	3,25	6.455,37{18,94ευρώ}	20.980{61,57ευρώ}	
Οπλισμένο χαλκικόδεμα Β 160,300 χλγρ.	3113	"	4,71	23.999,02{70,43ευρώ}	113.035{331,72ευρώ}	
Αρμολογίες (εξωτερικά)	7101	τ.μ.	32,78	4.336,28{12,73ευρώ}	142.143{417,15ευρώ}	
Ξυλότυποι	3816	"	43,00	3.275,13{9,61ευρώ}	140.831{413,3ευρώ}	
Λιθοδομές θεμελ.	4311	κ.μ.	3,25	20.525,25{60,24ευρώ}	66.707{295,77ευρώ}	
Λιθοδομές ανωδομών	4311	"	17,02	20.525,25{60,24ευρώ}	349.340{1.025,21ευρώ}	880.759 {2.584,77ευρώ}
Ποσοστό γεν εξόδων 26%						<u>228.997</u> {672,04ευρώ}
Άθροισμα						1.109.756 {3.256,80ευρώ}
Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλωση						40.244 {118,10ευρώ}
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						1.150.000 {3.374,9ευρώ}



Χωριό Μαυρολιθάρι εντός της Ε.Κ.Π.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ

α/α	Είδος εργασίας	Αρ. Τίμ. ΑΤΟΕ	Εί-δος μον.	Ποσό-τητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ. (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ. (ΕΥΡΩ)	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1.	Γενικές εγκαταστάσεις ημιβραχ.	2110	κ.μ.	23,92	917,75{2.69ευρώ}	21.953{64.43ευρώ}	
2.	Εγκαταστάσεις θεμελ. ημιβραχ.	2122	"	1,62	6.455,37{18.94ευρώ}	10.458{30.69ευρώ}	
3.	Απλό χαλικόδεμα 250 χλγρ.	3103	"	0,35	16.118,90{47.3ευρώ}	5.642{16.56ευρώ}	
4.	Οπλισμένο χαλ-ικόδεμα Β 160,300 χλγρ.	3113	"	2,40	23.999,02{70.43ευρώ}	57.598{169.03ευρώ}	
5.	Ξυλότυποι	3811	τ.μ.	19,37	3.453,79{10.14ευρώ}	66.900{196.33ευρώ}	
6.	Λιθοδαμείς	4313	κ.μ	6,03	20.525,25{60.24ευρώ}	123.767{363.22ευρώ}	
7.	Λιθοστρώση	4106	τ.μ.	11,00	5.170,73{15.17ευρώ}	56.878{166.92ευρώ}	
8.	Αρμολογίες	7101	"	6,45	4.336,28{12.73ευρώ}	27.969{82.08ευρώ}	
9.	Σιδηροσωλήνας Φ1"	---	μ.	1,40	1.300,00{3.815,11ευρώ}	1.820{5.34ευρώ}	
10.	Λαμαρίνα πάχους 1,5 χλ.	---	χλγ.	3,56	400,00{1.17ευρώ}	1.424{4.18ευρώ}	374.409 {1.098,78ευρώ}
11.	Ποσοστά γεν. εξόδων 26%						97.346 {285,68}
	Άθροισμα						471.755 {1.384,46ευρώ}
12.	Απρόβλεπτα - Αποστρογγύλω-ση						28.245 {82.89ευρώ}
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						500.000 {1.467,35ευρώ}


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΩΒΩΝ ΩΤΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΦΑΣΙΑΝΩΝ
(Συγκρότημα 5 κλωβών ωτοκίας + 1 ομαδικού όπως στον
πίνακα προμετρήσεως).

Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Είδος μον.	Ποσό-τητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ.{ΕΥΡΩ}	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ.{ΕΥΡΩ}	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Γενικές εκσκ. ημιβραχ.	2110	κ.μ.	768,60	917,75{2,69ευρώ}	705.383{2.070,09ευρώ}	
Εκσκ. θεμ. ημιβ.	2122	"	2,29	6455,37{18,94ευρώ}	14.783{43,38ευρώ}	
Εκσκ. ταφ. ημιβ.	2124	"	31,52	1701,83{5ευρώ}	53.642{157,42ευρώ}	
Απλό χαλικ. 250 χλγ.	3103	"	3,00	16118,90{47,3ευρώ}	48.357{141,9ευρώ}	
Σιδηροσωλ. γαλβ. Φ 1 1/2	6417	μ.	423,90	4218,16{12,38ευρώ}	1.788.078{5.247,48ευρώ}	
Σιδηροσωλ. γαλβ Φ 1	6416	"	61,40	3206,46{9,41ευρώ}	196.877{577,78ευρώ}	
Σιδ. κυκ. Διατ. Φ 8	3871	χλγ.	25,38	262,69{0,77ευρώ}	6.785{19,91ευρώ}	
Συρματόπλεγμα Νο 2 (κοτετσ.)	6120	τ.μ.	306,40	551,90{1,62ευρώ}	169.102{496,26ευρώ}	
Πλάκες αμιαντοτσιμέντου επίτ.	7243,1	"	72,80	2538,40{7,58ευρώ}	188.072{551,94ευρώ}	
Ξυλότυποι	3811	"	23,32	3453,79{10,14ευρώ}	80.542{236,37ευρώ}	
Σιμεντοσωλ. Φ 30	--	μ.	6,00	1500,00{4,4ευρώ}	9.000{26,41ευρώ}	3.260.621 {9.568,95ευρώ}
Ποσοστό γεν εξόδων 26%						847.761 {2.487,93ευρώ}
Αθροισμα						4.108.382 {12.056,88ευρώ}
Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλωση						191.618 {562,34ευρώ}
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						4.300.000 {12.619,22ευρώ}

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΚΛΩΒΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ

Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Είδος μον.	Ποσό-τητα μον.	Τιμή μονάδας Δρχ.{ΕΥΡΩ}	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ.{ΕΥΡΩ}	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Γενικές εκσκ. ημιβραχ.	2110	κ.μ.	241,50	917,75{2,69ευρώ}	221.637{650,44ευρώ}	
Εκσκ. θεμ. ημιβ.	2122	"	0,92	6455,37{18,94ευρώ}	5.939{17,43ευρώ}	
Απλό χαλίκ. 250 χλγ.	3103	"	1,38	16118,9{47,3ευρώ}	22.244{65,28ευρώ}	
Ξυλότυποι	3811	τ.μ.	4,62	3453,79{10,14ευρώ}	15.957{46,83ευρώ}	
Σιδηροσωλ. γαλβ. Φ 1 1/2	6417	μ.	39,10	4218,16{12,38ευρώ}	164.930{484ευρώ}	
Σιδηροσωλ. γαλβ Φ 1	6416	"	6,60	3206,46{9,4ευρώ}	21.163{62,11ευρώ}	
Σιδ. κυκ. διατ. Φ 8	3871	χλγ	2,84	262,69{0,77ευρώ}	746{2,19ευρώ}	
Συρματόπλεγμα Νο 2 (κοπετοσ.)	6120	τ.μ.	94,30	551,90{1,62ευρώ}	52.044{152,73ευρώ}	
Σκελετός στέγης ξύλινος	5202	κ.μ.	0,94	108387,63{318,09ευρώ}	101.884{299ευρώ}	
Επιστέγαση με αμιαντοστ. κυματ.	7243,3	τ.μ.	71,40	2739,40{8,04ευρώ}	195.593{574ευρώ}	
Λαμαρ. πάχ. 3 χιλ.	--	χλγ	11,02	500,00{1,47ευρώ}	5.510{16,17ευρώ}	807.647 2.370ευρώ}
Ποσοστό γεν εξόδων 28%						<u>209.988</u> {616,25ευρώ}
Αθροισμα						1.017.635 {2.986,46ευρώ}
Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλωση						82.365 {241,72ευρώ}
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						1.100.000 {3.228,17ευρώ}


96
Hobbs



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΘΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ
ΠΕΡΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΙΝΩΝ

(Συγκρότημα δύο ομαδικών κλωβών όπως στον πίνακα προμετρήσεως)

α / α	Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Εί-δος μον.	Ποσ-μον.	Τιμή Μον. Δρχ.{ΕΥΡΩ}	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ.{ΕΥΡΩ}	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1.	Γενικές εκσκ. ημιβραχ.	2110	κ.μ.	433,80	917,75{2,69ευρώ}	398.120{1.168,36ευρώ}	
2.	Εκσκ. θεμ. ημιβ.	2122	"	3,16	6455,37{18,94ευρώ}	20.399{59,87ευρώ}	
3.	Απλό χαλικ. 250 χλγ.	3103	"	4,74	16118,90{47,3ευρώ}	76.404{224,22ευρώ}	
4.	Σιδηροσάλ. γαλβ. Φ 1 1/2	6417	μ.	371,90	4218,16{12,38ευρώ}	1568.734{4.603,77ευρώ}	
5.	Εκσκ. τάφρ. ημιβρ.	2124	κ.μ.	34,00	1701,83{5ευρώ}	57.862{169,8ευρώ}	
6.	Λιθοπλήρωση	4104	"	3,40	8234,22{24,16ευρώ}	27.996{82,16ευρώ}	
7.	Σιδηροσάλ. γαλβ Φ 1	6416	μ.	30,40	3206,46{9,41ευρώ}	97.476{286ευρώ}	
8.	Σιδ. κυκ. διατ. Φ 8	3871	χλγ	10,74	262,69{0,77ευρώ}	2.821{8,28ευρώ}	
9.	Συρματόπλεγμα Νο 2 (κοπτεσά)	6120	τ.μ.	122,10	551,90{1,62ευρώ}	67.387{197,76ευρώ}	
10.	Πλάκ. αμιαντοσ. επίτπ.	7243,1	"	106,80	2583,40{7,58ευρώ}	275.907{809,7ευρώ}	
11.	Ξυλότυποι	3811	"	15,78	3453,78{10,14ευρώ}	54.501{159,94ευρώ}	
12.	Σιμεντοσάλ. Φ 30	--	μ.	4,00	1500,00{4,4ευρώ}	6.000{17,6ευρώ}	2.653.607 {7.787,55ευρώ}
13.	Ποσοστό γεν. εξόδων 26%						689.938 {2.024,76ευρώ}
	Άθροισμα						3.343.545 {9.812,3ευρώ}
14.	Απρόβλεπτα - Αποτρογγύλιση						156.455 {459,15ευρώ}
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						3.500.000 {10.271,46ευρώ}



Χώρος διεξαγωγής κυνηγιού κοντά στο χωριό Στρώμη της Ε.Κ.Π.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ
(Συγκρότημα 14 συνεχόμενων αναθρεπτηρίων)

α / α	Είδος εργασίας	Αρ. Τιμ. ΑΤΟΕ	Εί-δος μον.	Ποσ-μον.	Τιμή Μον. Δρχ. (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΧ. (ΕΥΡΩ)	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1.	Γεν. εκσκ. ημιβραχ.	2110	κ.μ.	248,00	917,75(2,69ευρώ)	227.602(667,94ευρώ)	
2.	Εκσκ. θεμελ. ημιβραχ.	2122	"	11,02	6455,37(18,94ευρώ)	71.138(208,77ευρώ)	
3.	Εκσκ. τάφ. ημιβραχ.	2124	"	55,99	1701,83(5ευρώ)	95.285(279,63ευρώ)	
4.	Απλό χαλίκ. 250 χλγ.	3103	"	13,53	16118,90(47,3ευρώ)	218.089(53ευρώ)	
5.	Οπ. χαλ. Β 160 300 χλγ.	3113	"	0,57	23999,02(70,43ευρώ)	13.679(40,14ευρώ)	
6.	Πλινθ. πάχ. 1 πλιν.	4623	τ.μ.	165,08	7423,46(21,79ευρώ)	1.225.465(3.596,38ευρώ)	
7.	Σίδηρος οπλισμού	3871	χλγ.	91,24	262,69(0,77ευρώ)	23.968(70,3ευρώ)	
8.	Ξυλότυποι	3811	τ.μ.	51,20	3453,79(10,14ευρώ)	176.834(518,96ευρώ)	
9.	Σιδηροσωλ. γαλβ. Φ 1 1/2	6417	μ.	562,50	4218,16(12,38ευρώ)	2.372.715(6.963,2ευρώ)	
10	Σιδηροσωλ. γαλβ. Φ 1	6416	"	121,80	3206,46(9,41ευρώ)	390.547(1.146,14ευρώ)	
11	Συρματόπλεγμα Νο 2 (κοπετοσ.)	6120	τ.μ.	700,50	551,90(1,62ευρώ)	386.606(1.134,57ευρώ)	
12	Θύρες αναθ. (οικία.)	5448	"	13,86	27299,57(80,12ευρώ)	377.402(1.107,56ευρώ)	
13	Σκελετός στέγης ξύλ.	5202	κ.μ.	1,33	108387,63(318ευρώ)	144.156(423ευρώ)	
14	Επισ. με αμιαντοσ. κυματ.	7243,3	τ.μ.	106,20	2739,40(8ευρώ)	290.924(853,78ευρώ)	
15	Πλάκες αμιαντοσ. επίτ.	7243,1	"	135,80	2583,40(7,58ευρώ)	350.826(1.029,57ευρώ)	
16	Προετοιμ. ξυλ. επικφ. για ελαιοχρ.	7736	"	33,32	917,13(2,69ευρώ)	30.559(89,68ευρώ)	
17	Ελαιοχρ. ξυλ. επικφ.	7754	"	33,32	2897,49(8,5ευρώ)	96.544(283,3ευρώ)	
18	Επιχρ. τριπ. – τριβιδ.	7111	"	193,34	2927,24(8,59ευρώ)	565.953(1.660,9ευρώ)	
19	Επιχρ. τριπ. πεταχτά	7136	"	124,92	93,70(0,27ευρώ)	11.705(34,35ευρώ)	
20	Λιθοπλήρ. τάφρων	4104	κ.μ.	12,98	8234,22(24,16ευρώ)	106.880(313,66ευρώ)	
21	Υδροχρώμ. με άσβ.	7701	τ.μ.	318,26	560,72(1,85ευρώ)	178.455(523,7ευρώ)	
22	Υαλοπίνακες	7602	"	2,80	3178,35(9,3ευρώ)	8.899(26,12ευρώ)	
23	Σιμεντοσωλήνες Φ 30	—	μ.	14,00	1500,00(4,4ευρώ)	21.000(61,63ευρώ)	7.385.231 (21.673,46ευρώ)
24	Ποσοστό Γενικών εξόδων 26%						1.920.160 (5.635ευρώ)
	Άθροισμα						9.305.391 (27.308,56ευρώ)
25	Απρόβλεπτα – Αποστρογγύλωση						394.609 (1.158ευρώ)
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ						9.700.000(28.466,6ευρ.

§ ΙΧ. Ανάγκες σε Προσωπικό

Μια ΕΚΠ, ενώ λειτουργεί στα πλαίσια της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει, θα πρέπει να βλέπεται ως μια αυτοτελή οργανική μονάδα.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να έχει το ανάλογο προσωπικό, αποκλειστικής απασχόλησης, για να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως και αποδοτικά. Άλλωστε, αυτά προβλέπονται, σε γενικές γραμμές, στο Π.Δ. 453/77, το γενικό Νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές της χώρας μας.

Για τη μελετώμενη ΕΚΠ θα χρειαστούν σε πρώτη φάση:

- α) Ένας (1) Δασολόγος, ως υπεύθυνος της ΕΚΠ (επόπτης)
- β) Δύο (2) Τεχνολόγοι Δασοπονίας, ως βοηθοί του επόπτη και με αρμοδιότητες, ο ένας την κατασκευή και συντήρηση των έργων και ο δεύτερος τη διαχείριση του θηραματικού κεφαλαίου.
- γ) Ένας (1) Διοικητικός – Λογιστικός Υπάλληλος για τη διοικητική και λογιστική – οικονομική εξυπηρέτηση της ΕΚΠ.
- δ) Δέκα (10) θηροφύλακες, για την ασφαλή φύλαξη της ΕΚΠ και την εξυπηρέτηση των κυνηγών.
- ε) Δέκα (10) εργατοφύλακες – φύλακες εγκαταστάσεων – φροντιστές ζώων, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, τη φύλαξη εργαλείων – υλικών και τη φροντίδα του θηραματικού – ζωικού κεφαλαίου.
- στ) Τρεις (3) οδηγοί αυτοκινήτων.

Με την έναρξη της λειτουργίας της ΕΚΠ, πιθανόν να χρειαστεί και συμπληρωματικό προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως, βέβαια, θα χρειαστεί, αν αποφασιστεί η ίδρυση και λειτουργία των εκτροφείων θηραμάτων.

Εκτός, βέβαια, από το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί ευθύνη της Υπηρεσίας, μπορεί και προσωπικό, από τις περιλαμβανόμενες στην περιοχή Κοινότητες, να αναλάβει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, καθήκοντα οδηγών των κυνηγών, στους κυνηγότοπους της ΕΚΠ, με πληρωμή από τους κυνηγούς. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πρόθεση των κυνηγών να πληρώσουν και τη διάθεση των, νέων στην ηλικία, κατοίκων, να αναλάβουν μια τέτοια εργασία.

§ Χ. Επιπτώσεις από την ίδρυση και λειτουργία της Ε.Κ.Π.

Οι επιπτώσεις, από την ίδρυση και λειτουργία της ΕΚΠ, στο συγκεκριμένο χώρο που μελετάται είναι δυνατόν να είναι περιβαλλοντικές ή κοινωνικές – οικονομικές. Και στις δύο περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Εξετάζοντας κάθε δυνατή επίπτωση χωριστά ισχύουν:

1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

1.1. Θετικές

Στην κατηγορία αυτή, μπορούν να αναφερθούν η βελτίωση του περιβάλλοντος της ΕΚΠ, με τον συνεχή εμπλουτισμό με θηράματα, την εκμηδένιση του καταστροφικού, ελεύθερου και κατά βούληση κυνηγιού, που τείνει να εξαφανίσει το θήραμα και τη συνεχή αστυνόμευση του χώρου, άρα και την προστασία από παντός είδους ενέργειες ή συμβάντα υποβάθμισης ή καταστροφής του περιβάλλοντος (π.χ. πυρκαγιές, λαθροϋλοτομίες, λαθροθήρα κ.λ.π.)

1.2. Αρνητικές

Αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, από την ίδρυση και λειτουργία της ΕΚΠ, δεν προβλέπονται. Η τυχόν επιβάρυνση του βιοτόπου με μεγάλο αριθμό θηραμάτων, ισοσκελίζεται από την παροχή συμπληρωματικών τροφών, αν και η βοσκοϊκανότητα του χώρου, για τη διατήρηση της θηραματικής πανίδας είναι αρκετά μεγάλη.

2. Κοινωνικές – Οικονομικές επιπτώσεις

2.1. Θετικές

Έχει ήδη αναφερθεί ότι, η ΕΚΠ, θα δώσει μια πνοή ζωής στην υποβαθμισμένη αυτή περιοχή της Βόρειας Παρνασσίδας, σε μια «νεκρή» ουσιαστικά περίοδο του χρόνου (Σεπτέμβριο – Απρίλιο). Τα πληθυσμιακά και δημογρα-

φικά δεδομένα, που έχουν ήδη δοθεί δείχνουν πως η περιοχή αυτή δεν έχει πολλές επιλογές.

Από οικονομική άποψη, οι λίγες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, οι οικονομικές εισροές από τη διαμονή και εστίαση των κυνηγών και τα νέα επαγγέλματα, που πιθανόν να προκύψουν, θα δώσουν μια δυναμικότητα στα οικονομικά δεδομένα της περιοχής.

Σε εθνικό επίπεδο, οπωσδήποτε θα προκύψει οικονομική ωφέλεια, γιατί, έστω και αν δεν υπάρχουν «κέρδη» από την ΕΚΠ, με τη στενή έννοια του όρου, θα μπει τάξη στη θηραματική οικονομία μιας μεγάλης περιοχής και θα δοθεί διέξοδος σε πολλούς κυνηγούς, που, εκ των πραγμάτων σήμερα, επιβαρύνουν, με το ελεύθερο κυνήγι, άλλες περιοχές, στις οποίες το θήραμα τείνει να εκλείψει.

2.2. Αρνητικές

Το μόνο αρνητικό σημείο που φαίνεται, θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι, για κυνήγι στην ΕΚΠ, χρειάζεται να πληρώνουν και οι ντόπιοι κυνηγοί. Βέβαια το τίμημα της ειδικής άδειας και των φονευομένων θηραμάτων είναι μειωμένο, αλλά με τη στενή έννοια της «δοσοληψίας», οι ντόπιοι κυνηγοί βλέπουν ότι «κάτι χάνουν». Καθήκον των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών είναι να τους πείσουν, ότι οι ωφέλειες για τον τόπο τους είναι πολύ μεγαλύτερες από τη ζημιά στους ίδιους. Άλλη αρνητική επίπτωση της κατηγορίας αυτής δεν προβλέπεται.

§ XI. Τελικές Παρατηρήσεις

Τελειώνοντας και σαν επίλογο αυτής της γενικής μελέτης, θα μπορούσαν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Αξίζει κάθε θυσία, για την υλοποίηση της προσπάθειας ίδρυσης και λειτουργίας της υπόψη ΕΚΠ, αφού ο χώρος, στον οποίο θα ιδρυθεί, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
2. Κατά τη σύνταξη της μελέτης, δόθηκε περισσότερο βάρος στο περιγραφικό μέρος και στην εκτίμηση της ποιότητας και της καταλλη-

λότητας του βιοτόπου, για τον επιδιωκόμενο σκοπό και λιγότερο στην πληρότητα των έργων που προτείνονται. Και αυτό, για να δοθεί στους αρμοδίους που θα αποφασίσουν, η αληθινή εικόνα των πραγμάτων, για να κρίνουν σωστά, ενώ για τα προτεινόμενα έργα, μπορούν να υπάρξουν αναθεωρήσεις ή να συνταχθούν ειδικές μελέτες που θα τα οριστικοποιήσουν, τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας της ΕΚΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο Υπάρχουσα κατάσταση Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας

§Ι. Συνέντευξη – συζήτηση με τον Δασάρχη Άμφισσας και υπεύθυνο διαχειριστή της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.

Στα πλαίσια της έρευνάς μας για την Ε.Κ.Π Παρνασσίδας αποφασίστηκε ταξίδι και σχετική συνέντευξη – συζήτηση με τον Δασάρχη Άμφισσας, υπεύθυνο διαχειριστή και υλοποιητή της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.

Φτάσαμε στην Άμφισσα και συναντηθήκαμε με τον κ. Γιώργο Κατσαρέλη, Δασάρχη Άμφισσας, την ψυχή όπως από πολλούς χαρακτηρίζεται της Ε.Κ.Π., για μια συζήτηση εφ' όλης της ύλης, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.

Ξεκινώντας τη συζήτησή μας με μια γενική ερώτηση για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Κ.Π. μας απάντησε κατηγορηματικά κάτι που μας ξάφνιασε ιδιαίτερα. Πως όχι. Κι αυτό διότι δεν στελεχώθηκε ακόμη η εποπτεία της Ε.Κ.Π. με το αναγκαίο προσωπικό (επιστημονικό – εργατικό). Κατά τη γνώμη του, μάλιστα, σημαντικά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ε.Κ.Π. είναι απόρροια της μη σωστής στελέχωσής της.

Μας τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προτιμάται όμως πάντα να διορίζεται από το κράτος εποχιακό προσωπικό για τις εργασίες του Δασαρχείου από το κράτος και για τις δουλειές της Ε.Κ.Π. Χαρακτηριστικά μας ανέφερε ότι υπάρχει μόνο μια μόνιμη, οικονομική, διοικητική και λογιστική υπάλληλος και μάλιστα συχνά συμμετέχει ο ίδιος προσωπικά στην τακτοποίηση των γραφικών εργασιών της Ε.Κ.Π.

Σύμφωνα με τη μελέτη για την ίδρυση μιας Ε.Κ.Π. απαιτείται ένας δασολόγος ως υπεύθυνος (επόπτης). Παρόλα αυτά η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας λειτουργούσε για 4 συνεχόμενα χρόνια, από το ξεκίνημά της, χωρίς την ύπαρξη ενός επόπτη. Το 2001-2002 έγιναν κάποιες προσπάθειες και προσελήφθησαν τελικά 5 μόνιμα άτομα, δηλαδή 3 δασολόγοι και 2 τεχνολόγοι δασοπονίας. Το εποχιακό προσωπικό που προσλήφθηκε την χρονιά 2000-2001 και το οποίο υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο είναι σχεδόν το ίδιο ήταν 5 άτομα εργάτες πυρήνων, 2 οδηγοί εποχιακοί και 15 δασοφύλακες. Για το 2001-2002 έγινε αίτηση από τον ίδιο να αυξηθεί το εποχιακό προσωπικό σε 18 άτομα.

Εν συνεχεία ο Κ. Κατσαρέλης μας ανέφερε κάποια σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Ε.Κ.Π. λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Για παράδειγμα όταν παρατηρήθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα ασθενείας στα πουλιά, οι εποχιακοί υπάλληλοι δεν το αντελήφθησαν έγκαιρα, κάτι το οποίο, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος για το σκοπό αυτό στην περιοχή της Ε.Κ.Π. Επομένως η έλλειψη κτηνιατρικής υποστήριξης που υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει στην εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών στα εκτροφεία θηραμάτων και στην Ε.Κ.Π.. Επίσης, μας έκανε γνωστό ότι σε μια Ε.Κ.Π. εμφανίζονται συχνά επιβλαβή ζώα όπως αλεπούδες, κουνάβια, κορακοειδή τα οποία δεν επιτρέπουν την παραμονή θηραμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άγρια φυσική κατάσταση. Έγκειται, λοιπόν άμεση ανάγκη για καταπολέμηση αυτών των «επιβλαβών» ζώων που δυστυχώς στην Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας όπως και στους ελεύθερους κυνηγότοπους δεν είναι εφικτή λόγω υπάρχουσας σχετικής απαγορευτικής διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας. Η έλλειψη προσωπικού οδήγησε τον δασάρχη να οργανώσει την Ε.Κ.Π. με το να αποτελείται από ένα πυρήνα αρκετά ευρύ, με αρκετά χωρίσματα. Παρόλο που σύμφωνα με την μελέτη ίδρυσης χρειάζεται να αποτελείται αυτή από πολλούς πυρήνες. Τέλος είπε ότι θα ήθελε να έχει στοιχεία όπως εάν τη μη κυνηγετική περίοδο διαβιούν στον ελεύθερο χώρο εντός ή εκτός της Ε.Κ.Π. θηράματα αυτής και εάν ζευγαρώνουν τα όποια από αυτά θηράματα. Αυτά τα στοιχεία θα ευχαριστούσαν και τους κυνηγούς να τα γνωρίζουν και θα επέτρεπαν την καλύτερη οργάνωση του κυνηγιού, αλλά λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Δυστυχώς

κάτι τέτοιο το θεωρεί πολυτέλεια, καθώς η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί πολύ πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούν άμεσα τη λειτουργία της Ε.Κ.Π.

Στη συνέχεια της συζήτησής μας, ζητήσαμε από τον Κ. Κατσαρέλη να μας πει κάποια πράγματα σχετικά με τον τρόπο κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Τα είδη θηραμάτων που κατά κύριο λόγο συναντούν οι κυνηγοί επισκεπτόμενοι την Ε.Κ.Π. τους κανόνες που ισχύουν, καθώς και τη γνώμη του για το επίπεδο κυνηγιού στην Ε.Κ.Π.

Καταρχήν μας γνωστοποίησε ότι το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. γίνεται αποκλειστικά το πρωί. Ακολουθείται συνήθως η εξής διαδικασία: Να αφήνονται 5 φασιανοί και 3 πέρδικες, λίγο πριν την έναρξη του κυνηγιού το πρωί, ανάλογα βέβαια πάντα και με τα άτομα, αλλά κυρίως για να μπορέσει να βγει εις πέρας η κυνηγετική περίοδος που απαιτείται. Επίσης, αυτή η διαδικασία ακολουθείται αναγκαστικά, ώστε να μην ελευθερώνονται περισσότερα θηράματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν τροφή μόνο για τις υπάρχουσες αλεπούδες και λοιπά «επιβλαβή».

Τα είδη θηραμάτων που μπορεί να συναντήσει ένας κυνηγός στην ελεγχόμενη περιοχή Παρνασσίδας είναι φασιανός και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο ποσοστό που φτάνει το 41,5% των θηραμάτων της. Επίσης, πέρδικες τσούκαρ σε ποσοστό 32,4% και μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν αρκετά υβρίδια τσούκαρ γόνιμα. Καθώς και γραμμωτά ορτύκια σε ποσοστό 10,56%.

Μας τόνισε ιδιαίτερα ότι η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Παρνασσίδας, είναι πλούσια σε νερά και θεωρείται από πολλούς ότι αποτελεί έναν άριστο βιότοπο. Στον οποίο ευνοείται η ύπαρξη ορεινής γηγενούς πέρδικας, καθώς και τριχωτού θηράματος. Το είδος του τριχωτού θηράματος που βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα στην Ε.Κ.Π. είναι ο λαγός. Παρατηρείται, επίσης, υπερέπάρκεια αγριόχοιρου και ζαρκαδιού. Ο κ. Κατσαρέλης χαρακτήρισε το επίπεδο κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. αρκετά καλό, όσον αφορά την ποιότητα των θηραμάτων, η οποία μάλιστα τη περίοδο (2000-2001) ήταν πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές. Ο ίδιος προβλέπει ότι την επόμενη περίοδο η ποιότητα θα είναι ακόμη καλύτερη, καθώς έχουν ήδη αναπτυχθεί περισσότεροι πυρήνες προσαρμογής των πτερωτών θηραμάτων.

Ο κ. Κατσαρέλης ενδιαφέρεται ιδιαίτερω για τη σωστή λειτουργία της

ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής με το να φροντίζει να γίνονται αρκετοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις εισόδους της Ε.Κ.Π. για τυχόν παρανομίες. Επιπλέον ζητά από τους κυνηγούς να συμπληρώσουν στις αιτήσεις τους την ηλικία τους, ώστε να κυνηγούν στον κατάλληλο τομέα.

Ξεκινώντας την εργασία μας, γνωρίζαμε ότι μια Ε.Κ.Π. είναι κρατική επιχείρηση. Είναι δηλαδή μια δημόσια υπηρεσία. Ζητήσαμε, επομένως, από τον κ. Κατσαρέλη να μας πει, κατά πόσο το κράτος συμβάλλει στη λειτουργία μιας Ε.Κ.Π. και με ποιο τρόπο. Γενικότερα να μας πει, αν και κατά πόσο το κράτος υποστηρίζει το θεσμό των Ε.Κ.Π.

Απαντώντας ο κ. Δασάρχης ανέφερε ότι οι ελεύθερες κυνηγετικές περιοχές δεν θεωρούνται επικερδείς υπηρεσίες για το κράτος. Παρόλα αυτά, χρηματοδοτούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό και συγκεκριμένα, έμμεσα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Το κράτος γνωρίζει ότι οι Ε.Κ.Π. δεν έχουν θετικό ισολογισμό. Βέβαια την πρώτη τριετία λειτουργίας της Ε.Κ.Π., το κράτος θεωρούσε τη θήρα και τη δασοπονία επιλέξιμες και έτσι μπορούσαν να απορροφηθούν τα όποια κοινοτικά κονδύλια υπήρχαν. Τώρα πια, δεν τις θεωρεί επιλέξιμες και επομένως όποια κοινοτικά κονδύλια δίνονται δεν απορροφούνται. Μας τόνισε ότι η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας παρουσιάζει και ζημιές και έχει αρκετά έξοδα. Για παράδειγμα το δασαρχείο το 2001 αναγκάστηκε να πληρώσει 1.200.000 δρχ. αποζημιώσεις για χωράφια που καταστράφηκαν από αγριόχοιρους, καθώς και 52.000 δρχ. από παραβάσεις. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο στέλνονται αναλυτικοί πίνακες και εκθέσεις προς το Υπουργείο Γεωργίας για να γνωρίζει το κράτος για τα ακριβή έσοδα – έξοδα της Ε.Κ.Π.

Βέβαια δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι υπάρχουν κατά διαστήματα κρατικές επιχορηγήσεις από το Κ.Τ.Γ.Κ.Δ., καθώς και ότι δίνονται κάποια κονδύλια θήρας για τις Ε.Κ.Π. Ο ίδιος όμως υποστηρίζει την άποψη ότι η δημόσια δασοπονία στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτείται όπως πρέπει και όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάπτυξή της χρειάζονται αρκετοί εθνικοί πόροι, οι οποίοι όμως στην Ελλάδα περικόπτονται κατά καιρούς για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα θα περικοπούν τις επόμενες περιόδους λόγω της Ολυμπιάδας.

Ο κ. Κατσαρέλης πιστεύει πως όποια κι αν είναι η συμβολή του κράτους, είτε μεγάλη είτε μικρή, εκείνο που πρέπει να δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα είναι

η ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Ε.Κ.Π. Χαρακτηριστικά μας ανέφερε ότι η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας στερείται κάποιων βασικών έργων υποδομής, για παράδειγμα ξενώνες, ρεστωράν. Οι ντόπιοι κάτοικοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λύση αυτού του προβλήματος με το να αναπτύξουν ιδιωτικές επιχειρήσεις τέτοιου είδους, που θα επέφεραν κέρδη πρώτα στους ίδιους αλλά και στην Ε.Κ.Π. Έτσι θα είχαν αποφευχθεί περιπτώσεις μη εύρεσης φαγητού και διανυκτέρευσης που μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί. Δυστυχώς, δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. δασάρχης μας ανέφερε, βέβαια, κάποιες φιλότιμες προσπάθειες στον τομέα της φιλοξενίας που υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο από το Δασαρχείο και όποιους ντόπιους κατοίκους θέλουν να συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν δύο ξενώνες έτοιμοι στον Πανουργιά και στην Καλοσκοπή μετά από μετατροπή σχολείων και ένας ξενώνας υπό κατασκευή στο Νεοχώρι, ο οποίος είναι δωρεά μιας εταιρείας βωξιτών και της Νομαρχίας. Επίσης, η προοπτική για την ίδρυση μιας καινούργιας ταβέρνας κοντά στην περιοχή της Ε.Κ.Π., καθώς και δύο επιχειρήσεων εξυπηρέτησης πελατών. Επιτέλους, όπως ο ίδιος ανέφερε το δασαρχείο το 2001 κατάφερε να αγοράσει ένα αγροτικό όχημα 4x4 απαραίτητο για τις εργασίες στην Ε.Κ.Π.

Φτάνοντας στο τέλος της συζήτησής μας, του ζητήσαμε να μας αναπτύξει τους λόγους της ύπαρξης μιας Ε.Κ.Π. και μάλιστα της συγκεκριμένης Ε.Κ.Π. στην περιοχή της Παρνασσίδας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι Ε.Κ.Π. αγνοούνταν για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα πολεμήθηκαν αρκετά από την Κινηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Γενικότερα, προσπαθεί να καλλιεργηθεί το πνεύμα του ελεύθερου κυνηγιού. Κάτι που τελικά οδηγεί στην ανεξέλεγκτη θήρα με αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Υποστηρίζει, επίσης, ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη Ε.Κ.Π., καθώς ρυθμίζεται η θήρα και η αειφορία αυτής σε μια περιοχή. Κατά τη γνώμη του μια Ε.Κ.Π. βοηθά στην ανάπτυξη της περιφέρειας, που ανήκει, σε μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας που συμβάλλει ήδη στην ανάπτυξη της περιοχής και μπορεί να συμβάλλει ακόμα περισσότερο αν ο ντόπιος πληθυσμός το συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βλέποντας μόνο τους περιορισμούς που επιβάλλει μια Ε.Κ.Π. στο ελεύθερο κυνήγι είναι αρνητικοί. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι οι οποίοι αποβλέπουν σε οφέλη που

μπορεί να προκύψουν στην ευρύτερη περιοχή. Μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα χωράφια στην Παρνασσίδα μετά τη λειτουργία της Ε.Κ.Π. έχουν διπλασιάσει την αξία τους. Ο ίδιος μάλιστα έχει παρατηρήσει αύξηση της αγοραπωλησίας χωραφιών που οι ντόπιοι κάτοικοι όντας διστακτικοί απέναντι στην Ε.Κ.Π. δεν το βλέπουν.

Έχει κάνει ο ίδιος φιλότιμες προσπάθειες στο να γίνει ευρύτερα γνωστή η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας στους έλληνες κυνηγούς. Σε αυτό, έχει βοηθήσει αρκετά και η διαφήμιση που έχει γίνει από τον κυνηγετικό τύπο καθώς και γενικότερες αναφορές. Το ενδιαφέρον των ελλήνων κυνηγών για τις Ε.Κ.Π. έχει αυξηθεί και αυτό φαίνεται από την όλο και μεγαλύτερη προσέλευση κυνηγών στην Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας. Αν η συμμετοχή των κυνηγών είναι μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη αυτό θα ωθεί και το κράτος να βοηθά περισσότερο την ανάπτυξη των Ε.Κ.Π.

Πριν τον ευχαριστήσουμε για την συζήτησή μας και τις πληροφορίες που μας έδωσε για την έρευνά μας, του ζητήσαμε να μας πει τι είναι αυτό που τον κάνει να συνεχίζει το έργο του παρά τις τόσες ελλείψεις και αντιξοότητες που μας ανέφερε. Παραδέχθηκε λοιπόν ότι λειτουργεί την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις και με αρκετές ελλείψεις. Πιστεύει όμως ότι η ύπαρξή της έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, που ανήκει, σε αρκετούς τομείς. Ο ίδιος όντας γεννημένος και δραστηριοποιούμενος στην περιοχή του αγαπά τον τόπο του και για αυτό υποστηρίζει την ύπαρξη και λειτουργία της Ε.Κ.Π. Η οποία έχει πολλά οφέλη πρώτα για το περιβάλλον της περιοχής, για τους κατοίκους της και την ανάπτυξή τους, για τους έλληνες κυνηγούς που την επισκέπτονται και κατά συνέπεια για το κράτος.

§ II. Αναφορές, συνεντεύξεις στον ημερήσιο και κυνηγετικό τύπο


Στην προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, ανατρέξαμε στον τύπο για τυχόν αναφορές που έχουν γίνει σε αυτή. Πράγματι υπήρχαν κάποιες. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΘΝΟΣ – ΚΥΝΗΓΙ (Νοέμβριος 2001, αρ.φυλ.48) και το περιοδικό ΚΥΝΗΓΙ & ΔΡΑΣΗ, έχει κάνει πλήρεις αναφορές στο έργο της Ε.Κ.Π. και μάλιστα με συνεντεύξεις του δασάρχη κ. Κατσαρέλη.

Σε μια συνέντευξη ερωτηθείς ο δασάρχης για το ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία της Ε.Κ.Π. απάντησε ως εξής.

Βασικότερος λόγος ήταν ο τόπος που λόγω θέσης, μορφολογίας, βλάστησης αποτελούσε και αποτελεί έναν οικολογικό και κυνηγετικό παράδεισο. Κατά διαστήματα οι νόμιμες κυνηγετικές δραστηριότητες καθώς και οι παράνομες τραυμάτιζαν σταδιακά την περιοχή με επεισόδια, φασαρίες αλλά και ανεξέλεγκτη κάρπωση θηραμάτων. Επίσης ο άριστος αυτός βιότοπος τριχωτών θηραμάτων και όχι μόνο, κάτω από την πίεση των ασθενειών, των φυσικών εχθρών και αρπακτικών, των λαθροκυνηγών και άλλων αρνητικών παραγόντων δέχθηκε τη φθορά και το μαρασμό, που συνέπεσε με την αστυφιλία και την τοπική εγκατάλειψη.

Όσον αφορά τα οφέλη που μπορεί να προέκυψαν από τη δημιουργία της Ε.Κ.Π. ο κ. Κατσαρέλης αναφέρει τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και το ζωντάνεμα από τον εσωτερικό τουρισμό. Το ποσοστό επιτυχίας της είναι συνεχώς αυξανόμενο.

Οι κάτοικοι εντός της Ε.Κ.Π. ήρθαν αντιμέτωποι με κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δημοσιογράφος. Σε ερώτηση ποιες είναι αυτές και πως τις αντιμετώπισε η Ε.Κ.Π. ο δασάρχης είπε τα εξής. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, αρκετοί όμως κυνηγοί, που μοιραία στερήθηκαν το ελεύθερο κυνήγι στον τόπο τους αντέδρασαν, παρόλο που για αυτούς εκπονήθηκαν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Καθώς επίσης κάποιες ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες των αγροτών από αγριόχοιρους, οι οποίες και αποζημιώθηκαν. Εν τω μεταξύ υπήρξε απαγόρευση προσέγγισης των γιδοπροβάτων στους χώρους δραστηριότητας των επισκεπτών κυνηγών, όχι μόνο για την αποφυγή ατυχημάτων, αλλά και λόγω επιθέσεως των τσοπανόσκυλων στα αντίστοιχα κυνηγετικά.



Το χωριό Στρώμη χιονισμένο εντός της Ε.Κ.Π.

Αρνητικά όμως παρέμειναν και τα έσοδα της Ε.Κ.Π. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν τα έσοδα από την μέχρι τώρα λειτουργία της Ε.Κ.Π. μπορεί να οδηγήσουν στο κλείσιμό της ή αν στηρίζεται σε κάποιο μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα, ο κ. Κατσαρέλης είπε χαρακτηριστικά, πως η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας δεν λειτουργεί σαν κερδοσκοπικός οργανισμός ούτε και επενδύονται χρήματα με τέτοια κίνητρα. Κινείται αποκλειστικά με χρήματα του κράτους, καθώς ελέγχεται από αυτό. Θεωρεί επίσης πως εξαιτίας του ακατάπαυστου τραυματισμού του περιβάλλοντος και της σοβαρής μείωσης των θηραματικών πληθυσμών και των γενικότερων αρνητικών παραγόντων, το κυνήγι θα οδηγηθεί εντός των Ε.Κ.Π.

Ένας εχθρός των Ε.Κ.Π. είναι και η λαθροθηρία. Έτσι και στην Παρνασσίδα ο δασάρχης ανέφερε στη συνέντευξή του, έχουν καταγγελθεί αρκετά κρούσματα λαθροθηρίας. Έχουν συλληφθεί όμως μόνο δύο παραβάτες μέχρι τώρα. Τονίζει ότι ο μικρός αριθμός συλλήψεων οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη προσωπικού. Επιπλέον, πολλοί από τους παρανομούντες είναι καλύτερα τεχνολογικά εξοπλισμένοι από την δασική υπηρεσία και σε συνδυασμό με την αύξηση των δασικών δρόμων η κατάσταση δε μπορεί να ελεγχθεί. Τονίζει ότι οι ντόπιοι κάτοικοι μετά από προσπάθεια πολλών ετών έχουν πεισθεί να κυνηγούν νόμιμα για αυτό και δεν έχουν καταγγελθεί κρούσματα παρανομίας από ντόπιους κατοίκους. Πέρα όμως από τους λαθροκυνηγούς υπάρχουν και οι νόμιμοι κυνηγοί. Χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαρέλης δήλωσε ότι άδεια κυνηγίου θεώρησαν 84 ντόπιοι κάτοικοι εντός της Ε.Κ.Π. την περίοδο 2000 – 2001. Τα συγκεκριμένα άτομα κυνήγησαν συνολικά 839 ημέρες γιατί η δική τους άδεια δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς, έναντι των μη ντόπιων κατοίκων. Δηλαδή κατά μέσο όρο 10 φορές ο καθένας. Οι κυνηγοί του νομού Φωκίδας, θεώρησαν 141 άδειες και κυνήγησαν 698 φορές, δηλαδή και τις 5 μέρες που προβλέπει η άδεια.

Οι εκτός νομού έλληνες κυνηγοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεώρησαν 619 άδειες και κυνήγησαν 2022 μέρες, δηλαδή 3 φορές κατά μέσο όρο. Όπως προκύπτει οι ντόπιοι κάτοικοι ήταν αυτοί που κυνήγησαν περισσότερο.

Η ύπαρξη μιας Ε.Κ.Π. προκαλεί συχνά αντιδράσεις. Στην Παρνασσίδα οι κάτοικοι αντέδρασαν αρκετά για αυτήν όπως τόνισε ο δασάρχης. Τόσο οι ίδιοι όσο και η κυνηγετική Ομοσπονδία και κυνηγετική Συνομοσπονδία δεν ήθελαν κανέναν περιορισμό στο κυνήγι. Πολλοί ντόπιοι δεν θέλουν να πληρώνουν

102,71 Ευρώ για έναν αγριόχοιρο όταν μπορούν να το βρουν σε περιοχή εκτός Ε.Κ.Π. χωρίς πληρωμή. Παρόλα αυτά η προοπτική και ο σκοπός της ίδρυσης της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας ήταν να υπάρξει ορθολογική διαχείριση του θηράματος και να αναπτυχθεί η περιοχή που αργοπέθαινε οικονομικά.

Ο κ.Κατσαρέλης δήλωσε στο ΕΘΝΟΣ – ΚΥΝΗΓΙ ότι υπάρχουν προβλήματα ελλείψεις προσωπικού τα οποία είναι ήδη γνωστά στη διοίκηση. Υπάρχουν δήμοι που αντιτίθενται στο έργο της Ε.Κ.Π., όπως ο δήμος Καλλιέων. Ο συγκεκριμένος δήμος θα ήθελε μάλιστα μεγαλύτερη έλευση εργαζόμενου προσωπικού, επισκεπτών και αύξηση του μόνιμου πληθυσμού. Επίσης την κατάργηση κάποιων σοβαρών περιορισμών που έχει επιβάλλει η Ε.Κ.Π.

Τέλος σε ερώτηση ποια η δέσμευση του Δασαρχείου ως υπηρεσία προς τους κατοίκους των 12 χωριών για το μέλλον της Ε.Κ.Π. απάντησε τα εξής. Από το '83 που άρχισε η ιδέα της δημιουργίας της Ε.Κ.Π. έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν τα οφέλη της, όμως δεν έχουν φανεί και κάτοικοι και δημοτική αρχή είναι δύσπιστοι. Υπάρχει δυνατότητα για μεγάλη προσέλευση κυνηγών στην περιοχή της Παρνασσίδας, δυστυχώς όμως η περιοχή δεν έχει την απαραίτητη ξενοδοχειακή υποδομή. Οι ίδιοι κάτοικοι δεν διαφημίζουν την περιοχή τους. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα η ιδιωτική πρωτοβουλία παρότι η αξία της γης έχει διπλασιαστεί. Δεν είναι λίγοι οι κυνηγοί που ήρθαν, γνώρισαν την περιοχή και αγόρασαν οικόπεδα, ενώ δεν ήταν ντόπιοι.

Για την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας έχει γίνει πρόταση από Αγγλική Εταιρεία να την αγοράσει. Ο κ. Κατσαρέλης πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και το δικαιολογεί. Η ιδέα των ιδιωτικοποιήσεων είναι μόδα. Υπήρξε όντως πρόταση κάποιων επιχειρηματιών να αγοράσουν όλη την περιοχή, δηλαδή δημόσια δάση, χορτολιβαδικές εκτάσεις, ιδιωτικά χωράφια, κοινότητες κ.α. Κατά τη γνώμη του αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι θέμα της πολιτείας αν θα το επιτρέψει ή όχι. Αν η πολιτεία αποφασίσει να δουλέψει σωστά, να ενισχύσει την ελεγχόμενη περιοχή αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοί της αν επενδύσουν στην περιοχή, η ανάπτυξη θα είναι ραγδαία. Θα υπάρχει ένας ήπιος εσωτερικός τουρισμός τη νεκρά περίοδο από τον Σεπτέμβρη έως τον Φεβρουάριο. Κάτι που δεν πληγώνει το περιβάλλον, ευχαριστεί τους ανθρώπους και προσφέρει στην περιοχή.

Τέλος θα επιθυμούσε αντί οι κυνηγετικές οργανώσεις να πολεμούν τις Ε.Κ.Π., να βοηθήσουν να γίνουν καλύτερες με παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις. Μέσα από τα φιλοθηραματικά τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση των εκτροφείων και στη δημιουργία ποιοτικών θηραμάτων. Να βοηθήσουν στην πάταξη της λαθροθηρίας και όλα θα ήταν καλύτερα για το κυνήγι, για τα θηράματα, για όλους.

§ III. Απόψεις και θέσεις των Δήμων Καλλιέων - Γραβιάς

Κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της, έτσι και η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας. Στα θετικά συγκαταλέγονται: α) μικρή απόσταση και εύκολη πρόσβαση από Αθήνα και μεγάλα αστικά κέντρα Πάτρα, Αργίριο, Λιβαδειά κ.λ.π., β) μεγάλοι πληθυσμοί σε άγριο θήραμα (ορεινή πέρδικα – λαγοί – ζαρκάδια – αγριόχοιροι), γ) ποικιλία κυνηγετικών περιοχών σε διαφορετικά υψόμετρα, δ) πρόθυμη εξυπηρέτηση από το μόνιμο και εποχιακό προσωπικό της.

Παράλληλα τα αρνητικά της είναι: α) έλλειψη υποδομής και υπηρεσιών για κυνήγι τριχωτού θηράματος (διάθεση σκύλων, παγανιστών, οδηγών για τους κυνηγούς που δεν γνωρίζουν την περιοχή κ.λ.π.), β) ανεπαρκής επιτήρηση των κυνηγετικών περιοχών λόγω έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων, γ) μέτρια ποιότητα των εκτρεφόμενων θηραμάτων.

Η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δήμος Γραβιάς είναι υποστηρικτής της. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γραβιάς στις 22 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, γιατί αποτελεί το μόνο πόρο ανάπτυξης για την περιοχή. Πιστεύει πως η Ε.Κ.Π. μπορεί να πετύχει με τις εξής ενέργειες. Πρώτον, να εκδίδονται οι άδειες από το Δασονομείο Γραβιάς, που είναι δίπλα στον κυνηγότοπο και όχι από το Δασαρχείο Άμφισσας, που απέχει αρκετά χιλιόμετρα.

Δεύτερον, να θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής όλοι οι δημότες του δήμου Γραβιάς, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Με αυτό το μέτρο θα αυξηθεί ο εσωτερικός τουρισμός από τους κατοίκους του δήμου Γραβιάς που ζουν στην Αθήνα και θα «ζωντανέψουν» τα σαββατοκύριακα τα σπίτια της περιοχής. Επίσης κατά το Δήμο Γραβιάς για να λειτουργήσει σωστά η Ε.Κ.Π. και να μην πέσει σε μαρασμό και εγκατάλειψη πρέπει να διαφημίζεται η περιοχή. Θα πρέπει να γίνει κατάλληλη επάνδρωση των υπηρεσιών της.

Από την άλλη μεριά ο Δήμος Καλλιέων είναι κατά της Ε.Κ.Π. Το δημοτικό συμβούλιο των Καλλιέων τονίζει ότι δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη ανάπτυξη από την μέχρι τώρα λειτουργία της. Ο αριθμός των κυνηγών έχει μειωθεί, δεν έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό

και τον χρόνο προσαρμογής των επισκεπτών.

Δεν γίνεται κυνήγι αγριόχοιρου, γιατί απαιτείται καλή γνώση του εδάφους, στοιχίζει αρκετά με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί υπερβολικά ο αριθμός του και να καταστρέφονται καλλιέργειες. Δεν γίνεται καταπολέμηση στα "επιβλαβή" και συχνά οι κάτοικοι υφίστανται αδικαιολόγητους ελέγχους από τους θηροφύλακες κατά τη μετακίνησή τους στο κεντρικό οδικό δίκτυο.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Καλλιέων κ.Καραγιάννης, αναφέρει ότι θεωρεί τη δραστηριότητα επιχειρηματική και ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία. Παραδέχεται όμως τις «άοκνες και φιλότιμες προσπάθειες του κυρίου δασάρχη και του επιτελείου του». Θεωρεί όμως αδύνατο να αναπτυχθεί η Ε.Κ.Π. σε τέτοια επίπεδα που να καταστεί πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή.

Αριθμός Εισόδων (Ημερών Κυνηγίου)
κατά Τομέα της ΕΚΠ

B1:	0	Γ1:	30	Δ1:	140
B2:	0	Γ2:	170	Δ2:	208
B3:	19	Γ3:	8	Δ3:	320
B4:	81	Γ4:	0	Δ4:	0
B5:	65	Γ5:	0	Δ5:	0
B6:	0	Γ6:	11	Δ6:	314
B7:	264	Γ7:	7	Δ7:	65
B8:	624	Γ8:	0	Δ8:	74
B9:	62	Γ9:	0		
B10:	30				
B11:	93				
B12:	658				
B13:	24				
					<u>Σύνολικός Αριθ. Εισόδων:</u> 3550

Αριθμός Εισόδων (Ημερών Κυνηγίου)
κατά Κατηγορία Ειδικής Άδειας

Κατοίκων Κοινοτήτων της ΕΚΠ:	839
Κατοίκων Ν.Φωκίδας πλην ΕΚΠ:	689
Κατοίκων Λοιπών Νομών και ΕΕ:	2022
Κατοίκων Ξένων Χωρών πλην ΕΕ:	
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>3550</u>

Αριθμός Εισόδων (Ημερών Κυνηγίου)
κατά Ημέρα της Εβδομάδας

Δευτέρα	0
Τρίτη	386
Τετάρτη	426
Πέμπτη	0
Παρασκευή	519
Σάββατο	1044
Κυριακή	1175
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>3550</u>

Αριθμός Ειδικών Αδειών που εκδόθηκαν
κατά Κατηγορία Ειδικής Άδειας

Κατοίκων Κοινοτήτων της ΕΚΠ:	242
- Αρχικές	84
- Συμπλ/κές απεριορ. εισόδων ..	158
Κατοίκων Ν.Φωκίδας πλην ΕΚΠ:	182
Κατοίκων Λοιπών Νομών και ΕΕ:	699
Κατοίκων Ξένων Χωρών πλην ΕΕ:	0
<u>ΣΥΝΟΛΟ :</u>	<u>1123</u>

Αριθμός Εισόδων (Ημερών Κυνηγίου)
κατά Περιοχή (Τόπο Συγκέντρωσης)

Αθ.Διάκος:	244	Σκλήθρο:	320
Μουσουνίτσα:	9	Καστέλλια:	0
Καστριώτισσα:	12	Άποστολιάς:	0
Μαυρολιθάρι:	1064	Φυλάκιο Λογγιές:	311
Πυρά:	0	Φυλάκιο Χ.Ζαγγανά:	35
Στρώμη:	840	Φυλάκιο Αγ.Τριάδα:	280
Πανουργιάς:	260	Φυλάκιο Σκλήθρου:	0
Καλοσκοπή:	58	Φυλάκιο Νταούτη Γ:	0
Οινοχώρι:	117	<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>3550</u>

Θηρευθέντα Θηράματα κατά Είδος
και κατά Κατηγορία Ειδικής Άδειας

Είδος Θηράματος	Κατηγορία Ειδικής Άδειας				Σύνολο
	Κατοίκων Κοινοτήτων της ΕΚΠ	Κατοίκων Ν.Φωκίδας πλην ΕΚΠ	Κατοίκων Λοιπών Νομών-ΕΕ	Κατ.Ξένων Χωρών πλην ΕΕ	
Αγριόχοιροι	11	5	6		22
Λαγοί	19	3	8		30
Ζαρκάδια	4	2	4		10
Ελάφια	0	2	0		2
Φασιανοί	80	308	1.940		2.328
Πέρδικες Ορεινές	0	1	17		18
Πέρδικες Τσουκάρ	55	149	1.569		1.773
Ορτύκια	16	25	156		197
Μπεκάτσες	1	0	2		3
Περιστεροειδή	9	5	3		17
Τσίχλες - Κοτσύφια	5	0	5		10

Πράξεις από Ειδ.Άδειες και Θηράματα
κατά Κατηγορία Ειδικής Άδειας

Είδος Άδειας	Εισπράξεις Δρχ.				Σύνολο
	Από Ειδ.Άδειες		Από Θηράματα		
	Αξία	ΦΠΑ	Αξία	ΦΠΑ	
της ΕΚΠ:	420.000	75.600	857.500	68.600	1.421.700
πλην ΕΚΠ:	637.000	114.660	1.227.100	98.174	2.076.934
ών και ΕΕ:	3.495.000	629.100	7.812.600	626.872	12.563.572
πλην ΕΕ:					
<u>Ο Λ Α :</u>	<u>4.552.000</u>	<u>819.360</u>	<u>9.897.200</u>	<u>793.646</u>	<u>16.062.206</u>
	<u>5.371.360</u>		<u>10.690.846</u>		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° Προτάσεις – Εισηγήσεις

§ Ι. Ερωτηματολόγιο κυνηγών

Στα πλαίσια της ερεΰνης που πραγματοποιήσαμε μόνοι μας, και λαμβάνοντας υπόψιν διάφορες παραμέτρους από την κυνηγετική δραστηριότητα, συντάξαμε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε στους κυνηγούς – επισκέπτες της Ε.Κ.Π. από τα αρμόδια όργανα ελέγχου κυνηγιού σε αυτήν. Οφείλουμε να πούμε ότι η πρωτοβουλία μας αυτή, βρήκε θετική ανταπόκριση από το Δασαρχείο Άμφισσας, και υποστηρίχθηκε από αυτό.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Ε.Κ.Π. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ

Παρακαλώ υπογραμμίστε ή κυκλώστε την απάντηση που νομίζετε.

1. Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των θηραμάτων της Ε.Κ.Π.;
α. Καθόλου β. Λίγο γ. Μέτρια δ. Αρκετά ε. Εξαιρετα
2. Ο τρόπος κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. σε ποιο βαθμό μοιάζει με την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στις ελεύθερες κυνηγετικές περιοχές;
α. Ελάχιστα β. Λίγο γ. Σχεδόν ίδιος δ. Ίδιος ε. Πιο δύσκολος
3. Είστε ικανοποιημένος με την κυνηγετική διαδικασία στην Ε.Κ.Π.;
α. Όχι β. Ίσως γ. Ναι δ. Δεν ξέρω
4. Πιστεύετε ότι επιδέχετε βελτίωση η άσκηση κυνηγιού στην Ε.Κ.Π.;
α. Όχι β. Ίσως γ. Ναι δ. Δεν ξέρω

5. Αν ναι, ποιές βελτιώσεις και σε ποιούς τομείς προτείνετε;
6. Πιστεύετε ότι η Ε.Κ.Π. πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της;
 - α. Ναι β. Όχι γ. Δεν ξέρω δ. Πιθανόν
7. Αν ναι, για ποιούς λόγους;
8. Έχετε επισκεφθεί άλλες Ε.Κ.Π. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ποιές;
 - α. Ναι β. Όχι
9. Αν ναι, πως συγκρίνετε και πως αξιολογείτε την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας έναντι αυτών;
10. Θα θέλατε να επισκεφθείτε και πάλι την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας;
 - Α. Ναι β. Ίσως γ. Όχι δ. Δεν ξέρω
11. Αν ναι, τότε για ποιούς λόγους;
12. Η φιλοσοφία ύπαρξης και λειτουργίας μιας Ε.Κ.Π. νομίζετε ότι ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον;
 - α. Ναι β. Ίσως γ. Όχι δ. Με κατάλληλες προϋποθέσεις ε. Δεν ξέρω

Αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας αν απαντήστε α, β, γ, δ.
13. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις Δασικές αρχές είναι ικανοποιητικές;
 - α. Καθόλου β. Λίγο γ. Μέτρια δ. Αρκετά ε. Άριστες
14. Σε ποιούς τομείς και σε ποιά σημεία χρειάζονται βελτιωτικές κινήσεις από την Δασική υπηρεσία «αν χρειάζονται» ώστε να ανέβει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών; (Γραφειοκρατικές διαδικασίες, θηροφύλαξη, εμπλουτισμός θηραμάτων με κατάλληλες προϋποθέσεις, οργάνωση, κ.λ.π.)
15. Όσοι από εσάς έρχεστε σε επαφή με την τοπική κοινωνία εντός της Ε.Κ.Π. (είτε ως διαμονή ή διατροφή ή διευκολύνσεις πάσης φύσεως κ.λ.π.) τι εσείς αναμένετε ως επισκέπτης;

Ποιές οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τι παρατηρήσεις- υποδείξεις, Έχετε να κάνετε στον τομέα αυτό;
16. Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι εντός της Ε.Κ.Π. αντιμετωπίζουν θετικά, αρνητικά ή αδιάφορα την λειτουργία της Ε.Κ.Π.;

Αιτιολογήσατε όσο μπορείτε την απαντησή σας.
17. Έχετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο νομίζετε σχετικά με την Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας; Παρακαλώ αναφέρατέ το και αναπτύξτε το σχετικά.

Στοιχεία ερωτώμενου:

Όνοματεπώνυμο:

Επάγγελμα:

Γραμμ. Γνώσεις:

Περίοδος που κυνηγήσατε στην Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας: Από.....έως.....,

Ηλικία:

Πόσα χρόνια κατέχετε άδεια κυνηγίου;

Κάτοικος περιοχής (Νομός-Πόλη ή Χωριό):

Τηλέφωνο:

§ II. Συμπεράσματα Ερεύννης

Λαμβάνοντας υπόψιν την μελέτη σκοπιμότητας, την συνέντευξη με τον Δασάρχη Άμφισσας, τις απόψεις και θέσεις των εμπλεκομένων δήμων, το ανωτέρω ερωτηματολόγιο, καθώς και την προσωπική μας εκτίμηση από τις επισκέψεις και παρακολουθήσεις των διαδικασιών λειτουργίας της Ε.Κ.Π. καταλήξαμε στα επόμενα συμπεράσματα.

Καθολική απαίτηση για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. αποτελεί η στελέχωση όλων των υπηρεσιών της με το αναγκαίο προσωπικό που προβλέπεται από την μελέτη σκοπιμότητας (Διοικητικό προσωπικό, φύλακες θήρας, οδηγοί, εργάτες, επιστημονικό προσωπικό κ.λ.π.)

Ειδικότερα το επιστημονικό προσωπικό χρειάζεται:

- α. Για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες της Ε.Κ.Π.
- β. Για την παρακολούθηση των θηραμάτων στους πυρήνες διαβίωσης.
- γ. Την ορθολογιστική εξαπόλυση αυτών στους χώρους της Ε.Κ.Π.
- δ. Την καταμέτρηση των υπαρχόντων θηραμάτων που διαβιούν σε ελεύθερη κατάσταση μετά την εξαπόλυση και εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά.
- ε. Την συμβατότητα και αλληλεπίδραση των εξαπολυόμενων θηραμάτων, με τα ήδη διαβιούντα ελεύθερα γηγενή θηράματα.
- στ. Την κτηνιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη αυτών.

ζ. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του βιοτόπου και την ενεργή παρέμβαση όποτε και όπου απαιτείται, είτε με έργα υποδομής (ταϊστρος, ποτίστρος, δεξαμενές, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π.), είτε με έργα εμπλουτισμού και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, σπορές, διατήρηση και δημιουργία φρακτών κ.λ.π).

η. Τη σωστή οικονομική διαχείριση και την επιτυχή επένδυση των προϋπολογισθείσων δαπανών.

θ. Την γενική εποπτεία, μελέτη και σχεδιασμό όλων των ανωτέρω παραγόντων.

Όσον αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό, η συμβολή τους έγκειται στην δημιουργία και εκτέλεση έργων που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της Ε.Κ.Π. και στην προστασία και φύλαξη τόσο της Ε.Κ.Π. όσο και των ελεύθερων κυνηγότοπων, παίζει η ύπαρξη ικανού αριθμού (πολύ περισσότερων από τους ήδη υπηρετούντες) μονίμων φυλάκων θήρας. Αυτοί σε συνδυασμό με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (οχήματα 4x4, ασύρματοι, φυλάκια κ.λ.π.) και κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να προσφέρουν σε ένα μεγάλο ποσοστό για την βελτίωση της κυνηγετικής δραστηριότητας εντός και εκτός της Ε.Κ.Π.

Από το ερωτηματολόγιο διεφάνησαν οι ακόλουθες σκέψεις και προβληματισμοί τόσο από κυνηγούς επισκέπτες της Ε.Κ.Π. όσο κι από κυνηγούς κατοικούντες εντός της Ε.Κ.Π. Βασικός προβληματισμός υπήρξε η ποιότητα των εξαπολυομένων θηραμάτων. Άποψη μας είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, αν τα θηράματα αυτά δεν παραμένουν σε κλωβούς εξοικείωσης, οι οποίοι πρέπει να είναι διάσπαρτοι στις διάφορες περιοχές που διεξάγεται το κυνήγι (οι κλωβοί αυτοί πρέπει να καλύπτουν όλη σχεδόν την έκταση της Ε.Κ.Π. και όχι 3-4 σημεία στα οποία ασκείται τώρα το κυνήγι) και εντός μιας απαγορευμένης ζώνης γύρω από αυτούς, και στη συνέχεια η αβίαστη μετάβαση από τους κλωβούς στον επιτρεπόμενο κυνηγότοπο και αντίστροφα. Ανάλογη τεχνική εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες στις οποίες ισχύει το καθεστώς των Ε.Κ.Π. Βέβαια στη συμβολή αυτής της μεθόδου αλλά και για την συνεχή ύπαρξη θηραμάτων στον ελεύθερο χώρο, προϋποθέτει τον έλεγχο των λεγόμενων «επιβλαβών» θηραμάτων (αλεπούδες, τσακάλια, κουνάβια κ.τ.λ). Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα εγκατασταθούν και θα

αναπαραχθούν μόνιμα τα εξαπολυόμενα θηράματα της Ε.Κ.Π. στον ελεύθερο χώρο εντός αυτής βραχυπρόθεσμα, καθώς και λόγω ζωοχωρητικότητας θα ακτινοβολήσουν και σε χώρους εκτός της Ε.Κ.Π., δημιουργώντας μακροπρόθεσμα θετική αλληλεπίδραση με τους ελεύθερους κυνηγότοπους εκτός Ε.Κ.Π.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε τις εξής δύο κατευθύνσεις για την πέρδικα - τσούκαρ και την γηγενή ορεινή πέρδικα:

α) Η πέρδικα τσούκαρ πρέπει να ακολουθήσει τον παραπάνω τρόπο εξαπόλυσης και εγκατάστασης, αλλά μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει περίπτωση με την ακτινοβολή να έρθει σε επαφή με την γηγενή ορεινή πέρδικα.

β) Για την γηγενή ορεινή πέρδικα μπορεί πειραματικά-πilotικά να εφαρμοσθεί ένας «ανάλογος» τρόπος στα δικά της ενδιαίτηματα ή να γίνουν παρεμβάσεις με σπορές σε ορεινές ζώνες που διαβιεί και συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών της, καθώς και συνδυασμός των δύο ανωτέρων τρόπων.

Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία δεν παρατηρείται μεγάλη αύξηση των εν λόγω θηραμάτων, θα ήταν πλέον ασύμφορη και περιττή η δέσμευση τεράστιων ορεινών εκτάσεων εντός της Ε.Κ.Π. Πάντως η γηγενής πέρδικα ως «εθνικό θήραμα» στη μείζονα περιοχή της Ε.Κ.Π. (εντός και εκτός αυτής) χρειάζεται εμβριθή επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη.

Για το τριχωτό θήραμα (λαγός, αγριόχοιρος, ζαρκάδι κ.λ.π.) δεν υφίσταται θέμα ποιότητας κυνηγίου διότι είναι από μόνα τους γηγενή θηράματα. Οι πληθυσμοί των ανωτέρω τριχωτών θηραμάτων είναι σε πολύ μεγάλους αριθμούς με μοναδικό κίνδυνο για το λαγό τα λεγόμενα «επιβλαβή» θηράματα και τη σχετική λαθροθηρία.

Ένας αποτρεπτικός λόγος του κυνηγίου των τριχωτών θηραμάτων εντός της Ε.Κ.Π. είναι το κόστος των θηραμάτων αυτών. Επίσης το κόστος όλων των θηραμάτων που κυνηγιούνται εντός της Ε.Κ.Π. (όλων των κατηγοριών) είναι ένας λόγος μη προσέλκυσης λαϊκών στρωμάτων από την κυνηγετική κοινότητα.

Πιστεύουμε ότι κάποια μείωση των τιμών των θηραμάτων για όλες τις κατηγορίες θα προσέδιδε μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης, που θα προέκυπτε από τον αυξημένο πλέον αριθμό προσερχόμενων κυνηγών, καταργώντας συγχρόνως και κάποιες «ταξικές διακρίσεις».

Ως αποτέλεσμα του ανώτερου μέτρου θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους χώρους διαμονής (ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.) και διατροφής (ταβέρνες, εστιατόρια κ.λ.π.) στις κοινότητες που βρίσκονται εντός της Ε.Κ.Π., δημιουργώντας έναν ήπιο χειμερινό τουρισμό και υποβοηθώντας οικονομικά την ανάπτυξη των κοινοτήτων αυτών και του νομού εν γένει.

Επωφελής διαδικασία, τόσο για τα οικονομικά της Ε.Κ.Π., όσο και για τους μόνιμους κατοίκους της αλλά και τους επισκέπτες της μπορεί να είναι ο ορισμός κάποιων ζωνών εκπαίδευσης σκύλων κατά την απαγορευμένη περίοδο κυνηγίου (αίτημα πολλών εντόπιων κυνηγών) έναντι κάποιου μικρού τιμήματος ανά εισόδο (για τους μόνιμους κατοίκους το τίμημα αυτό μπορεί να είναι συμβολικό).

Επίσης πρέπει να γίνει το εκτροφείο θηραμάτων που επροβλέπετο στη μελέτη σκοπιμότητας, καθόσον η αγορά θηραμάτων από άλλα εκτροφεία, η μεταφορά τους στους πυρήνες, είναι και χρηματικά ασύμφορες, δημιουργούν στρές και απώλειες στα θηράματα, άγνοια του ιστορικού εκτροφής, ανομοιομορφία, ανομοιογένεια και πιθανόν υπάρχουσες μολυσμαντικές ασθένειες.

Το υπάρχον σύστημα έκδοσης αδειών εισόδου στην Ε.Κ.Π. είναι μάλλον γραφειοκρατικό και όχι ευέλικτο. Θα προτείναμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερομένου και του κλεισίματος ραντεβού, οι άδειες να εκδίδονται επί τόπου το πρωί σε κάποια προεπιλεγμένα σημεία συνάντησης εντός της Ε.Κ.Π.

Πολύ σημαντικό θα ήταν στο τέλος κάθε κυνηγετικής σαιζόν να συγκεντρώνονται και να δημοσιοποιούνται κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κυνηγετική δραστηριότητα εντός της Ε.Κ.Π. (αριθμός φονευμένων θηραμάτων κατά είδος, αριθμός εισόδων κυνηγών κατά κατηγορία, εκτίμηση υπαρχόντων θηραμάτων σε ελεύθερη κατάσταση κ.τ.λ.)

Η κτηνοτροφική και γεωργική δραστηριότητα λόγω της μορφολογίας, της περιοχής, του ποικίλου ανάγλυφου και την έλλειψη μεγάλου πληθυσμού κατοίκων εντός της Ε.Κ.Π. δεν φάνηκε να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ζημιών σε νεαρά φυτώρια, μπορούν να αντιμετωπιστούν, είτε επιμορφωτικά σε πρώτο επίπεδο, είτε συμμορφωτικά σε δεύτερο.

Όσον αφορά την απόπειρα εξαγοράς της Ε.Κ.Π. από εταιρεία αγγλικών συμφερόντων, θέση μας είναι να μην πωληθεί ούτε στην εταιρεία αυτή, ούτε

σε Έλληνα ιδιώτη ενδεχομένως. Η θέση μας αυτή πηγάζει από την πίστη μας ότι τίποτε στον ελληνικό χώρο δεν πρέπει να πωλείται σε ξένους ιδιώτες ή εταιρείες και ειδικότερα υποβαθμισμένες και ανέγγιχτες από τον πολιτισμό περιοχές, που έχουν όμως εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.

Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η ποσότητα των θηρευομένων θηραμάτων εν σχέση με την τελική απολαβή εκ μέρους των κυνηγών. Επειδή πολλά θηράματα δεν βρίσκονται σε καλή ποιοτική κατάσταση, ή επειδή δυστυχώς πολλοί κυνηγοί θηρεύουν περισσότερα θηράματα τελικά απ' όσα πρόκειται να πάρουν και να πληρώσουν, κάποιος αριθμός απ' αυτά τα θηράματα εγκαταλείπεται απ' τους κυνηγούς ως βορά των αρπακτικών.

Για να μπορέσουμε λοιπόν να ξεφύγουμε απ' αυτή την κατάσταση και να μην υπάρχει απώλεια θηραμάτων, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα ήδη δοκιμασμένο και επιτυχημένο μέτρο από άλλες Ε.Κ.Π. (π.χ. Ε.Κ.Π. Σερρών) και μάλιστα ν' αντιστρέψουμε την απώλεια σε όφελος. Ο κάθε κυνηγός δεν υποχρεούται να πληρώσει όσα θηράματα θήρευσε, αλλά μόνο όσα θέλει να πάρει απ' αυτά. Τα υπόλοιπα παραμένουν στην Ε.Κ.Π. τα οποία είτε πωλούνται σ' άλλους κυνηγούς, είτε διοχετεύονται στο εμπόριο (π.χ. Super markets, κρεοπωλεία, ξενοδοχεία κ.λ.π.) έναντι της αξίας τους. Μάλιστα ορισμένες Ε.Κ.Π. προσφέρουν τα πτερωτά θηράματα που πωλούν στο εμπόριο, καθαρισμένα υπό μορφή νωπού κρέατος.

Μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί ν' αποφευχθεί η «σπατάλη» και η «απώλεια» θηραμάτων, επ' ωφελεία μάλιστα της Ε.Κ.Π. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλό marketing για την εξεύρεση αγορών απορρόφησης θηραμάτων και ένα ανοικτό και ευρύ management σε νέες ιδέες και ενέργειες.

Τέλος δε, η καλύτερη διαφήμιση για την Ε.Κ.Π., πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει η καλύτερη ποιότητα των θηραμάτων της και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και οργάνωσης της όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα συγκεραστούν και οι αντιφατικές απόψεις των δήμων Καλλιένων - Γραβιάς και οι ανησυχίες τους για την ανάπτυξη των περιοχών τους.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ύπαρξη και λειτουργία της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας μάλλον είναι χρήσιμη, τόσο για την προστασία, ανάπτυξη και ορθότερη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για

την καταπολέμηση της αστυφιλίας και της παροχής κινήτρων για ανάπτυξη της περιοχής εντός της Ε.Κ.Π. και του νομού γενικότερα. Μολονότι η μέχρι τώρα πορεία της Ε.Κ.Π. είναι ζημιογόνος οικονομικά και δεδομένου ότι αποτελεί και κρατική επιχείρηση θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει την παύση της λειτουργίας της.

Άποψη μας είναι ότι η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας είναι μια «εν δυνάμει» κρατική επιχείρηση, η οποία απορροφά, από την μια μεγάλα κρατικά κονδύλια, αλλά από την άλλη, έχει τεράστια δυνατότητα εξέλιξης, βελτίωσης και προοπτικής με τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της και δημιουργώντας παράλληλα έναν ευρύτερο κύκλο εργασιών και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και του νομού Φωκίδας γενικά.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002 – 2003

Άρθρο 1°

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1.1. Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π.) Παρνασσίδας, απαιτούνται:

- α. Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που να ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Φωκίδας (Τοπική, Περιφερειακή ή Γενική) και
- β. Ειδική άδεια για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας.

Άρθρο 2°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2.1. Για να αποκτήσει ο κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Άμφισσας – Γραφείο Θήρας (Γκούρα 5, 33100 Άμφισσα), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμός άδειας κυνηγίου, με τον χαρακτηρισμό της σε Τοπική – Περιφερειακή – Γενική, η Δασική Αρχή από την οποία πήρε την άδεια κυνηγίου, τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται, προαιρετικά η περιοχή ή ο τομέας της Ε.Κ.Π., για τον οποίο ενδιαφέρεται και οι συγκεκριμένες πρώτες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει, οι οποίες, κατά την έκδοση της άδειας, θα πρέπει να είναι **υποχρεωτικά για συνεχόμενο κυνήγι δύο (2) ή τριών (3) ημερών.**

β. Κοινή άδεια κυνηγίου, θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, στην οποία θα φαίνονται όλα τα στοιχεία.

γ. Απόδειξη καταβολής του αντίστοιχου για κάθε περίπτωση χρηματικού τέλους που ορίζεται στο 3° άρθρο για την έκδοση της ειδικής άδειας.

2.2. Η έκδοση των ειδικών αδειών, και η καταχώρηση των ημερομηνιών κυνηγίου, για την κυνηγετική περίοδο 2002 - 2003, θα αρχίσει πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.

2.3. Για την έκδοση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου, θα πρέπει ο κυνηγός να προσκομίσει (ο ίδιος ή άλλο γνωστό του πρόσωπο) στο Γραφείο Θήρας στο Δασαρχείο Άμφισσας ή να αποστείλει με συστημένη επιστολή στο Δασαρχείο Άμφισσας – Γραφείο Θήρας, τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.1.α. (αίτηση, άδεια κυνηγίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής κ.λ.π.) και να καταβάλλει ή να αποστείλει, με ταχυδρομική αποκλειστικά επιταγή, στο όνομα της υπαλλήλου κας Ευμορφίας Λαίου, τα τέλη έκδοσης της ειδικής άδειας με Φ.Π.Α. / ακριβές ποσό).

2.4. Τηλεφωνικά αιτήματα για τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου και της σειράς προτεραιότητας, από κυνηγούς που κατοικούν εκτός του Νομού Φωκίδας, θα γίνονται δεκτά, μόνον εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα (ελεύθερη θέση στον τομέα κ.λ.π.). ύστερα από συνεννόηση με τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. κων Ι. Παλαιογιάννη ή τον βοηθό επόπτη κων Ν. Κατσέλα.

Άρθρο 3^ο

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

3.1. Η ειδική άδεια, κατά την έκδοσή της, ισχύει για πέντε (5) ημέρες εισόδου στην Ε.Κ.Π., η δε αξία της για κάθε κατηγορία κυνηγών είναι:

α. Για κυνηγούς, κατοίκους των χωριών που η διοικητική περιφέρειά τους βρίσκεται ολικά ή μερικά μέσα στα όρια της Ε.Κ.Π., 1,70 Ευρώ για κάθε είσοδο (ημέρα κυνηγίου), ήτοι 8,50 Ευρώ για πέντε (5) εισόδους (**10.03 Ευρώ με Φ.Π.Α.**). Χρώμα ειδικής άδειας «**ΛΕΥΚΟ**».

Για τους πιο πάνω κυνηγούς, δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να βγάλουν ειδική άδεια απεριορίστων εισόδων (ημερών κυνηγίου), έναντι ποσού 17,00 Ευρώ (**20,06 ευρώ με Φ.Π.Α.**). Χρώμα ειδικής άδειας «**ΛΕΥΚΟ**» με ειδική σήμανση.

β. Για κυνηγούς, κατοίκους άλλων περιοχών του Νομού Φωκίδας, 2,54 Ευρώ για κάθε είσοδο, ήτοι 12,70 Ευρώ (**14,99 Ευρώ με Φ.Π.Α.**) για πέντε (5) εισόδους. Χρώμα ειδικής άδειας «**ΠΡΑΣΙΝΟ**».

γ. Για τους υπόλοιπους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη Χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, 3,82 Ευρώ για κάθε είσοδο, ήτοι 19,10 Ευρώ για πέντε (5) εισόδους (**22,54 Ευρώ με Φ.Π.Α.**). Χρώμα ειδικής άδειας «**ΚΙΤΡΙΝΟ**».

δ. Για υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται στη χώρα μας για να κυνηγήσουν 23,73 Ευρώ για κάθε εισόδο ήτοι 118,65 Ευρώ για πέντε (5) εισόδους (**140,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.**). Χρώμα ειδικής άδειας «**ΡΟΖ**».

3.2. Η επιβάρυνση των πιο πάνω τιμών λόγω του Φ.Π.Α. 18%.

3.3.α. Για την έκδοση της ειδικής άδειας ντόπιου κυνηγού (που κατοικεί τουλάχιστον για πέντε (5) συνεχόμενους μήνες, σε μια από τις 12 πρώην Κοινότητες που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της Ε.Κ.Π.), απαραίτητη είναι η βεβαίωση του Δημάρχου του οικείου Δήμου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με επισημειωματική επιβεβαίωση του τοπικού Δασοφύλακα.

Επί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή άδεια κυνηγίου να έχει εκδοθεί από το Δασονομείο Γραβιάς (απευθείας ή μέσω του Κυνηγετικού Συλλόγου).

Οι ντόπιοι κυνηγοί έχουν, ειδική μεταχείριση τόσο στην έκδοση της ειδικής άδειας (μειωμένα τέλη), όσο και στην κοστολόγηση των θηραμάτων που θα θηρεύσουν (μειωμένο τίμημα).

3.3.β. Ομοίως για την έκδοση ειδικής άδειας κατοίκων άλλων περιοχών του Νομού Φωκίδας απαραίτητη είναι η κοινή Κυνηγετική άδεια να έχει εκδοθεί από Δασική αρχή του Νομού Φωκίδας (απευθείας ή μέσω του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου).

3.4. Οι κυνηγοί που προέρχονται από Χώρες – Μέλη της Ε.Ε., εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τόσο στο τίμημα εισόδου, όσο και στην αξία των θηραμάτων που θα θηρεύσουν.

3.5. Οι κυνηγοί των παραπάνω παραγράφων 3.1.γ. και 3.1.δ., υπήκοοι ξένων κρατών, πλην της ειδικής άδειας, χρειάζονται και Γενική άδεια κυνηγίου που αν δεν έχουν μπορεί να τους εκδοθεί από το Δασαρχείο Αμφισσας, με την καταβολή των τελών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.

3.6. Οι κυνηγοί έχουν την δυνατότητα, μετά την εξάντληση της πρώτης άδειάς τους, να δηλώσουν άλλες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την Ε.Κ.Π., καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, οι οποίες καταχωρούνται σε νέα ειδική άδεια.

Πάντως, όλες οι μέρες που θα δηλωθούν για κάθε ειδική άδεια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) το πολύ ημερών, από την

πρώτη ημέρα κυνηγίου.

Μετά το πέρας των 30 ημερών η ειδική άδεια θεωρείται άκυρη και δεν ισχύει, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Η ειδική άδεια απεριορίστων εισόδων των ντόπιων κυνηγών, μετά τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου, ισχύει μόνον για το Δημοτικό Διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν. Αν σε αυτό το διαμέρισμα δεν διενεργείται κυνήγι, τότε ισχύει για το πλησιέστερο Δημ. Διαμέρισμα στο οποίο διενεργείται κυνήγι που επιθυμούν οι ανωτέρω.

3.7. Όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση 2.1.α. οι πρώτες ημέρες κυνηγίου αφενός θα είναι συνεχόμενες τρεις (3) ή δύο (2) ημέρες, αφετέρου δε θα δηλώνονται με την αίτηση του κυνηγού και θα αναγράφονται στην εκδιδόμενη άδεια.

Οι υπόλοιπες έως τις πέντε (5) ημέρες της άδειας που επίσης θα είναι συνεχόμενες, καλό θα είναι να προκαθορίζονται ακριβώς. Είναι όμως δυνατόν να καθορίζονται και τηλεφωνικώς μια όμως τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα κυνηγίου, από τον Επόπτη ή το βοηθό του.

Αλλαγή αυτών των ημερών για εξαιρετικό λόγο επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει δυνατότητα και εφόσον καθοριστεί τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα.

Επί πλέον ημέρες (δεύτερη άδεια) που τυχόν εγκριθούν, με τους περιορισμούς και τις διευκρινήσεις των περιπτώσεων 2.4. και 3.9. προς διευκόλυνση της Ε.Κ.Π. αλλά και των ιδίων των κυνηγών, καλό θα είναι να προκαθορίζονται επακριβώς. Αν αυτό είναι αδύνατο αυτές θα καθορίζονται με επικοινωνία (τηλέφωνο ή FAX) με τον Επόπτη αλλά μια εβδομάδα νωρίτερα.

3.8. Για την έκδοση δεύτερης ειδικής άδειας απαιτείται νέα αίτηση συνοδευόμενη μόνον με την αρχική ειδική άδεια που θα προσκομίζει ο κυνηγός ή θα αποστείλει με FAX επίσης καταβολή του καθορισμένου τιμήματος.

Οι ντόπιοι κυνηγοί απεριορίστων εισόδων, μετά τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου και προκειμένου για το δικό τους Δημοτικό Διαμέρισμα, δεν θα τηρούν την ως άνω διαδικασία αλλά θα παρουσιάζονται έγκαιρα στον Δασοφύλακα και θα παραλαμβάνουν τη νέα τους άδεια, παραδίδοντας συγχρόνως την παλιά που συμπληρώθηκε.

3.9. Κατά την έκδοση των ειδικών αδειών και την καταχώρηση της μέρας κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. λαμβάνεται υπόψη α) ο αριθμός εισόδων του κυνηγού (με

προτίμηση αυτών που έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες εισόδους), β) η μέρα κυνηγίου (με προτίμηση αυτών που έχουν κυνηγήσει λιγότερα Σαββατοκύριακα), και γ) ο προτιμώμενος τομέας (με αποτροπή κυνηγίου της αυτής ομάδας, στον ίδιο τομέα για περισσότερες από τρεις (3) κυνηγετικές μέρες, προκειμένου για τριχτά θηράματα).

Τα ίδια κριτήρια καθώς και η υπερθήρευση μιας περιοχής, καθορίζουν τη θέση κυνηγίου, που μπορεί να είναι διαφορετική από την επιθυμητή.

3.10. Η σειρά προτεραιότητας αφορά ολόκληρη την Ε.Κ.Π. και όχι κάθε τομέα χωριστά.

3.11. Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του παραπάνω άρθρου, αποκτάει δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, παίρνει σειρά προτεραιότητας και η αίτησή του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Δασαρχείου Άμφισσας.

Άρθρο 4^ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

4.1. Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα, η Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας χωρίζεται σε **36** τομείς, οι οποίοι σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν και διαφορετικό κυνηγετικό ενδιαφέρον.

4.2. Για την προστασία των χώρων αναπαραγωγής του θηράματος, για την συνεχή αύξησή τους και εμπλουτισμό της Ε.Κ.Π., απαγορεύεται το κυνήγι, στους τομείς Α1, Β1, Δ4 και Δ5, οι οποίοι θα λειτουργούν ως καταφύγια θηραμάτων. Ειδικά στους τομείς Δ4 και Δ5, εάν παρατηρείται υπερπληθυσμός αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού, είναι δυνατόν να επιτρέπεται το κυνήγι αυτών των θηραμάτων για μια (1) ημέρα ανά 15νθήμερον, με απόφαση του επόπτη που θα αποκλείει πολλαπλή είσοδο σε αυτούς των ιδίων κυνηγών. Επίσης, απαγορεύεται το κυνήγι στα όρια της Ε.Κ.Π. και σε ζώνη πλάτους 200 μέτρων μέσα από αυτά.

4.3. Το κυνήγι μπορεί να διεξάγεται από ομάδες κυνηγών. Κάθε ομάδα κυνηγών μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6) άτομα, με εξαίρεση το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού και του ελαφιού, που οι ομάδες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) άτομα.

4.4. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και ελαφιού, οι υπεύθυνοι της Ε.Κ.Π., μπορούν να συγκροτούν σε ομάδες τους μεμονωμένους κυνηγούς (ντόπιους ή μη) ή να εντάσσουν μεμονωμένους

κυνηγούς σε άλλη ομάδα, εφόσον γίνονται δεκτοί.

4.5. Οι ομάδες κυνηγών, για το κυνήγι αγριόχοιρου και ζαρκαδιού συγκροτούνται σε έντυπη κατάσταση (δίδεται από τα όργανα της Ε.Κ.Π.), από κυνηγό που αναλαμβάνει ως ομαδάρχης. Η κατάσταση υπογράφεται από αυτόν, θεωρείται από τον Επόπτη ή τους βοηθούς του (κον Ιωάννου και κον Κατσέλα) και παραδίδεται στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της Ε.Κ.Π., μαζί με τις άδειες, το πρωί της μέρας του κυνηγίου. Για την αναγραφή και άλλων κυνηγών στην κατάσταση και μέχρι δέκα (10), απαιτείται η προσκόμιση της κατάστασης στα παραπάνω υπεύθυνα όργανα της Ε.Κ.Π. (Επόπτη ή βοηθούς επόπτη).

4.6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση κυνηγών από την ομάδα, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.

4.7. Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου. Παρατηρητές κυνηγίου (φωτογράφοι κ.λ.π.) δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια.

4.8. Ο αριθμός των κυνηγών, για κάθε ημέρα κυνηγίου, ο τόπος κυνηγίου, ο αριθμός των ομάδων κατά τομέα και άλλες λεπτομέρειες, καθορίζονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή σε περίπτωση απουσίας του από τους υπεύθυνους βοηθούς του.

4.9. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, πρέπει απαραίτητα να εποπτεύεται από όργανο της Ε.Κ.Π. Κάθε δασοφύλακας, φύλακας ή οδηγός κυνηγών, με διακριτικότητα και χωρίς να δυσχεραίνει το κυνήγι, θα συνοδεύει αριθμό κυνηγών τόσον, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος.

Άρθρο 5^ο

ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ – ΣΚΥΛΙΑ)

5.1. Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκανο, δίκανο. Χρήση επαναληπτικού όπλου (καραμπίνας) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ φυσίγγια. Για όλα τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.

5.2. Για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού και του ελαφιού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται.

5.3. Κατά τις ημέρες και στους τομείς όπου επιτρέπεται το κυνήγι μόνο των

πτερωτών θηραμάτων απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του Νο 3.

5.4. Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, δίοπτρες, μιμητές φωνών κ.λ.π. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα και κάθε είδους οχήματα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου.

5.5. Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο υγιή σκυλιά, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι (3) τρία σκυλιά.

5.6. Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία περίπτωση, περισσότερα από πέντε (5) σκυλιά.

5.7. Τα σκυλιά δίωξης επιτρέπονται μόνον όταν και όπου επιτρέπεται το κυνήγι των τριχωτών θηραμάτων. Σε τομείς που υπάρχει κίνδυνος ζημιών στα θηράματα δύναται ο Επόπτης να μην επιτρέψει τη χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης (ιχνηλάτες, λαγόσκυλα).

5.8. Όλα τα σκυλιά πρέπει να έχουν βιβλιάριο υγείας, με πρόσφατη θεώρηση κτηνιάτρου και να φέρουν περιλαίμιο και μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη τους. Άλλως, τα σκυλιά αυτά θα απαγορεύεται να συμμετέχουν στο κυνήγι.

Άρθρο 6^ο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

6.1. Ο κυνηγός, παίρνοντας την ειδική άδεια από το Δασαρχείο Αμφισσας, ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της Ε.Κ.Π. για τον τόπο και τον τομέα στον οποίο θα κυνηγήσει, τον τόπο εκκίνησης (συγκέντρωσης), την ημερομηνία, την ώρα, την είσοδο και την έξοδο από τον τομέα καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με το κυνήγι.

6.2. Οι κυνηγοί παρουσιάζονται, κατά την αναγραφόμενη στην ειδική άδεια ημέρα και ώρα, στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της Ε.Κ.Π., ο οποίος θα φρονίσει για να οδηγηθούν στον τομέα και στην ειδικότερη περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν. Ο χώρος εκκίνησης (συγκέντρωσης), ή άλλος ασφαλής μη εμποδίζων το κυνήγι πλησιέστερος χώρος, καθοριζόμενος από τα όργανα της Ε.Κ.Π., αποτελεί και χώρο στάθμευσης των οχημάτων των κυνηγών, απαγορευμένης της μετακίνησης με αυτοκίνητο, μέσα στον τομέα, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.

6.3. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής του κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγορεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της Ε.Κ.Π. Κάθε τυχόν αλλαγή, θα γίνεται ενωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου.

6.4. Ο κυνηγός, παρουσιαζόμενος στον τόπο εκκίνησης, παραδίδει στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της Ε.Κ.Π. την κοινή και την ειδική άδεια κυνηγίου, για έλεγχο. Η ειδική άδεια του παραδίδεται, μετά τον έλεγχο και τη φέρει μαζί του κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, ενώ η κοινή άδεια κρατείται από το όργανο και του παραδίδεται μετά τη λήξη του κυνηγίου. Σε κυνηγούς που δεν θα έχουν μαζί τους και τις δύο άδειες, δεν θα επιτρέπεται να κυνηγήσουν.

6.5. Κυνηγός που δεν θα παρουσιαστεί για κυνήγι τη μέρα που του έχει οριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια αυτής της μέρας, για άλλη είσοδο που θα ζητήσει, εκτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε κακές καιρικές συνθήκες, πράγμα που βεβαιώνεται από τα όργανα της Ε.Κ.Π.

6.6. Όλοι οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τις διατάξεις του προγράμματος κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας και τα θηράματα της περιοχής, υποχρεούνται δε να κυνηγήσουν, καταρχήν, μόνον τα θηράματα που έχουν δηλώσει και τους έχουν εγκριθεί, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού, που ορίζουν οι διατάξεις του προγράμματος.

Πάντως και με τους περιορισμούς των περιπτώσεων (10.8) και (10.9), κατά το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων, είναι δυνατή και η περιστασιακή θήρευση του λαγού. Ισχύει και το αντίστροφο, εκτός από τη θήρα της ορεινής πέρδικας. Ομοίως κατά το κυνήγι του αγριόχοιρου, ζαρκαδιού ή ελαφιού είναι δυνατή και η περιστασιακή θήρευση λαγού και αντιστρόφως, εφόσον όμως η θήρευση γίνει με μονόβολα φυσίγγια.

6.7. Το κυνήγι αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 2:00 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες δεν γίνεται κυνήγι. Στις περιπτώσεις που ο χώρος κυνηγίου είναι απομακρυσμένος δύναται ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. να ορίσει χρόνο εκκίνησης προ της 7^{ης} ώρας πρωινής, το κυνήγι όμως θα αρχίσει οπωσδήποτε μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να καθοριστεί από τους υπεύθυνους της Ε.Κ.Π. ώρα λήξης του κυνηγίου πριν τις 2:00 μ.μ. για να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προσέλευσης των κυνηγών στο χώρο συγκέντρωσης. Πάντως, μέχρι τη

στιγμή της έναρξης του κυνηγίου, τα όπλα θα είναι λυμένα ή εντός θήκης, άδεια από φυσίγγια.

6.8. Το κυνήγι στις περιοχές που υπάρχουν πυρήνες απελευθέρωσης πτερωτών θηραμάτων, θα αρχίζει από τις πιο απομακρυσμένες από τον πυρήνα θέσεις και προς αυτόν, πλησιάζοντάς τον σε ελάχιστη απόσταση, που θα καθορίζεται από τα όργανα της Ε.Κ.Π.

6.9. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του, μπορεί, με άδεια του αρμοδίου δασοφύλακα, να παραμείνει στην Ε.Κ.Π. για δύο επιπλέον ώρες, **χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο.** Αν για την αναζήτηση χρησιμοποιείται αυτοκίνητο, τα όπλα, μέσα σε αυτό, θα είναι λυμένα και μέσα σε θήκη.

Άρθρο 7^ο

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

7.1. Μετά το πέρας του κυνηγίου, ο κυνηγός, προσέρχεται στον καθορισμένο τόπο και δηλώνει τα θηρευθέντα θηράματα. Ο δασοφύλακας ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π., σφραγίζει τα θηράματα, με ειδική σφραγίδα της Ε.Κ.Π. και εισπράττει από τον κυνηγό το αντίστοιχο τίμημα εκδίδοντας αμέσως απόδειξη πληρωμής. Το αντίγραφο της απόδειξης που δίδεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής, για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων.

Σημειωτέον πως για τα νόμιμα, εντός της Ε.Κ.Π., θηρευθέντα θηράματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται ελεύθερα η αγοραπωλησία.

7.2. Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται για κάθε κυνηγό χωριστά. Η ομάδα κυνηγών, έχει το δικαίωμα να κατανέμει, μεταξύ των μελών της και μέχρι του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου, τα θηρευθέντα θηράματα, με ευθύνη του ομαδάρχη της.

7.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετικής κατηγορίας ειδική άδεια κυνηγίου, οι τιμές όλων των θηρευθέντων θηραμάτων, καθορίζονται στην ανώτατη τιμή που ισχύει, για κάθε είδος θηράματος και για τους συγκεκριμένους κυνηγούς – μέλη της ομάδας.

7.4. Ο κυνηγός που τραυματίζει θήραμα, κατά την απόλυτη κρίση του οργάνου που τον συνοδεύει και δεν το συλλαμβάνει, υποχρεούται στην καταβολή του μισού της προβλεπόμενης αξίας του.

7.5. Για τα μεγάλα τριχωτά θηράματα, οι κυνηγοί που επιθυμούν να αποκομίσουν μόνον τα τρόπαια, καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της Ε.Κ.Π. και διατίθεται με πλειστηριασμό.

Άρθρο 8ο

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

8.1. Η κυνηγετική περίοδος 2002-2003 της ΕΚΠ Παρνασσίδας, αρχίζει στις 3 Σεπτεμβρίου 2002 και τελειώνει στις 9 Φεβρουαρίου 2003.

8.2. Αναλυτικά, ο χρόνος κυνηγίου, για κάθε είδος επιτρεπομένου θηράματος, έχει ως εξής:

α/α	Είδος θηράματος	Έναρξη κυνηγίου	Λήξη κυνηγίου
1	Πέρδικα Ορεινή	24/9/2002	30/10/2002
2	Πέρδικα Τσούκαρ	3/9/2002	9/2/2003
3	Φασιανός	3/9/2002	9/2/2003
4	Ορτύκι	3/9/2002	9/2/2003
5	Περιστεροειδή	3/9/2002	9/2/2003
6	Μπεκάτσα	3/9/2002	9/2/2003
7	Τσίχλα-Κοτσύφι	3/9/2002	9/2/2003
8	Λαγός	10/9/2002	10/1/2003
9	Αγριόχοιρος	10/9/2002	20/1/2003
10	Ζαρκάδι	10/9/2002	20/1/2003
11	Ελάφι Πλατύκερο	4/10/2002	29/12/2002

8.3. Το κυνήγι στην ΕΚΠ θα γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Η ΕΚΠ δεν θα λειτουργεί τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα και Πέμπτη, για εφησυχασμό θηραμάτων.

8.4. Επίσης η ΕΚΠ δεν θα λειτουργήσει την 25^η Δεκεμβρίου 2002, την 1^η Ιανουαρίου 2003 καθώς και τα Σαββατοκύριακα διενέργειας εκλογών.

8.5. Όλα τα επιτρεπόμενα θηράματα, τριχωτά και πτερωτά, θα κυνηγιούνται όλες τις μέρες λειτουργίας της ΕΚΠ. Όμως για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της ΕΚΠ, είναι δυνατόν ο επόπτης να περιορίζει το κυνήγι κάποιου θηράματος σε ορισμένες μόνο ημέρες.

8.6. Τις μέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι, δεν γίνεται κυνήγι στην ΕΚΠ. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της ΕΚΠ, το κυνήγι απαγορεύεται στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη.

Άρθρο 9^ο

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ-ΤΙΜΕΣ

9.1. Κατά την κυνηγετική περίοδο 2002-2003, τα επιτρεπόμενα για κυνήγι θηράματα και η τιμή μονάδας, για κάθε ένα από αυτά, καθορίζονται όπως στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος θηράματος	Τιμή μονάδας σε Ευρώ			
		Κυνηγοί που κατοικούν μέσα στην ΕΚΠ	Λοιποί μόνιμο Κατοίκοι Ν.Φωκίδας	Λοιποί Έλληνες κ Υπήκοοι Χωρών Ε.Ε.	Λοιποί αλλοδαποί κυνηγοί
1	Πέρδικα Ορεινή	4,95	5,88	7,32	14,12
2	Πέρδικα Τσουέκαρ	3,52	4,40	6,16	12,36
3	Φασιανός	4,63	5,88	7,92	16,30
4	Ορτύκι	1,76	2,08	2,36	3,52
5	Περιστεροειδή	2,04	2,64	2,92	4,17
6	Μπεκάτσα	2,04	2,92	3,52	8,98
7	Τσίχλα-Κοτσύφι	1,16	1,76	2,36	3,52
8	Λαγός	17,61	20,56	26,44	46,99
9	Αγριόχοιρος	102,78	132,08	176,11	293,47
10	Ζαρκάδι	102,78	132,08	176,11	352,18
11	Ελάφι Πλατύκερο	264,12	352,18	469,59	704,36

Σημ. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 8%

9.2. Το κυνήγι των ειδών, που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παραγρ. (10.10)

Άρθρο 10^ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

10.1. Ο αριθμός των θηραμάτων, κατά είδος και αριθμό, που μπορούν να θηρευτούν στην ΕΚΠ Παρνασσίδας, κατά την κυνηγετική περίοδο 2002-2003, καθορίζεται όπως στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος θηράματος	Συνολικός ανώτατος αριθμός	Για κάθε μέρα κυνηγίου κατά άτομο	Για όλη την κυνηγ. περίοδο κατά άτομο	Κατά ομάδα για κάθε μέρα κυνηγ.
1	Πέρδικα Ορεινή	50	4	10	8
2	Πέρδικα Τσουέκαρ	Απεριόρ.*	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.
3	Φασιανός	Απεριόρ.*	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.
4	Ορτύκι	Απεριόρ.*	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.
5	Περιστεροειδή	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.
6	Μπεκάτσα	Απεριόρ.	10	Απεριόρ.	-
7	Τσίχλα-Κοτσύφι	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.	Απεριόρ.
8	Λαγός	80	1	5	Όσα τα άτομα
9	Αγριόχοιρος	100	1	2	2
10	Ζαρκάδι	20	1	1	2
11	Ελάφι Πλατύκερο	5	1	1	1

* Μέχρι εξάντλησης των εκτρεφόμενων

10.2. Κάθε κυνηγός, για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανής δίωξης, υποχρεούται να ενημερώνεται από τα όργανα της ΕΚΠ, ποια θηράματα απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, να κυνηγήσει ή ποιών θηραμάτων ο αριθμός συμπληρώθηκε, για την παρούσα κυνηγετική περίοδο.

10.3. Ο ανώτατος αριθμός, κατά είδος, των παραπάνω θηραμάτων, δύναται να μεταβληθεί, οποτεδήποτε και να αυξομειωθεί στο σύνολό του, σε ποσοστό μέχρι 30%, ανάλογα με τις δυνατότητες της ΕΚΠ, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη.

10.4. Κάθε κυνηγός, δικαιούται να κυνηγήσει αγριόχοιρο, λαγό, ζαρκάδι και ελάφι μέχρι δέκα (10) μέρες, για καθένα από αυτά τα θηράματα και για όλη την κυνηγετική περίοδο, με τη δυνατότητα αυξομείωσης του αριθμού αυτού, από τον Επόπτη, ανάλογα με τον αριθμό των θηραμάτων που έχουν ήδη θηρευτεί. Ο περιορισμός αυτός των δέκα (10) ημερών, δεν ισχύει για τους ντόπιους κυνηγούς, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό θηραμάτων της περίπτωσης(10.1). Για τα υπόλοιπα θηράματα, ο αριθμός των ημερών είναι απεριόριστος.

10.5. Ο μεμονωμένος κυνηγός, σε κάθε είσοδό του στην ΕΚΠ, δεν επιτρέπεται να θηρεύσει κανένα θήραμα, πέραν του αριθμού που καθορίζεται στον πιο πάνω πίνακα (10.1). Η μη τήρηση αυτής της διάταξης αποτελεί παράβαση θήρας και επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο(11.2).

10.6. Ομάδα κυνηγών λαγού που εκ λάθους (ασυνεννοησίας) θηρεύσει μέχρι και δύο λαγούς περισσότερους από τον επιτρεπόμενο αριθμό του πίνακα (10.1), θα καταβάλει γι' αυτούς τους επιπλέον λαγούς, το διπλάσιο της αξίας που ισχύει για τους επιτρεπόμενους (π.χ. ομάδα τριών ντόπιων κυνηγών, που θα κτυπήσουν πέντε λαγούς, θα καταβάλλει από 17,61 ευρώ για καθέναν από τους τρεις πρώτους και από 35,24 ευρώ για καθέναν από τους υπόλοιπους δύο).

Αν η ως άνω ομάδα, θηρεύσει περισσότερους από δύο επιπλέον λαγούς, αυτό θεωρείται πλέον παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (11.2).

10.7. Ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου, ζαρκαδιού ή πλατύκερου ελαφιού, σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), επιτρέπεται να θηρεύσει σε κάθε ημερήσια έξοδο, μέχρι δύο (2) αγριόχοιρους ή μέχρι δύο (2) ζαρκάδια ή ένα (1) ελάφι ή μέχρι έναν (1) αγριόχοιρο και ένα (1) ζαρκάδι ή έναν (1) αγριόχοιρο και ένα (1) ελάφι



κ.λ.π., δηλαδή πάντοτε μέχρι δύο (2) συνολικά θηράματα.

Αν η ως άνω ομάδα θηρεύσει μέχρι δύο (2) από τα παραπάνω θηράματα, περισσότερα από τα επιτρεπόμενα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για αυτά τα επιπλέον θηράματα, **το διπλάσιο της αξίας**, που ισχύει για τα επιτρεπόμενα. Αν όμως η ως άνω ομάδα, σε μια ημερήσια έξοδο, θηρεύσει περισσότερα από αυτά τα δύο επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του επόμενου άρθρου (11.2).

10.8. Σύμφωνα με την παράγραφο (6.6), είναι δυνατή και η θήρευση θηράματος που δεν εκδηλώθηκε. Σ' αυτή την περίπτωση, είναι δυνατή η θήρευση ενός (1) λαγού ή αγριόχοιρου, ζαρκαδίου ή ελαφιού, που δεν έχει δηλωθεί για κυνήγι στην ειδική άδεια, αλλά με καταβολή επιπλέον του κανονικού τμήματος χρηματικού ποσού ως εξής:

- Για λαγό, 4,63 ευρώ
- Για αγριόχοιρο, ζαρκάδι ή ελάφι 29,63 ευρώ

Αν όμως θηρευτούν περισσότερα του ενός (1), μη δηλωθέντα θηράματα, τότε η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει για τον μεμονωμένο κυνηγό ή για την ομάδα, τις αντίστοιχες ποινές του επόμενου άρθρου (11.2).

10.9. Ειδικά για την ορεινή πέρδικα, της οποίας το κυνήγι και κατά την εφετηνή κυνηγετική περίοδο επιτρέπεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του αριθμού του πίνακα (10.1). Κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ή της διάταξης της παραγράφου (6.6), θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του επόμενου άρθρου (11.2). Ακόμη, κατά τη λήξη του ημερησίου κυνηγιού και την οικονομική τακτοποίηση, οι θηρευθείσες ορεινές πέρδικες, υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο υγείας από τα όργανα της ΕΚΠ.

10.10. Το κυνήγι της αλεπούς και του κουναβιού, επιτρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε αριθμό και η τυχόν επιθυμούμενη αποκόμισή τους από την ΕΚΠ γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση των κυνηγών.

Άρθρο 11^ο

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ – ΠΟΙΝΕΣ

11.1. Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγιού της ΕΚΠ Παρνασσίδας και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των ορ-

γάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί, θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ 86/89.

11.2. Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής καθώς και των περιπτώσεων (10.5), (10.6), (10.7), (10.8), (10.9), θα διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/89), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται, και πέρα των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.

11.3. Σε περίπτωση που από κυνηγό θανατωθεί θήραμα του οποίου ο αριθμός συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

11.4. Σε περίπτωση που κυνηγός θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

11.5. Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αγριόχοιρου, ζαρκαδιού ή ελαφιού, χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των των μονοβόλων (βλημάτων), το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην ΕΚΠ επί πέντε (5) συνεχείς μέρες και ο παραβάτης κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

11.6. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, προκειμένου για αγριόχοιρο, ζαρκάδι ή ελάφι. Αναπτυγμένα θεωρούνται ο αγριόχοιρος των δύο (2) ετών και το ζαρκάδι ή ελάφι των δεκαπέντε (15) μηνών. Οι παραβάτες κυνηγοί, πέρα των ποινικών τους ευθυνών, κατά το άρθρο 287 παρ. 21 του

Ν.Δ. 86/89, καταβάλλουν την αξία τους στο διπλόσιο και στερούνται της ειδικής άδειας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

11.7. Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων (πλην των χονδρών θηραμάτων), πέραν των ποινικών του ευθυνών, απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.

11.8. Σε περίπτωση που κυνηγός θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπομένων, για κάθε ημέρα κυνηγίου θηράματα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα (10.5), (10.6), (10.7) και (11.2).

11.9. Κυνηγοί που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.

Άρθρο 12^ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1. Με απόφαση του Διευθυντή Δασών, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και σύμφωνη γνώμη του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν:

- Να τροποποιηθεί το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου κατά χώρο
- Να παραταθεί κατά χρόνο, μέχρι ένα μήνα
- Να διακοπεί το κυνήγι στην ΕΚΠ, για το υπόλοιπο της κυνηγετικής περιόδου.

Επίσης, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν να διακοπεί το κυνήγι προσωρινά, λόγω χιονοκάλυψης ή άλλης αιτίας ή να λήξει το κυνήγι για κάποιο θήραμα, του οποίου ο αριθμός σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), συμπληρώθηκε.

12.2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, απαγορευτεί το κυνήγι στην ΕΚΠ και υπάρχει κυνηγός με ειδική άδεια και καθορισμένες ημέρες κυνηγίου, που λόγω της απαγόρευσης δεν έχει το χρόνο για να κυνηγήσει, έστω και μία φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό που κατέβαλε για την έκδοση της ειδικής άδειας.

12.3. Τα όργανα της ΕΚΠ θα φροντίσουν τα μέγιστα για τη σωστή ενημέρωση και τη λήψη των αναγκαίων, κατά την γνώμη τους, μέτρων για την ασφάλεια των κυνηγών. Η ασφάλεια όμως αυτή, δεν παύει να είναι ευθύνη των ιδίων των κυνηγών και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό των όπλων, στο ασφαλές βάδισμα στις ορεινές περιοχές και

στην ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν. Έτσι, θα αποφευχθούν τα οποιαδήποτε ατυχήματα, που μπορούν να μετατρέψουν ένα δημοφιλές σπορ σε αιτία τραγωδίας.

12.4. Επισκέπτες της ΕΚΠ δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύσουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. Ακόμη, πρέπει να προσέχουν για την ασφάλεια τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους.

12.5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υπέχει θέση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγιού, ισχύουν οι γενικές «περί θήρας» διατάξεις.

Άμφισσα 20 Αυγούστου 2002

Ο Δασάρχης Άμφισσας

Γεώργιος Ι. Κατσαρέλης

Δασολόγος με βαθ. Δ/ντή


Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε με την αριθ. 1030/19-8-02 απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Φωκίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1 ^ο : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ	Σελ. 1
Άρθρο 2 ^ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	Σελ. 1
Άρθρο 3 ^ο : ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	Σελ. 2
Άρθρο 4 ^ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ	Σελ. 5
Άρθρο 5 ^ο : ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ)	Σελ. 6
Άρθρο 6 ^ο : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ	Σελ. 7
Άρθρο 7 ^ο : ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ	Σελ. 9
Άρθρο 8 ^ο : ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ	Σελ. 10
Άρθρο 9 ^ο : ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ -ΤΙΜΕΣ	Σελ. 11
Άρθρο 10 ^ο : ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ	Σελ. 12
Άρθρο 11 ^ο : ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - ΠΟΙΝΕΣ	Σελ. 14
Άρθρο 12 ^ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	Σελ. 16

ΧΑΡΤΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΙΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100.000



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Backs S, 1982, An Evaluation of releasing first generation (F1) Bodwhite Quail produced from wild stock, Pitmmman Robertson Bulletin No 14, Department of Natural Resources.
2. Ένθετο, Έθνος – Κυνήγι.
3. Θωμαΐδης Χ. Καραμπατζάκης Θ., Γεσθημανίδου, Λογοθέτης Γ., 1996, Τεχνικός Οδηγός Βελτίωσης Βιοτόπων, Δράμα.
4. DOWELL S.D, 1992, Problems and Pitfalls of Gamebird reintroduction and restocking: An overview, Gibier faune Sauvage volume 9 December 1992, p773 – 780.
5. Hobson J.C. Jeremy, 1991, Small – Scale Game Rearing, Crowood Press.
6. Καμπούρογλου Παναγιώτης, Πρακτικός οδηγός αναπληθυσμού βιοτόπων, 2ος Κ.Σ. Καλλιθέας – Δ' ΚΟΣΕ, Μάιος 1998.
7. Μπασουράκος ΣΤ., 1972-1973, Η τεχνική του αναπληθυσμού, Κυνηγεσία και Κυνοφιλία.
8. Paganing M. and Meneguz P.G. 1992, Gut Length of wild and reared Rock Partridges (*Alectoris graeca*): its role in release success, Gibier faune Sauvage volume 9 December 1992, p. 709-715
9. Παπαευαγγέλου Ε., 1984, Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα.
10. Παπαγεωργίου Ν., 1995, Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Θεσσαλονίκη.
11. Περιοδικό, Κυνήγι και Δράση.
12. Spina F., 1996, Value of Ringing Information for Bird Conservation in Europe, Proceedings of International Seminaire in Bologna, Italy.
13. The Game Concervancy advisory Servise, 1994, Predator Control, Hampshire.
14. Teague R., Tacker J., 1979, The Wildlife Conservation, Principles and Practices, Wildlife Society.
15. Westerskov K., 1953, Techniques of Pheasant Liberation, Wildlife Publication No 25, Department of Internal Affairs, New Zealand.